



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Nova de Santana, 179, Comércio C
CEP: 68.180-030
ITAITUBA-PA

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
LOTE - III

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 40,10 KM DA ESTRADA DO PIMENTAL

SINAPI/PA: 2020/08 - SEDOP/PA: 2020/04

BDI: 22,47%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - UTM inicial 601672, 9534153 - final 580414, 9556624.						893.490,36	1.095.177,57
1.1		MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:						18.849,06	23.084,52
1.1.1	93207	Instalação do canteiro em chapa de madeira	SINAPI	M2	24,00	746,85	914,67	17.924,40	21.952,08
1.1.2	011340	Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00)	SEDOP	M2	6,00	154,11	188,74	924,66	1.132,44
1.2		DESMATAMENTO E LIMPEZA:						57.744,00	69.774,00
1.2.1	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	SINAPI	M2	240.600,00	0,24	0,29	57.744,00	69.774,00
1.3		TERRAPLANAGEM:						412.147,80	505.260,00
1.3.1	74151/001	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	SINAPI	M3	24.060,00	2,53	3,10	60.871,80	74.586,00
1.3.2	100575	Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m)	SINAPI	M2	240.600,00	0,07	0,09	16.842,00	21.654,00
1.3.3	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	SINAPI	M2	240.600,00	1,39	1,70	334.434,00	409.020,00
1.4		OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS						24.000,00	29.392,80
1.4.1	COMP-458188	Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, com assoalho, deslizante e guarda roda.	PRÓPRIA	ML	10,00	2.400,00	2.939,28	24.000,00	29.392,80
1.5		REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)						380.749,50	467.666,25
1.5.1	74155/002	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	SINAPI	M3	24.060,00	2,71	3,32	65.202,60	79.879,20
1.5.2	100940	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km	SINAPI	M3XKM	90.225,00	3,14	3,85	283.306,50	347.366,25
1.5.3	100575	Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m)	SINAPI	M2	240.600,00	0,07	0,09	16.842,00	21.654,00
1.5.4	100577	Regularização e compactação de solo	SINAPI	M2	24.060,00	0,64	0,78	15.398,40	18.766,80
VALOR ORÇAMENTO:								893.490,36	
VALOR BDI TOTAL:									201.687,21
VALOR TOTAL:									1.095.177,57

W.R.P MARQUES EIRELI
CNPJ: 22.814.959/0001-01
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
RG N° 3805699 - CPF N° 521.614.042-53

