



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



MEMORIAL DESCRITIVO DE POÇO TUBULAR SEMIARTESIANO

ITAITUBA
2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Sumário

1	LOCALIZAÇÃO DA OBRA.....	3
2	NORMAS GERAIS.....	3
2.1	DESCRIÇÃO GERAL.....	3
3	PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	4
3.1	CONSTRUÇÃO DO POÇO	4
3.2	REVESTIMENTO	5
3.3	APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	5
3.4	LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO.....	5
3.5	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO	5
3.6	TESTE DE VAZÃO.....	5
3.7	BOLETIM DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS.....	6
3.8	PRAZO DE EXECUÇÃO.....	6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA

CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE
AVENIDA ISA CLIMACO DE AGUIAR S/N, QUADRA 05 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO - KM 05
ITAITUBA/PA.

Coordenadas UTM: N: 610.161,29 m – E: 9.531.457,72 m



2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRIÇÃO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a construção de um primeiro poço Tubular Semi - Artesiano no Residencial Wirland Freire, no Bairro Jardim Aeroporto, na Quadra 05, para que viabilize o abastecimento de água potável nesse Conjunto, o poço abastecerá um reservatório elevado já existente, a obra deverá ser executada de acordo com as especificações técnicas que seguem dentro das normas de construção, como as especificações contidas neste memorial e planilhas orçamentarias, sendo prazo de execução da obra de 60 (sessenta) dias, antes do início da obra a empresa contratada deverá informar o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Itaituba a intenção de início das obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de qualidade que não comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual se destina. A empresa contratada deverá ter um responsável técnico para fazer o acompanhamento da montagem dos poços artesiano.


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4





3 PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A contratada deverá executar a obra atendendo as exigências contidas na **NBR 12.244 (Construção de poço para captação de águas subterrânea)** e **Decreto nº 32.955** de 07/02/1991 (Lei nº 6.134).

3.1 CONSTRUÇÃO DO POÇO

Perfuração do poço tubular semiartesiano de 80m será através de máquina perfuratriz do tipo pneumática ou rotativa com perfuração do tipo 10" de diâmetro com uso de broca tricônica diamantada ou similar, com cisterna de lama para lavagem de material da escavação do poço.

Competência do Contratado:

80 metros de perfuração do poço em 10", incluindo transporte e montagem de canteiro e equipamentos

LISTA DE MATERIAL PARA O POÇO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	DN (Pol. / mm)	QUANT.
1	Abraçadeiras de Nylon	und.	100	12
2	Cabo Para Ligação da Bomba (Cabo PP # 3x4mm)	m	4mm	90
3	CAP Fêmea Geomecânico STD	und.	6"	1
4	Corda Branca Trançada	m	12mm	90
5	Curva 90° - F°G°	und.	1. 1/2"	1
6	Filtro Geo Stander - (150mmx4m)	m	6"	16
7	Luva em F°G°	und.	1. 1/2"	12
8	Motobomba Leão 5Cv 4R8Pb-18 350/38	und.		1
9	Niple, em Ferro Galvanizado - (Ø 40mm)	und.	1. 1/2"	3
10	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável.	und.	1.1/2 "	1
11	Tampa p/ Poço Artesiano com Furo Central de 1.1/2"	und.	6"	1
12	Tubo Geomecânico (150mm x 4m)	m	6"	50
13	Tubo PVC Roscável	m	1.1/2 "	78
14	União, Em Ferro Galvanizado - (Ø 40mm)	und.	1.1/2 "	2
15	Válvula De Retenção Horizontal - (Ø 40mm)	und.	1.1/2 "	1

3.2 REVESTIMENTO

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4





Com a elevação da sonda de perfuração será procedida a descida ordenada dos revestimentos e filtros geomecânico, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuração. Os filtros deverão ser instalados em posições frontais aos aquíferos considerados promissores no perfil estratigráficos. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a parede de perfuração.

3.3 APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

No espaço anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento deverá ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a 4mm, para formação de um envoltório filtrante e estabilizado da formação, a fim de evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do poço.

3.4 LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO

Depois de concluído todos os serviços do poço, deverá ser construída uma laje de concreto ciclópico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma deverá apresentar inclinações do centro da borda a fim de evitar infiltrações de águas superficiais.

3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO

Deverá ser realizada com o uso de compressor de alta pressão (sistema airlift), a limpeza inicial para a retirada de sólidos e partículas não desejadas. Depois deverão ser utilizados produtos químicos dispersantes destinados a desencrustar os filtros e promover o desenvolvimento do poço, assim como agregar as partículas finas existentes e sólidos não desejados a limpeza do poço é feita no período de seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do contratante.

3.6 TESTE DE VAZÃO

Ainda com o compressor será feito o teste de vazão após a limpeza e desenvolvimento, por um período mínimo de 24hs de bombeamento ininterrupto, quando se fará o monitoramento da bomba a ser instalada.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



3.7 BOLETIM DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS

O Boletim de análises físico-química e bacteriológica será de responsabilidade do Município de Itaituba o Contratante, e deverá atender ao que determina a Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, republicada no DOU no dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da água para consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUÇÃO

60 (Sessenta) dias por poço, salvo motivos de força maior.


Obs.: a Obra só poderá ser dada por finalizada após a comprovação do teste de vazão e do Boletim de análise físico-químico e bacteriológica da água do poço.

Itaituba, 31 de Setembro de 2.019.

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	DN (Polim)	QUANT
1	Arcondratina de 100mg	caixa	50		
2	2 Caixa Para Ligação da Bomba (Cabo PP 3,4mm)	und	2		
3	CAP Fêmea Geométrico STD	und	6		
4	Costa Branca Transilite	und	2		
5	Conexão - P-2	und	1/2		
6	Conexão - P-3	und	1/2		
7	Conexão - P-4 (150mm)	und	1/2		
8	Luva P-2	und	1/2		
9	Modem Cabo SCA 4898-18.30028	und	1		
10	Núcleo em Fim Geométrico - (8,4mm)	und	1/2		
11	Regulador De Sonda Lado, Rescalvel	und	1		
12	Tempo Para Poço Anisotrópico com Função Central de 1/2"	und	1		
13	Tubo Geométrico (100mm x 4m)	und	1		
14	Tubo P-2 Rescalvel	und	1/2		
15	Tubo P-3 Rescalvel	und	1/2		
16	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
17	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
18	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
19	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
20	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
21	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
22	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
23	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
24	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
25	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
26	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
27	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
28	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
29	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
30	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
31	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
32	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
33	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
34	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
35	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
36	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
37	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
38	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
39	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
40	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
41	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
42	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
43	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
44	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
45	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
46	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
47	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
48	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
49	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		
50	Unidade de Sonda (8,4mm)	und	1		

[illegible]

NOTAS:
-DIMENSÕES EM METRO, EXETO ONDE INDICADO.
-A COTA DO NÍVEL DO TERRENO SERVE COMO REFERÊNCIA P/ OS DEMAIS NÍVEIS.

ANOTAÇÕES:





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



De: SEMINFRA - Diretoria Técnica e de Obras

Requerente: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura – SEMINFRA

Sr. Orismar Pereira Gomes - Decreto nº 061/2.017

Assunto: Justificativa de Preço na Elaboração da Planilha Orçamentária para a Perfuração do 3º Poço Semi-Artesiano.

Endereço da Obra: Residencial Wirland Freire - Itaituba/Pará.

Data de Expedição: 31/09/2019.

Em resposta ao questionamento da necessidade na necessidade de **JUSTIFICATIVA DE PREÇOS, Declaramos** que:

A pesquisa de mercado funciona da seguinte forma, pesquisar de acordo com seus elementos técnicos, as quantidades de materiais, equipamentos e serviços, e isso serve para estimar o custo da contratação.

É necessária a realização de pesquisa mediante consulta a, pelo menos três empresas do ramo. Então é **Prioridade** que o valor de uma obra ou de um serviço de Engenharia se tenha uma verificação do justo preço demanda, ou seja, uma complexa composição de custos para que se tenham propostas confiáveis.

Por essas explicações, as recentes Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) adota tabelas referenciadas, como por exemplo, SINAPI, SEDOP, ORSE e SICRO com a finalidade de orientar a obtenção do custo global de obras e serviços de Engenharia.

As propostas de um certame licitatório de obras públicas presumam que a estimativa atualizada dos custos (unitário e global), tem como parâmetro a Planilha Atualizada da SEDOP e SINAPI.

O orçamento detalhado é uma etapa fundamental para a realização de uma obra ou serviço de Engenharia. No referido orçamento constará a Composição de Custos de materiais, serviços e equipamentos, Orçamento Analítico, Cronograma Físico- Financeiro e Composição do BDI e deverá ser assinado por profissional habilitado.

A exigência inserida no artigo 6º, IX, “f”, artigo 7º, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 1933, artigo 15, inciso XII da IN nº 2, de 2008, bem como artigo 125 Lei Federal nº 12.465, de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2013.

O orçamento-base da licitação constitui um importante parâmetro para a Administração comparar o custo estimado da contratação, verificar os critérios de aceitabilidade de preços, total e unitário.

E, Mediante a todas essas recomendações é que aqui nesta Justificativa de Preço na qual Declaro, para fins que se tornarem necessários, que a referência da base de preços utilizada na Planilha Orçamentária para a Execução da Perfuração do Poço Semi-Artesiano de Água Potável a ser instalado nas áreas previamente localizado e determinado, onde foi usado como indicação referencial na tabela do SINAPI / 08/2019 e nem no SEDOP / 04/2019.


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



E para assim acrescentar, declaramos também que, os itens que estiverem o asterisco, (*) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI e nem no SEDOP, onde tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anexos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item exposto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem aplicado.

Espera-se que o setor competente deste conceituado Órgão Público resolva esta questão da melhor forma possível.

Sendo assim, era o que se tinha para o momento, esperando ser compreendido e atendido.

Desde já as nossas considerações.

Itaituba, PA 31 de Setembro de 2019.

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 046/2019

De: SEMINFRA- Diretoria Técnica e de Obras

Requerente: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura – SEMINFRA

Sr. Orismar Pereira Gomes – Coordenador Municipal de Planejamento
Decreto nº 061/2.017

Assunto: Vistoria Técnica de Justificativa da necessidade do 3º local de Perfuração de um Poço.

Endereço da Obra: Conjunto Residencial Wirland Freire - Itaituba/Pará.

Data de Expedição: 31/09/2019.

Em resposta ao questionamento da necessidade da Perfuração de um Poço Semi-Artesiano no Residencial Wirland Freire, **Declaramos** que:

Após vistoria “IN LOCO”, constatou-se de imediato a deficiência e a **falta de um 3º Poço Semi - Artesiano no Conjunto Residencial** acima, onde o pleito se justifica em face da necessidade de oferecer uma melhor infraestrutura no que concerne ao fornecimento de água potável e de boa qualidade para o residencial acima mencionado. Apesar da existência de um poço Artesiano e reservatório, os mesmos não suprem a necessidade de todos os moradores residentes no local. A Perfuração de mais um Poço Artesiano visa, sobretudo, o abastecimento humano, animal e em geral na qual necessita também da utilização dessa água. E mediante a essas informações tendo a Prefeitura Municipal de Itaituba, na Gestão do Sr. Valmir Climaco de Aguiar a intensão de oferecer condições melhores e necessárias à saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias, dando assim, mais qualidade de vida aos Itaitubense, pretende implantar o 3º Poço Semi - Artesiano citado acima.

Mediante a este relato contundente acima citado, tendo os técnicos desta vistoria consciencia da necessidade dessa construção. Pelo exposto é que emitimos o parecer favorável para que seja feito em caráter de **URGENCIA**, o serviço em questão.

A presente Vistoria Técnica foi realizada no dia 16 de Setembro de 2019.

Espera-se que o setor competente deste conceituado Órgão Público resolva esta questão da melhor forma possível.

Sendo assim, era o que se tinha para o momento, esperando ser compreendido e atendido.

Desde já as nossas considerações.

Itaituba, PA 31 de Setembro de 2019.

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA		CONCORRÊNCIA:	CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:	DATA DA VISTORIA:		VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05			R\$69.399,19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019		B.D.I (%)	CURVA DO ABC(%)
				UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	Ref.Código	UNITÁRIO SEM BDI	29%	
1.0	PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m	TOTAL PARCIAL		69.399,19					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:			7.127,73					10,2706
1.1.1	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM.	und.	1	587,83	587,83	SINAPI 72872	455,68	1,29	1,4133
1.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	120	44,92	5.390,92	SINAPI 99059	34,83	1,29	7,7680
1.1.3	Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m.	m²	2	490,40	980,80	SEDOP 010004	380,16	1,29	0,8470
1.1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO.	m²	120	1,40	168,17	SINAPI 73859/2	1,09	1,29	7,7680
1.2	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES			4.176,26					6,0177
1.2.1	Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ")	m	80	52,20	4.176,26	SINAPI 74163/001	40,47	1,29	6,0177
1.3	PERFURAÇÃO EM ROCHA:			5.918,98					8,5289
1.3.1	Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8")	m	70	84,56	5.918,98	SINAPI 74163/2	65,55	1,29	8,5289
1.4	ALARGAMENTO DO FURO:			3.132,19					4,5133
1.4.1	Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10")	m	60	52,20	3.132,19	SINAPI 74163/2	40,47	1,29	4,5133
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE			42.088,97					60,6476
1.5.1	TUBO GEO. 150x4mt, Ø6".	m	48	502,24	24.107,52	*COTAÇÃO LOCAL	389,33	1,29	34,7375
1.5.2	MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38	und.	1	8.299,00	8.299,00	*COTAÇÃO LOCAL	6.433,33	1,29	11,9584
1.5.3	TUBO ROSCAVEL 1.1/2.	m	72	117,39	8.452,08	*COTAÇÃO LOCAL	91,00	1,29	12,1789
1.5.4	CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM	und.	90	4,95	445,05	*COTAÇÃO LOCAL	3,83	1,29	0,6413
1.5.5	FITA AUTO FUSÃO 10M	und.	1	49,45	49,45	*COTAÇÃO LOCAL	38,33	1,29	0,0713
1.5.6	FITA VEDA ROSCA 18X50mts	und.	4	10,75	43,00	*COTAÇÃO LOCAL	8,33	1,29	0,0620
1.5.7	Luva F°G° de 1 1/2" (IE)	und.	12	8,39	100,64	SEDOP 171044	6,50	1,29	0,1450

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	CONCORRÊNCIA:	CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:	DATA DA VISTORIA:	VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05		R\$69.399,19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019		B.D.I (%)	CURVA DO ABC(%)
				UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	Ref.Código	UNITÁRIO SEM BDI		
1.5.8	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und.	1	70,91	70,91	SINAPI 92894	54,97	1,29	0,1022
1.5.9	Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)	und.	1	78,11	78,11	SEDOP 171263	60,55	1,29	0,1126
1.5.10	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und.	2	38,48	76,96	SINAPI 92373	29,83	1,29	0,1109
1.5.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	1	161,91	161,91	SINAPI 99622	125,51	1,29	0,2333
1.5.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	und.	1	109,63	109,63	SINAPI 94497	84,98	1,29	0,1580
1.5.13	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"	und.	1	94,71	94,71	SINAPI 73607	73,42	1,29	0,1365
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS:				3.559,16				5,1285
1.6.1	FILTRO GEO STANDER 150X4MT	und.	4	780,88	3.123,52	*COTAÇÃO LOCAL	605,33	1,29	4,5008
1.6.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA.	m³	4	108,91	435,64	SINAPI 6514	84,43	1,29	0,6277
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA:				2.841,28				4,0941
1.7.1	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	unid.	1	1.498,97	1.498,97	SINAPI 73769/001	1.161,99	1,29	2,1599
1.7.2	Cabo multiplex 3 x 10mm²	m	90	10,97	987,41	SEDOP 170938	8,50	1,29	1,4228
1.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	m	2	52,74	105,48	SINAPI 93662	40,88	1,29	0,1520
1.7.4	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).	und.	1	69,85	69,85	SEDOP 170884	54,15	1,29	0,1007


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	CONCORRÊNCIA:	CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:	DATA DA VISTORIA:	VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05		R\$69.399,19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019		B.D.I (%)	CURVA DO ABC(%)
				UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	Ref.Código	UNITÁRIO SEM BDI	29%	
1.7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	m	6	12,16	72,94	SINAPI 93008	9,42	1,29	0,1051
1.7.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2	53,31	106,63	SINAPI 96985	41,33	1,29	0,1536
2.0	DIVERSOS:				554,62				0,7992
2.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	78	7,11	554,62	SEDOP 270220	5,51	1,29	0,7992

CUSTO TOTAL	M²	78	889,73	69.399,19	100,0000
-------------	----	----	--------	-----------	----------

OBS: Todos os itens que estiverem o asterístico, (*) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / 08/2019 e nem no SEDOP / 04/2019. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anêxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item exposto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem

Itaituba - Pa, 31 de SETEMBRO de 2.019

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO | | | | | | | | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|---|---|---------|------------|----------------|----------------------|------------------|---------|------------------|--|------------------------------|
| OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | | | | | Data: 31/09/2019 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO p/ 02 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL | | |
| 1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m | | | | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. | und. | 1 | 587,83 | 100%
587,83 | 100%
587,83 | - | 100%
587,83 | | |
| 1.1.2 | LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | 120 | 44,92 | 100%
5.390,92 | 100%
5.390,92 | - | 100%
5.390,92 | | |
| 1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m. | m² | 2 | 490,40 | 100%
980,80 | 100%
980,80 | - | 100%
980,80 | | |
| 1.1.4 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO. | m² | 120 | 1,40 | 100%
168,17 | 100%
168,17 | - | 100%
168,17 | | |
| 1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") | m | 80,00 | 52,20 | 100%
4.176,26 | 100%
4.176,26 | - | 100%
4.176,26 | | |
| 1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") | m | 70,00 | 84,56 | 100%
5.918,98 | 100%
5.918,98 | - | 100%
5.918,98 | | |
| 1.4 | ALARGAMENTO DO FURO: | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | m | 60,00 | 52,20 | 100%
3.132,19 | 100%
3.132,19 | - | 100%
3.132,19 | | |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| 1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". | m | 48,00 | 502,24 | 100%
24.107,52 | 50%
12.053,76 | 50%
12.053,76 | 100%
24.107,52 | |
| 1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | und. | 1,00 | 8.299,00 | 100%
8.299,00 | 50%
4.149,50 | 50%
4.149,50 | 100%
8.299,00 | |
| 1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2. | m | 72,00 | 117,39 | 100%
8.452,08 | 50%
4.226,04 | 50%
4.226,04 | 100%
8.452,08 | |
| 1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | und. | 90,00 | 4,95 | 100%
445,05 | 50%
222,53 | 50%
222,53 | 100%
445,05 | |
| 1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M | und. | 1,00 | 49,45 | 100%
49,45 | 50%
24,73 | 50%
24,73 | 100%
49,45 | |
| 1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | und. | 4,00 | 10,75 | 100%
43,00 | 50%
21,50 | 50%
21,50 | 100%
43,00 | |
| 1.5.7 | Luva FºGº de 1 1/2" (IE) | und. | 12,00 | 8,39 | 100%
100,64 | 50%
50,32 | 50%
50,32 | 100%
100,64 | |
| 1.5.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 1,00 | 70,91 | 100%
70,91 | 50%
35,45 | 50%
35,45 | 100%
70,91 | |
| 1.5.9 | Curva 90º FºGº 1 1/2" (IE) | und. | 1,00 | 78,11 | 100%
78,11 | 50%
39,06 | 50%
39,06 | 100%
78,11 | |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO | | | | | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | |
|---|---|---------|------------|----------------|----------------------|---------|------------------------------|---------------|
| OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3° POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | | Data: 31/09/2019 | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL |
| 1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2,00 | 38,48 | 100% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | 76,96 | 38,48 | 38,48 | 76,96 |
| 1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 1,00 | 161,91 | 100% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | 161,91 | 80,96 | 80,96 | 161,91 |
| 1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | und. | 1,00 | 109,63 | 100% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | 109,63 | 54,82 | 54,82 | 109,63 |
| 1.5.13 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" | und. | 1,00 | 94,71 | 100% | 50% | 50% | 100% |
| | | | | | 94,71 | 47,36 | 47,36 | 94,71 |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO | | | | | | | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|---|--|---------|------------|----------------|----------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|
| OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | | | | Data: 31/09/2019 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL | |
| 1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS: | | | | | | | | |
| 1.6.1 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT | und. | 4,00 | 780,88 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 3.123,52 | 1.561,76 | 1.561,76 | 3.123,52 | |
| 1.6.2 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA. | m³ | 4,00 | 108,91 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 435,64 | 217,82 | 217,82 | 435,64 | |
| 1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA: | | | | | | | | |
| 1.7.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1,00 | 1.498,97 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 1.498,97 | 749,48 | 749,48 | 1.498,97 | |
| 1.7.2 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 90,00 | 10,97 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 987,41 | 493,70 | 493,70 | 987,41 | |
| 1.7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 2,00 | 52,74 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 105,48 | 52,74 | 52,74 | 105,48 | |
| 1.7.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | und. | 1,00 | 69,85 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 69,85 | 34,93 | 34,93 | 69,85 | |
| 1.7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | m | 6,00 | 12,16 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 72,94 | 36,47 | 36,47 | 72,94 | |
| 1.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2,00 | 53,31 | 100% | 50% | 50% | 100% | |
| | | | | | 106,63 | 53,31 | 53,31 | 106,63 | |

Engenheiro Civil
CREA - PA 151604/296-4



Small, faint, illegible markings or text in the bottom left corner, possibly a stamp or handwritten note.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO | | | | | | | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|---|---------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|
| OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | | | | Data: 31/09/2019 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL | |
| 2.0 | DIVERSOS: | | | | | | | | |
| 2.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 78,00 | 7,11 | 100% | - | 100% | 100% | |
| | | | | | 554,62 | - | 554,62 | 554,62 | |
| TOTAL SIMPLES R\$ | | | | | 69.399,19 | 44.599,87 | 24.799,32 | 69.399,19 | |
| TOTAL ACUMULADO R\$ | | | | | | 44.599,87 | 69.399,19 | - | |
| Percentual Simples % | | | | | - | 64,27% | 35,73% | - | |
| Percentual Acumulado % | | | | | - | 64,27% | 100,00% | - | |

Itaituba - Pa, 31 de SETEMBRO de 2.019

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | 31/09/2019 |
| LOCAL
DA
OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | |

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO

1.1.1. 72872 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - UND

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 2,0000000 | 137,46 | 274,92 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,0000000 | 13,58 | 108,64 |
| 88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,0000000 | 18,03 | 72,12 |
| | | | | TOTAL C/
ENCARGOS S/ BDI | 455,68 |

1.1.2. 99059 -LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.- m

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,7445000 | 4,74 | 3,53 |
| 4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,4125000 | 10,90 | 4,50 |
| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,1110000 | 10,68 | 1,19 |
| 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0,0256000 | 21,00 | 0,54 |
| 10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,5500000 | 5,97 | 3,28 |
| 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3563000 | 14,39 | 5,13 |
| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7125000 | 17,10 | 12,18 |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

10-10-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------|--|--------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | | 31/09/2019 | |
| LOCAL
DA
OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0039000 | 20,24 | 0,08 |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0168000 | 17,09 | 0,29 |
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0,0046000 | 376,38 | 1,73 |
| 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 1,5000000 | 1,59 | 2,39 |
| | | | | | TOTAL C/
ENCARGOS S/ BDI | 34,83 |
| 1.1.3. 010004 -Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m.- m² | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS | SEDOP | H | 3,0000 | 17,25 | 51,75 |
| O00001 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8,9580 | 17,29 | 154,88 |
| O00006 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6,0000 | 13,78 | 82,68 |
| D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | SEDOP | Gh | 0,5000 | 55,14 | 27,57 |
| P00016 | Fundo antioxiado cromato de zinco | SEDOP | GL | 0,0330 | 93,12 | 3,07 |
| P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0,0660 | 95,21 | 6,28 |
| D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | SEDOP | DZ | 0,1700 | 183,50 | 31,20 |
| D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0,1600 | 135,27 | 21,64 |
| D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0,1000 | 10,78 | 1,08 |
| | | | | | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 380,16 |
| | | | | | TOTAL C/
ENCARGOS S/ BDI | 380,16 |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | |
|---|---|--|------|-------------|--------------------------|------------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | | | 31/09/2019 |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | |
| 1.1.4. 73859/2 -CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - m² | | | | | | |
| | MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08000 | 13,58 | 1,09 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1,09 |
| 1.2.1. 74163/001 - Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") - m | | | | | | |
| | MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4780 | LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA DE PESO MÉDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | SINAPI | H | 0,3600000 | 2,92 | 1,05 |
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7200000 | 13,56 | 9,76 |
| 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 15,79 | 5,68 |
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 17,00 | 6,12 |
| 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,3600000 | 49,58 | 17,85 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40,47 |
| 1.3.1. 74163/002 - Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8 ") - m | | | | | | |
| | MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4778 | LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA DE PESO MÉDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA | SINAPI | H | 1,4000000 | 2,70 | 3,78 |
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,8000000 | 13,56 | 37,968 |

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

Journal of Management Education 30(6)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | | |
|---|---|--|------|-------------|--|------------|--|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | | | 31/09/2019 | |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | | |
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,4000000 | 17,00 | 23,80 | |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 65,55 | |
| 1.4.1. 74163/001 -Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") - m | | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | SINAPI | H | 0,3600000 | 2,92 | 1,05 | |
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7200000 | 13,56 | 9,76 | |
| 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 15,79 | 5,68 | |
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 17,00 | 6,12 | |
| 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,3600000 | 49,58 | 17,85 | |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40,47 | |
| 1.5.7. 171044 - Luva F°G° de 1 1/2" (IE)- und | | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,0500 | 13,78 | 0,69 | |
| O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,1000 | 17,52 | 1,75 | |
| E00603 | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1,0000 | 4,06 | 4,06 | |
| | | | | | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 6,50 | |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6,50 | |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | | |
|---|---|--|------|-------------|--|------------|--|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | | | 31/09/2019 | |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | | |
| 1.5.8. 92894 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - UND | | | | | | | |
| MATERIAL | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 7,37 | 0,14003 | |
| 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0050000 | 19,76 | 0,0988 | |
| 9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 37,31 | 37,31 | |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 13,09 | 7,61838 | |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 16,84 | 9,80088 | |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 54,97 | |
| 1.5.9. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE). - UND | | | | | | | |
| MATERIAL | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,200000 | 13,78 | 2,76 | |
| O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,400000 | 17,52 | 7,01 | |
| E00523 | Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1,000000 | 50,79 | 50,79 | |
| | | | | | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 60,55 | |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 60,55 | |
| 1.5.10. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND | | | | | | | |
| MATERIAL | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 7,37 | 0,14 | |
| 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 12,17 | 12,17 | |

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------------|-----------------------------|------------|--|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | | 31/09/2019 | |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | | |
| 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0050000 | 19,76 | 0,10 | |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 13,09 | 7,62 | |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 16,84 | 9,80 | |
| | | | | | TOTAL C/
ENCARGOS S/ BDI | 29,83 | |
| 1.5.11. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - UND | | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UND | 0,0190000 | 7,370 | 0,14 | |
| 10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, | SINAPI | UN | 1,0000000 | 101,76 | 101,76 | |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SINAPI | H | 0,7890000 | 16,84 | 13,29 | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7890000 | 13,09 | 10,33 | |
| | | | | | TOTAL C/
ENCARGOS S/ BDI | 125,51 | |
| 1.5.12. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND | | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 7,37 | 0,14 | |
| 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 61,23 | 61,23 | |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7890000 | 13,09 | 10,33 | |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7890000 | 16,84 | 13,29 | |
| | | | | | TOTAL C/
ENCARGOS S/ BDI | 84,98 | |

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------|--------------------------|----------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | 31/09/2019 | | |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | |
| 1.5.13. 73607 -ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"- UND | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| 1379 | 32 | SINAPI | KG | 14,0000 | 0,67 | 9,38 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,0000 | 17,24 | 34,48 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,0000 | 13,58 | 27,16 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 73,42 |
| 1.6.2. 6514 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4" - m³ | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M³ | 1,0500000 | 54,54 | 57,267 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,0000000 | 13,58 | 27,16 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 84,43 |
| 1.7.1. 73769/1 - POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.- UND | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | UND | 1,0000000 | 1.039,84 | 1.039,84 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,0000000 | 17,45 | 122,15 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1.161,99 |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------|--|---------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | 31/09/2019 | | |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | |
| 1.7.2. 170940 - Cabo multiplex 4 x 16mm²- M | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 000007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,04000 | 4,68 | 0,19 |
| 0000010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,08000 | 6,47 | 0,52 |
| E00420 | Cabo multiplex 3x #10mm² | SEDOP | M | 1,00000 | 7,80 | 7,80 |
| | | | | | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 8,50 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 8,50 |
| 1.7.3. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016-M | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2,0000000 | 0,79 | 1,58 |
| 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,0000000 | 35,18 | 35,18 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1330000 | 13,56 | 1,80348 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1330000 | 17,45 | 2,32085 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40,88 |
| 1.7.4. 170884 - Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).- UND | | | | | | |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 000010 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,5000 | 13,78 | 6,89 |
| 000007 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1,0000 | 17,52 | 17,52 |
| E00451 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram) | SEDOP | UND | 1,0000 | 29,74 | 29,74 |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------|--|-------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | | 31/09/2019 | |
| LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | |
| | | | | | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 54,15 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 54,15 |
| 1.7.5. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - M | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,1000000 | 5,41 | 5,95 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1120000 | 13,56 | 1,52 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1120000 | 17,45 | 1,95 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 9,42 |
| 1.7.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1,0000000 | 33,48 | 33,48 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 13,56 | 3,43 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 17,45 | 4,42 |
| | | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 41,33 |


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

1000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|----------------|-------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | TABELA
SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA
- 04/2019
COM DESONERAÇÃO | | 31/09/2019 | | |
| LOCAL
DA
OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, KM 05 DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ. | | | | | |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO | | | | | | |
| 2.1. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M² | | | | | | |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 000006 | Servente | SEDOP | H | 0,4000 | 13,78 | 5,51 |
| | | | | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | | 5,51 |
| | | | | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | | 5,51 |

Itaituba - Pa, 31 de SETEMBRO de 2.019


LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

Q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, NO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, QUADRA 05.
PROGRAMA: PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: CONSTRUÇÃO
GESTOR: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

Cálculo do BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

DEMONSTRATIVO BDI

| ITENS | | SIGLAS | VALORES |
|---|----------------------------|--------|---------|
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | AC | 5,50% |
| TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | | G | 0,45% |
| TAXA DE SEGURO | | S | 0,45% |
| TAXA DE RISCO | | R | 1,27% |
| Sub-Total | | | 7,67% |
| TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | | DF | 1,00% |
| TAXA DE LUCRO | | L | 8,66% |
| TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0,65% |
| | COFINS (geralmente 3,00%) | | 3,00% |
| | ISS (legislação municipal) | | 0,25% |
| | CPRB (INSS) | | 4,50% |
| TAXA TOTAL DE IMPOSTO | | I | 8,40% |

| LIMITE RECOMENDADOS | |
|---------------------|----------|
| INFERIOR | SUPERIOR |
| 3,00% | 5,50% |
| 0,40% | 0,50% |
| 0,40% | 0,50% |
| 0,97% | 1,27% |

| | |
|----------|-------|
| 0,59% | 1,39% |
| 6,16% | 8,96% |
| VARIÁVEL | |

| | |
|----------------|--------|
| BDI RESULTANTE | 29,00% |
|----------------|--------|

| | |
|--------|--------|
| 25,00% | 30,00% |
|--------|--------|

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = ((1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)/(1 - I)) - 1$$

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



(continued)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOCAL

PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM POÇO ARTESIANO COM DIÂMETRO DE 6"

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | CASA DOS TUBOS & CONEXÕES CNPJ: | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO CNPJ: | E.M. CORREIA DE AGUIAR EIRELI CNPJ: | Valor Unitário da Média Proporcional sem BDI | CÓDIGO DE REFERÊNCIA |
|------|-------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | Código | Código | Código | | |
| | | | | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI | | |
| 1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6" LUPERPLAS. | VARA | 1 | 805 | 805 | 805 | R\$ 389,33 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 378,00 | R\$ 390,00 | R\$ 400,00 | | |
| 3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS | VARA | 1 | 1761 | 1761 | 1761 | R\$ 91,00 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 88,00 | R\$ 90,00 | R\$ 95,00 | | |
| 5 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | METRO | 1 | 1998 | 1998 | 1998 | R\$ 3,83 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 3,50 | R\$ 4,00 | R\$ 4,00 | | |
| 6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | UNID | 1 | 9595 | 9595 | 9595 | R\$ 8,33 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 8,00 | R\$ 8,50 | R\$ 8,50 | | |
| 7 | FITA AUTO FUSÃO 10M | UNID | 1 | 1104 | 1104 | 1104 | R\$ 38,33 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 35,00 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | | |
| 8 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | UNID | 1 | 899 | 899 | 899 | R\$ 6.433,33 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 6.350,00 | R\$ 6.500,00 | R\$ 6.450,00 | | |
| 9 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI | UNID | 1 | 8159 | 8159 | 8159 | R\$ 605,33 | *COTAÇÃO LOCAL |
| | | | | R\$ 600,00 | R\$ 608,00 | R\$ 608,00 | | |

OBS: Todos os itens que estiverem o asterístico, (*) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / 08/2019 e nem no SEDOP / 04/2019. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anêxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item exposto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem aplicado.

Itaituba - Pa, 31 de SETEMBRO de 2.019

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE
AVENIDA ISA CLIMACO DE AGUIAR, S/N, Quadra 10 –
ao lado do Reservatório Elevado existente.

**BAIRRO JARDIM
AEROPORTO KM05**

LOCAL DO POÇO
N : 610.161,29
E : 9.531.457,72

AEROPORTO MUNICIPAL DE ITAITUBA

PLANTA DE SITUAÇÃO
Escala = 1:3.500

CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE
AVENIDA ISA CLIMACO DE AGUIAR, S/N, Quadra 10 –
ao lado do Reservatório Elevado existente.



LOCAL DO POÇO
N : 610.161,29
E : 9.531.457,72

PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala = 1:2.800

Data das imagens: 8/8/2016 21 M. 610199.49 m E. 9531485.34 m S. elev. 29 m altitude do ponto de visão

COORDENADAS DOS VÉRTICES

Referida ao Meridiano Central -57° WGr, Datum WGS84- Zona 21M

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| E = 610.159,35 | N = 610.165,49 |
| P-01 = S = 9.531.450,70 | P-02 = E : 9.531.458,26 |
| N = 610.158,98 | N = 610.152,56 |
| P-03 = E = 9.531.463,40 | P-04 = E = 9.531.455,83 |

COORDENADAS PARA A PERFURAÇÃO DO 3º POÇO
Referida ao Meridiano Central -57° WGr, Datum WGS84- Zona 21M

N = 610.161,29
P = E = 9.531.457,72

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

FRENTE : Com a Avenida Isa Climaco de Aguiar.
LATERAL ESQUERDA : Com a residência de quem de direito.
LATERAL DIREITA : Com o Terreno de quem de direito.
FUNDOS : Com a área do Reservatório Elevado do Conjunto Habitacional.

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL:

Isa Climaco de Aguiar
Engenheira Civil
C.R.E.A. Nº 51604296-4
ENG. CIVIL - CREA Nº 151604296-4/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CNPJ 05.138.730/0001-77



ASSUNTO:

PROJETO DO TERRENO ELABORADO PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

ENDEREÇO: CONJUNTO RESIDENCIAL WIRLAND FREIRE, AVENIDA ISA CLIMACO DE AGUIAR S/N, QUADRA 05 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO - KM 05 - ITAITUBA/PA

DESENHO CAD:
ULISSES MOREIRA CONDE
DATA:
19 de Setembro de 2.019
PERÍMETRO DO TERRENO:
36,00 Metros Lineares
ÁREA DO TERRENO IRREGULAR:
80,00 M²

PROJETO:
ARQUITETÔNICO
CONTEÚDO DA PRANCHA:
PLANTA DE LOCAÇÃO E SITUAÇÃO DO IMÓVEL
OBS:

ESCALA:
1:3.500 / 1:2.800
PRANCHA:

1/1

... ..

... ..

... ..