



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m								97.583,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:								2.021,50
1.1.1	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	M2	120,00	5,46	28,92	7,04	844,80
1.1.2	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 2,00x1,20m	M2	2,00	168,75	28,92	217,55	435,10
1.1.3	010008	SEDOP	Limpeza do terreno	M2	120,00	4,79	28,92	6,18	741,60
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:								83.566,95
1.2.1	CPU	Composições Próprias	Poço Tubular - prof.= 120m	Unid.	1,00	64.820,78	28,92	83.566,95	83.566,95
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE								6.698,66
1.3.1	181478	SEDOP	Bomba Submersa 3 CV	UN	1,00	3.576,17	28,92	4.610,40	4.610,40
1.3.2	171044	SEDOP	Luva F°G° de 1 1/2" (IE)	UN	12,00	12,36	28,92	15,93	191,16
1.3.3	92894	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	87,82	28,92	113,22	226,44
1.3.4	171263	SEDOP	Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)	UN	1,00	134,85	28,92	173,85	173,85



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

1.3.5	92373	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,52	28,92	58,68	176,04
1.3.6	99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	225,94	28,92	291,28	291,28
1.3.7	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	UN	1,00	77,62	28,92	100,07	100,07
1.3.8	00001880	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	3,51	28,92	4,53	9,06
1.3.9	00038200	SINAPI	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M	100M	1,00	712,97	28,92	919,16	919,16
1.3.10	00000414	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	12,00	0,08	28,92	0,10	1,20
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA								5.295,94
1.4.1	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	2.422,18	28,92	3.122,67	3.122,67
1.4.2	170938	SEDOP	Cabo multiplex 3 x 10mm ²	M	90,00	9,86	28,92	12,71	1.143,90



Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

[illegible]



Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

2.2.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	3,24	643,36	28,92	829,42	2.687,32
2.3	ESTRUTURA:								7.836,48
2.3.1	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	1,60	3.799,10	28,92	4.897,80	7.836,48
2.4	PAREDES E PAINÉIS:								3.146,90
2.4.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	21,60	113,01	28,92	145,69	3.146,90
2.5	REVESTIMENTO:								3.405,29
2.5.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	36,76	13,79	28,92	17,78	653,59
2.5.2	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	7,20	34,86	28,92	44,94	323,57
2.5.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	35,38	40,71	28,92	52,48	1.856,74
2.5.4	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M2	7,20	61,56	28,92	79,36	571,39
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.								605,78
2.6.1	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt	1,00	257,50	28,92	331,97	331,97
2.6.2	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	2,00	23,33	28,92	30,08	60,16
2.6.3	170866	SEDOP	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento).	N	1,00	65,54	28,92	84,49	84,49
2.6.4	171175	SEDOP	Isolador roldana 72x72	UN	4,00	25,05	28,92	32,29	129,16
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO								15.050,74



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

2.7.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	121,36	28,92	156,46	782,30
2.7.2	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	49,60	28,92	63,94	255,76
2.7.3	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UN	1,00	21,77	28,92	28,07	28,07
2.7.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	M	12,00	18,74	28,92	24,16	289,92
2.7.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,50	49,24	28,92	63,48	539,58
2.7.6	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	68,62	28,92	88,46	176,92
2.7.7	89504	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UN	3,00	17,75	28,92	22,88	68,64



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

2.7.8	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UN	1,00	11,13	28,92	14,35	14,35
2.7.9	CPU	Proprias	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	unid	1,00	19,85	28,92	25,59	25,59
2.7.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	5,47	28,92	7,05	169,20
2.7.11	180220	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)	N	8,00	15,81	28,92	20,38	163,04
2.7.12	181401	SEDOP	Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	UN	7,00	24,26	28,92	31,28	218,96
2.7.13	180434	SEDOP	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	UN	1,00	10,42	28,92	13,43	13,43
2.7.14	180253	SEDOP	Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS	UN	1,00	30,75	28,92	39,64	39,64
2.7.15	190230	SEDOP	Torneira plastica de 1/2"	UN	5,00	30,45	28,92	39,26	196,30
2.7.16	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UN	4,00	10,60	28,92	13,67	54,68
2.7.17	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,70	28,92	6,06	24,24
2.7.18	180413	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto	N	2,00	399,85	28,92	515,49	1.030,98



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

2.7.19	180352	SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	UN	1,00	798,25	28,92	1.029,10	1.029,10
2.7.20	180838	SEDOP	Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros	UN	1,00	7.376,34	28,92	9.509,58	9.509,58
2.7.21	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	77,78	28,92	100,27	100,27
2.7.22	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	248,36	28,92	320,19	320,19
2.8	PAVIMENTAÇÃO:								489,38
2.8.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	7,20	52,72	28,92	67,97	489,38
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO								24.592,96
2.9.1	CPU	PROPRIAS	Pilar em concreto pré moldado 7,50 x 0,35 x 0,25	Unid.	4,00	2.034,72	28,92	2.623,16	10.492,64
2.9.2	CPU	PROPRIAS	Viga intermediária pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20	Unid.	8,00	387,50	28,92	499,57	3.996,56
2.9.3	CPU	PROPRIAS	Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30	Unid.	2,00	775,01	28,92	999,14	1.998,28



Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

[illegible]



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE X)

Ref.: Tomada de Preços 04/2023

Const. De poço semiartesiano com proteção de reservatório elevado e distribuição local de água.

Local: Comum. Agrovila km 17, ramal Sai cinza.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

2.12.1	101190	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	35,80	60,20	28,92	77,61	2.778,44
2.12.2	240617	SEDOP	Escada de marinheiro s/ proteção	M	6,00	377,27	28,92	486,38	2.918,28
2.12.3	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	M2	78,00	7,66	28,92	9,88	770,64
VALOR BDI TOTAL:									38.441,57
VALOR ORÇAMENTO:									132.923,24
VALOR TOTAL:									171.364,81

ITAITUBA-PA, 21 DE MARÇO DE 2023

Resp. Técnico da Obra