

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

BDI COMPOSTO EM: 29,00%

SINAPI - PA 001/2023 - SEDOP/PA 02/2023 - PROPRIAS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m							79.425,55	102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:							1.593,34	2.056,08
1.1.1	010009	Locação da obra a trena	SEDOP	M2	120,00	5,57	7,19	668,40	862,80
1.1.2	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 2,00x1,20m	SEDOP	M2	2,00	175,07	225,84	350,14	451,68
1.1.3	010008	Limpeza do terreno	SEDOP	M2	120,00	4,79	6,18	574,80	741,60
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:							68.178,68	87.950,50
1.2.1	COM-32574692	Poço Tubular - prof.= 120m	Composições Próprias	Unid.	1,00	68.178,68	87.950,50	68.178,68	87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE							5.393,18	6.957,13
1.3.1	181478	Bomba Submersa 3 CV	SEDOP	UN	1,00	3.714,19	4.791,31	3.714,19	4.791,31
1.3.2	171044	Luva F°G° de 1 1/2" (IE)	SEDOP	UN	12,00	12,73	16,42	152,76	197,04
1.3.3	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	90,46	116,69	180,92	233,38
1.3.4	171263	Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)	SEDOP	UN	1,00	139,90	180,47	139,90	180,47
1.3.5	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	46,39	59,84	139,17	179,52
1.3.6	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	234,89	303,01	234,89	303,01
1.3.7	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	SINAPI	UN	1,00	80,39	103,70	80,39	103,70
1.3.8	00001880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00	3,66	4,72	7,32	9,44
1.3.9	00038200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M	SINAPI	100M	1,00	742,68	958,06	742,68	958,06
1.3.10	00000414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	SINAPI	UN	12,00	0,08	0,10	0,96	1,20
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA							4.260,35	5.496,13
1.4.1	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	2.518,42	3.248,76	2.518,42	3.248,76
1.4.2	170938	Cabo multiplex 3 x 10mm²	SEDOP	M	90,00	10,16	13,11	914,40	1.179,90
1.4.3	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	2,00	54,37	70,14	108,74	140,28

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

BDI COMPOSTO EM: 29,00%

SINAPI - PA 001/2023 - SEDOP/PA 02/2023 - PROPRIAS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.4	170884	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).	SEDOP	N	1,00	99,37	128,19	99,37	128,19
1.4.5	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	SINAPI	M	6,00	15,17	19,57	91,02	117,42
1.4.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	84,53	109,04	169,06	218,08
1.4.7	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	19,57	25,25	39,14	50,50
1.4.8	E00726	Cabo "PP" 2x2,5mm	SEDOP	M	20,00	16,01	20,65	320,20	413,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.							59.010,16	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:							1.504,68	1.941,05
2.1.1	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade M	SEDOP	3	1,60	76,64	98,87	122,62	158,19
2.1.2	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	7,76	178,10	229,75	1.382,06	1.782,86
2.2	INFRAESTRUTURA:							2.142,39	2.763,69
2.2.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,24	661,23	852,99	2.142,39	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:							6.232,88	8.040,42
2.3.1	050729	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	M3	1,60	3.895,55	5.025,26	6.232,88	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:							2.479,68	3.198,74
2.4.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	M2	21,60	114,80	148,09	2.479,68	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:							2.681,49	3.459,09
2.5.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	36,76	13,97	18,02	513,54	662,42
2.5.2	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	7,20	35,32	45,56	254,30	328,03
2.5.3	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	35,38	41,17	53,11	1.456,59	1.879,03
2.5.4	110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	SEDOP	M2	7,20	63,48	81,89	457,06	589,61
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.							475,38	613,23
2.6.1	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	Pt	1,00	259,16	334,32	259,16	334,32
2.6.2	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	SEDOP	UN	2,00	23,76	30,65	47,52	61,30

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

BDI COMPOSTO EM: 29,00%

SINAPI - PA 001/2023 - SEDOP/PA 02/2023 - PROPRIAS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6.3	170866	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento).	SEDOP	N	1,00	67,14	86,61	67,14	86,61
2.6.4	171175	Isolador roldana 72x72	SEDOP	UN	4,00	25,39	32,75	101,56	131,00
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO							12.072,04	15.572,85
2.7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	122,47	157,99	612,35	789,95
2.7.2	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	49,73	64,15	198,92	256,60
2.7.3	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	1,00	22,45	28,96	22,45	28,96
2.7.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	M	12,00	19,46	25,10	233,52	301,20
2.7.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,50	51,21	66,06	435,29	561,51
2.7.6	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	71,15	91,78	142,30	183,56
2.7.7	89504	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	3,00	18,26	23,56	54,78	70,68
2.7.8	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	1,00	11,48	14,81	11,48	14,81
2.7.9	COM-50350341	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	Composições Próprias	unid	1,00	20,52	26,47	20,52	26,47
2.7.10	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	5,66	7,30	135,84	175,20
2.7.11	180220	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)	SEDOP	N	8,00	16,16	20,85	129,28	166,80
2.7.12	181401	Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH)	SEDOP	UN	7,00	24,93	32,16	174,51	225,12
2.7.13	180434	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	SEDOP	UN	1,00	10,55	13,61	10,55	13,61
2.7.14	180253	Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS	SEDOP	UN	1,00	31,38	40,48	31,38	40,48
2.7.15	190230	Torneira plastica de 1/2"	SEDOP	UN	5,00	31,53	40,67	157,65	203,35
2.7.16	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	4,00	10,77	13,89	43,08	55,56
2.7.17	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	4,77	6,15	19,08	24,60
2.7.18	180413	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto	SEDOP	N	2,00	407,48	525,65	814,96	1.051,30
2.7.19	180352	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	SEDOP	UN	1,00	812,86	1.048,59	812,86	1.048,59
2.7.20	180838	Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros	SEDOP	UN	1,00	7.673,24	9.898,48	7.673,24	9.898,48
2.7.21	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	79,85	103,01	79,85	103,01

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

BDI COMPOSTO EM: 29,00%

SINAPI - PA 001/2023 - SEDOP/PA 02/2023 - PROPRIAS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.7.22	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	258,15	333,01	258,15	333,01
2.8	PAVIMENTAÇÃO:							390,67	504,00
2.8.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	7,20	54,26	70,00	390,67	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO							19.871,00	25.633,60
2.9.1	COM-51817350	Pilar em concreto pré moldado 7,50 x 0,35 x 0,25	Composições Próprias	Unid.	4,00	2.119,50	2.734,16	8.478,00	10.936,64
2.9.2	COMP-78701882	Viga intermediária pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20	Composições Próprias	Unid.	8,00	403,65	520,71	3.229,20	4.165,68
2.9.3	COMP-11352573	Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30	Composições Próprias	Unid.	2,00	807,30	1.041,42	1.614,60	2.082,84
2.9.4	COMP-75183044	Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50	Composições Próprias	Unid.	2,00	807,30	1.041,42	1.614,60	2.082,84
2.9.5	COMP-23109358	Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40	Composições Próprias	Unid.	8,00	605,70	781,35	4.845,60	6.250,80
2.9.6	00000433	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	4,00	22,25	28,70	89,00	114,80
2.10	ESQUADRIAS:							285,64	368,48
2.10.1	90068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva). (1,00x2,00)m x 1unid.	Composições Próprias	M2	2,00	142,82	184,24	285,64	368,48
2.11	PINTURA:							5.719,34	7.377,18
2.11.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	49,78	17,01	21,94	846,76	1.092,17
2.11.2	150377	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	SEDOP	M2	158,94	29,60	38,18	4.704,62	6.068,33
2.11.3	150302	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS.	SEDOP	M2	4,00	41,99	54,17	167,96	216,68
2.12	DIVERSOS:							5.154,97	6.649,89
2.12.1	101190	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	M	35,80	61,75	79,66	2.210,65	2.851,83
2.12.2	240617	Escada de marinho s/ proteção	SEDOP	M	6,00	391,14	504,57	2.346,84	3.027,42
2.12.3	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	M2	78,00	7,66	9,88	597,48	770,64
								VALOR BDI TOTAL:	40.146,35

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO - LOTE IV DA TP 004 – 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

BDI COMPOSTO EM: 29,00%

SINAPI - PA 001/2023 - SEDOP/PA 02/2023 - PROPRIAS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
								VALOR ORÇAMENTO:	138.435,71
								VALOR TOTAL:	178.582,06