



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28,92

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM EDI	COM EDI	SEM EDI	COM EDI
1		PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m						79.313,85	102.251,20
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.544,82	1.991,28
1.1.1	010009	Locação da obra a treva	SEDOP	M2	120,00	5,36	6,91	643,20	829,20
1.1.2	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 2,00x1,20m	SEDOP	M2	2,00	164,01	211,44	328,02	422,88
1.1.3	010008	Limpeza do terreno	SEDOP	M2	120,00	4,78	6,16	573,60	739,20
1.2		ALARGAMENTO DO FURO						68.665,35	88.523,37
1.2.1	220497	Poço Tubular d=6" - prof.=120m	SEDOP	UN	1,00	68.665,35	88.523,37	68.665,35	88.523,37
1.3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE						5.048,13	6.508,00
1.3.1	181478	Bomba Submersa 3 CV	SEDOP	UN	1,00	3.472,66	4.476,95	3.472,66	4.476,95
1.3.2	171044	Luva FºGº de 1 1/2" (IE)	SEDOP	UN	12,00	12,08	15,57	144,96	186,84
1.3.3	92894	UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	85,86	110,69	171,72	221,38
1.3.4	171263	Curva 90º FºGº 1 1/2" (IE)	SEDOP	UN	1,00	131,06	168,96	131,06	168,96
1.3.5	92373	NPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	44,88	57,86	134,64	173,58
1.3.6	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	219,22	282,62	219,22	282,62
1.3.7	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	75,54	97,39	75,54	97,39
1.3.8	00001880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELEITRODUTO	SINAPI	UN	2,00	3,40	4,38	6,80	8,76



Ref.: Concorrenca 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28.92

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM EDI	COM EDI	SEM EDI	COM EDI
1.3.9	00038200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M	SINAPI	100M	1,00	690,69	890,44	690,69	890,44
1.3.10	00000414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	SINAPI	UN	12,00	0,07	0,09	0,84	1,08
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA							4.055,55	5.228,55
1.4.1	100622	POSTE DE AÇO CONCO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	2.394,42	3.086,89	2.394,42	3.086,89
1.4.2	170938	Cabo multiplex 3 x 10mm²	SEDOP	M	90,00	9,61	12,39	864,90	1.115,10
1.4.3	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	2,00	54,03	69,66	108,06	139,32
1.4.4	170884	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).	SEDOP	N	1,00	94,79	122,20	94,79	122,20
1.4.5	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	SINAPI	M	6,00	16,61	21,41	99,66	128,46
1.4.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	79,40	102,36	158,80	204,72
1.4.7	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	18,56	23,93	37,12	47,86
1.4.8	ED0726	Cabo "PP" 2x2,5mm	SEDOP	M	20,00	14,89	19,20	297,80	384,00
2	ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA							57.998,34	74.771,05
2.1	MOVIMENTO DE TERRA							1.916,72	2.471,01
2.1.1	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade M	SEDOP	3	1,60	76,63	98,79	122,61	158,06
2.1.2	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	7,76	231,20	298,06	1.794,11	2.312,95
2.2	INFRAESTRUTURA							2.211,62	2.851,23



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28,92

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.21	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	MB	3,24	682,60	880,01	2.211,62	2.851,23
2.3	ESTRUTURA							5.962,59	7.686,98
2.3.1	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	MB	1,60	3.726,62	4.804,36	5.962,59	7.686,98
2.4	PAREDES E PAINÉIS							2.412,29	3.109,97
2.4.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	M2	21,60	111,68	143,98	2.412,29	3.109,97
2.5	REVESTIMENTO							2.611,48	3.366,63
2.5.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	36,76	13,66	17,61	502,14	647,34
2.5.2	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	7,20	34,52	44,50	248,54	320,40
2.5.3	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	35,38	40,36	52,03	1.427,94	1.840,82
2.5.4	110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	SEDOP	M2	7,20	60,12	77,51	432,86	558,07
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESERVATÓRIO E PROTEÇÃO							465,91	600,64
2.6.1	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	Pt	1,00	256,35	330,49	256,35	330,49
2.6.2	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	SEDOP	UN	2,00	23,01	29,66	46,02	59,32
2.6.3	170866	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento).	SEDOP	N	1,00	64,34	82,95	64,34	82,95
2.6.4	171175	Isolador roldana 72x72	SEDOP	UN	4,00	24,80	31,97	99,20	127,88
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIA DO RESERVATÓRIO							11.375,93	14.665,80
2.7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	120,55	155,41	602,75	777,05



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28,92

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.7.2	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	49,49	63,80	197,96	255,20
2.7.3	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	1,00	21,25	27,40	21,25	27,40
2.7.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	M	12,00	18,20	23,46	218,40	281,52
2.7.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,50	47,76	61,57	405,96	523,35
2.7.6	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	66,72	86,02	133,44	172,04
2.7.7	89504	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	3,00	17,34	22,35	52,02	67,05
2.7.8	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN50MMX25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	1,00	10,88	14,03	10,88	14,03
2.7.9	PROPRIAS	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN75MMX50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	CPU	unid	1,00	19,36	24,96	19,36	24,96
2.7.10	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	5,33	6,87	127,92	164,88
2.7.11	180220	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mmX1/2" (LH)	SEDOP	N	8,00	15,51	20,00	124,08	160,00
2.7.12	181401	Tê em PVC - SRM - 25mmx1/2" (LH)	SEDOP	UN	7,00	23,74	30,61	166,18	214,27
2.7.13	180434	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	SEDOP	UN	1,00	10,33	13,32	10,33	13,32
2.7.14	180253	Te PVC c/ redução 75mmx 50mm - LS	SEDOP	UN	1,00	30,26	39,01	30,26	39,01
2.7.15	190230	Torneira plastica de 1/2"	SEDOP	UN	5,00	29,63	38,20	148,15	191,00
2.7.16	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UN	4,00	10,47	13,50	41,88	54,00



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28,92

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.7.17	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	4,64	5,98	18,56	23,92
2.7.18	180413	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto U	SEDOP	N	2,00	394,17	508,16	788,34	1.016,32
2.7.19	180352	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	SEDOP	UN	1,00	787,32	1.015,01	787,32	1.015,01
2.7.20	180838	Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros	SEDOP	UN	1,00	7.153,67	9.222,51	7.153,67	9.222,51
2.7.21	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	76,22	98,26	76,22	98,26
2.7.22	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	241,00	310,70	241,00	310,70
2.8	PAVIMENTAÇÃO							372,38	480,10
2.8.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	7,20	51,72	66,68	372,38	480,10
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO							19.525,20	25.171,92
2.9.1	PROPRIAS	Pilar em concreto pré-moldado 7,50 x 0,35 x 0,25	CPU	Unid.	4,00	2.119,48	2.732,43	8.477,92	10.929,72
2.9.2	PROPRIAS	Viga intermediária pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20	CPU	Unid.	8,00	403,62	520,35	3.228,96	4.162,80
2.9.3	PROPRIAS	Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30	CPU	Unid.	2,00	807,29	1.040,76	1.614,58	2.081,52
2.9.4	PROPRIAS	Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50	CPU	Unid.	2,00	807,29	1.040,76	1.614,58	2.081,52
2.9.5	PROPRIAS	Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40	CPU	Unid.	8,00	563,30	726,21	4.506,40	5.809,68
2.9.6	0000433	PARAFUSO M6 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	SINAPI	UN	4,00	20,69	26,67	82,76	106,68
2.10	ESQUADRIAS							678,20	874,34
2.10.1	090068	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) M	SEDOP	2	2,00	339,10	437,17	678,20	874,34



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO I - Plan. De Orçamento (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 04/2023

Obra: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

Local: COMUNIDADE PARQUE DAS PALMEIRAS, KM 17, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

SINAPI/PA 01/2023

BDI 28,92

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.11	PINTURA:							5.552,61	7.157,80
2.11.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS AF_11/2016	SINAPI	M2	49,78	16,54	21,32	823,36	1.061,31
2.11.2	150377	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	SEDOP	M2	158,94	28,71	37,01	4.563,17	5.882,37
2.11.3	150302	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	SEDOP	M2	4,00	41,52	53,53	166,08	214,12
2.12	DIVERSOS							4.913,41	6.334,63
2.12.1	101190	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	SINAPI	M	35,80	59,07	76,15	2.114,71	2.726,17
2.12.2	240617	Escada de marinho s/ proteção	SEDOP	M	6,00	366,87	472,97	2.201,22	2.837,82
2.12.3	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	M2	78,00	7,66	9,88	597,48	770,64
							VALOR BDI TOTAL:		39.710,06
							VALOR TOTAL:		177.022,25

Itaituba-Pa, 02 de junho de 2023

Resp. Técnico da Obra