

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025

Prezados Senhores:

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA**, acatando todos termos e condições consignados no edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2025 e seus anexos, a saber:

O preço global da obra para a execução de **DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA**, conforme projeto será de **R\$ 4.167.857,34 (quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos)**, de acordo com as planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro, composição de preços custos unitários, tabela de composição de BDI e composição de encargos sociais, anexo nesta proposta.

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, conforme estipulado cronograma em anexo do edital.
2. Declaramos que o preço da proposta compreende todas as despesas relativas à completa execução da obra projetada e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
3. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contar da data da sessão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.
4. Declaramos a garantia da obra/serviço pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos da legislação vigente.

5. Declaro as aceitações a todas as condições editalícias.

DADOS DA EMPRESA, DO REPRESENTANTE, CONTA BANCARIA E CONTATO:

- Nome da empresa: JJP CONSTRUTORA LTDA
- CNPJ: 16.673.090/0001-11
- Endereço: Rua G, quadra 05, lote 35, Cidade Nova, s/n, Itaituba, Pará
- Celular/WhatsApp: (93) 9195-7667/ (93)99157-3700
- Email da empresa: jjpconstrutora.eng@gmail.com
- Responsável para assinatura do contrato: José Luis da Conceição
- RG: V474708P RFB DF CPF: 534.825.652-87 email: jjpconstrutora.eng@gmail.com Telefone: (93)99157-3700
- Banco Santander: 033 Agência: 2499 C/C: 13000675-0 CNPJ: 16.673.090/0001-11
Chave Pix (CNPJ) JJP Construtora LTDA

Itaituba-PA, 02 de outubro de 2025.

JOSE LUIS DA
CONCEICAO:5348
2565287

Assinado de forma digital por
JOSE LUIS DA
CONCEICAO:53482565287
Dados: 2025.10.02 18:38:52
-03'00'

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO
CPF 534.825.652-87
JJP CONSTRUTORA
CNPJ 16.673.090/0001-11



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

BDI: 27,30%									
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	Serviços Preliminares							R\$ 134.537,62	3,23
1.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m²	6,000	R\$ 164,55	R\$ 209,80	R\$ 1.258,80	0,03
1.2	010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	m²	12,000	R\$ 496,65	R\$ 633,23	R\$ 7.598,76	0,18
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	836,000	R\$ 88,26	R\$ 112,53	R\$ 94.075,08	2,26
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	418,000	R\$ 59,30	R\$ 75,61	R\$ 31.604,98	0,76
2	Retiradas e Demolições							R\$ 51.952,38	1,25
2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	241,190	R\$ 94,73	R\$ 120,78	R\$ 29.130,93	0,70
2.2	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	32,140	R\$ 53,34	R\$ 68,01	R\$ 2.185,84	0,05
2.3	97630	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	165,500	R\$ 57,92	R\$ 73,85	R\$ 12.222,18	0,29
2.4	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	465,210	R\$ 13,76	R\$ 17,54	R\$ 8.159,78	0,20
2.5	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	15,000	R\$ 13,26	R\$ 16,91	R\$ 253,65	0,01
3	Administração Local							R\$ 247.316,04	5,93
3.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	792,000	R\$ 107,59	R\$ 137,18	R\$ 108.646,56	2,61
3.2	011815	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	SBC	ME S	18,000	R\$ 6.042,24	R\$ 7.703,86	R\$ 138.669,48	3,33
4	Movimentação de Terra							R\$ 58.704,96	1,41
4.1	030675	Escavação mecanizada	SEDOP	m³	1.701,100	R\$ 8,63	R\$ 11,00	R\$ 18.712,10	0,45
4.2	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	1.701,100	R\$ 18,44	R\$ 23,51	R\$ 39.992,86	0,96
5	Boxes							R\$ 833.168,24	19,99
5.1	Fundações							R\$ 53.844,51	1,29
5.1.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	16,515	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 1.906,33	0,05
5.1.2	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³	5,175	R\$ 3.570,22	R\$ 4.552,03	R\$ 23.556,76	0,57
5.1.3	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	6,165	R\$ 3.359,90	R\$ 4.283,87	R\$ 26.410,06	0,63
5.1.4	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	1,725	R\$ 896,33	R\$ 1.142,82	R\$ 1.971,36	0,05
5.2	Estrutura							R\$ 80.516,72	1,93
5.2.1	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) - pilares	SEDOP	m³	4,818	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 23.831,37	0,57
5.2.2	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) - vigas	SEDOP	m³	4,932	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 24.395,25	0,59
5.2.3	050713	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	SEDOP	m²	220,320	R\$ 114,95	R\$ 146,56	R\$ 32.290,10	0,77
5.3	Cobertura							R\$ 305.834,42	7,34
5.3.1	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	kg	719,080	R\$ 14,74	R\$ 18,79	R\$ 13.511,51	0,32
5.3.2	071360	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	SEDOP	kg	7.199,530	R\$ 23,95	R\$ 30,54	R\$ 219.873,65	5,28



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.3.3	071510	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR)	SEDOP	m²	268,430	R\$ 211,69	R\$ 269,90	R\$ 72.449,26	1,74
5.4	Paredes e Painéis							R\$ 90.026,99	2,16
5.4.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	600,300	R\$ 117,62	R\$ 149,97	R\$ 90.026,99	2,16
5.5	Esquadrias							R\$ 73.058,48	1,75
5.5.1	091512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²	16,650	R\$ 790,56	R\$ 1.007,96	R\$ 16.782,53	0,40
5.5.2	091516	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²	0,800	R\$ 890,60	R\$ 1.135,52	R\$ 908,42	0,02
5.5.3	090062	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	SEDOP	m²	6,720	R\$ 591,80	R\$ 754,55	R\$ 5.070,58	0,12
5.5.4	090070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	SEDOP	m²	135,000	R\$ 292,21	R\$ 372,57	R\$ 50.296,95	1,21
5.6	Revestimentos							R\$ 137.249,31	3,29
5.6.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)	SEDOP	m²	1.060,200	R\$ 15,38	R\$ 19,61	R\$ 20.790,52	0,50
5.6.2	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (paredes)	SEDOP	m²	1.060,200	R\$ 46,19	R\$ 58,89	R\$ 62.435,18	1,50
5.6.3	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) - Paredes	SEDOP	m²	252,540	R\$ 117,03	R\$ 149,21	R\$ 37.681,49	0,90
5.6.4	120165	Soleira em marmore branco e=2cm	SEDOP	m²	8,640	R\$ 901,51	R\$ 1.149,43	R\$ 9.931,08	0,24
5.6.5	120481	Peitoril em marmore branco e=2cm	SEDOP	m²	5,240	R\$ 959,59	R\$ 1.223,48	R\$ 6.411,04	0,15
5.7	Pisos							R\$ 38.732,21	0,93
5.7.1	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m²	193,400	R\$ 40,05	R\$ 51,06	R\$ 9.875,00	0,24
5.7.2	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) - Piso	SEDOP	m²	193,400	R\$ 117,03	R\$ 149,21	R\$ 28.857,21	0,69
5.8	Pintura							R\$ 33.629,54	0,81
5.8.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.060,200	R\$ 3,94	R\$ 5,02	R\$ 5.322,20	0,13
5.8.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.060,200	R\$ 10,32	R\$ 13,16	R\$ 13.952,23	0,33
5.8.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.060,200	R\$ 10,62	R\$ 13,54	R\$ 14.355,11	0,34
5.9	FORRO							R\$ 20.276,06	0,49
5.9.1	141368	Forro em gesso acartonado estruturado	SEDOP	m²	193,400	R\$ 82,23	R\$ 104,84	R\$ 20.276,06	0,49
6	Palco							R\$ 231.171,01	5,55
6.1	Fundações							R\$ 29.658,77	0,71
6.1.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	11,440	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 1.320,52	0,03
6.1.2	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³	3,520	R\$ 3.570,22	R\$ 4.552,03	R\$ 16.023,15	0,38
6.1.3	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	2,640	R\$ 3.359,90	R\$ 4.283,87	R\$ 11.309,42	0,27
6.1.4	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	0,880	R\$ 896,33	R\$ 1.142,82	R\$ 1.005,68	0,02
6.2	Estrutura							R\$ 24.335,89	0,58
6.2.1	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - pilares	SEDOP	m³	3,630	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 17.955,14	0,43
6.2.2	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - vigas	SEDOP	m³	1,290	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 6.380,75	0,15
6.3	Cobertura							R\$ 52.735,51	1,27
6.3.1	100060	ESTRUTURA TRELICA EM ACO PREPINTADO PARA COBERTURA(10,kg/m2)	SBC	m2	114,620	R\$ 263,00	R\$ 335,33	R\$ 38.435,52	0,92
6.3.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	114,620	R\$ 42,85	R\$ 54,63	R\$ 6.261,69	0,15



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.3.3	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	GOINFR A CIVIL	m2	114,620	R\$ 55,00	R\$ 70,13	R\$ 8.038,30	0,19
6.4	Paredes e Painéis							R\$ 21.964,61	0,53
6.4.1	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	146,460	R\$ 117,62	R\$ 149,97	R\$ 21.964,61	0,53
6.5	Esquadrias							R\$ 3.377,84	0,08
6.5.1	091512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²	0,925	R\$ 790,56	R\$ 1.007,96	R\$ 932,36	0,02
6.5.2	091516	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²	0,200	R\$ 890,60	R\$ 1.135,52	R\$ 227,10	0,01
6.5.3	090062	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	SEDOP	m²	2,940	R\$ 591,80	R\$ 754,55	R\$ 2.218,38	0,05
6.6	Revestimentos							R\$ 19.563,03	0,47
6.6.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)	SEDOP	m²	192,920	R\$ 15,38	R\$ 19,61	R\$ 3.783,16	0,09
6.6.2	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (paredes)	SEDOP	m²	192,920	R\$ 46,19	R\$ 58,89	R\$ 11.361,06	0,27
6.6.3	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) - Paredes	SEDOP	m²	15,960	R\$ 117,03	R\$ 149,21	R\$ 2.381,39	0,06
6.6.4	120165	Soleira em marmore branco e=2cm	SEDOP	m²	1,400	R\$ 901,51	R\$ 1.149,43	R\$ 1.609,20	0,04
6.6.5	120481	Peitoril em marmore branco e=2cm	SEDOP	m²	0,350	R\$ 959,59	R\$ 1.223,48	R\$ 428,22	0,01
6.7	Pisos							R\$ 22.536,38	0,54
6.7.1	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m²	112,530	R\$ 40,05	R\$ 51,06	R\$ 5.745,78	0,14
6.7.2	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) - Piso	SEDOP	m²	112,530	R\$ 117,03	R\$ 149,21	R\$ 16.790,60	0,40
6.8	Pintura							R\$ 6.119,43	0,15
6.8.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	192,920	R\$ 3,94	R\$ 5,02	R\$ 968,46	0,02
6.8.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	192,920	R\$ 10,32	R\$ 13,16	R\$ 2.538,83	0,06
6.8.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	192,920	R\$ 10,62	R\$ 13,54	R\$ 2.612,14	0,06
6.9	FORRO							R\$ 11.797,65	0,28
6.9.1	141368	Forro em gesso acartonado estruturado	SEDOP	m²	112,530	R\$ 82,23	R\$ 104,84	R\$ 11.797,65	0,28
6.10	Painel ACM							R\$ 39.081,90	0,94
6.10.1	061458	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	SEDOP	m²	57,740	R\$ 530,87	R\$ 676,86	R\$ 39.081,90	0,94
7	Quadra - Grama sintética							R\$ 379.630,33	9,11
7.1	Contorno							R\$ 66.261,67	1,59
7.1.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade - Baldrame e blocos	SEDOP	m³	10,880	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 1.255,88	0,03
7.1.2	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³	1,730	R\$ 3.570,22	R\$ 4.552,03	R\$ 7.875,01	0,19
7.1.3	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	3,420	R\$ 3.359,90	R\$ 4.283,87	R\$ 14.650,84	0,35
7.1.4	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	1,520	R\$ 896,33	R\$ 1.142,82	R\$ 1.737,09	0,04
7.1.5	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo - fundação e mureta	SEDOP	m²	85,400	R\$ 146,16	R\$ 186,35	R\$ 15.914,29	0,38
7.1.6	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	185,440	R\$ 15,38	R\$ 19,61	R\$ 3.636,48	0,09
7.1.7	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	185,440	R\$ 46,19	R\$ 58,89	R\$ 10.920,56	0,26
7.1.8	150253	Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	SEDOP	m²	185,440	R\$ 43,44	R\$ 55,39	R\$ 10.271,52	0,25
7.2	Impermeabilização e Drenagem							R\$ 32.725,08	0,79
7.2.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	82,000	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 9.465,26	0,23
7.2.2	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	84,000	R\$ 86,35	R\$ 110,10	R\$ 9.248,40	0,22



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7.2.3	C2862	LASTRO DE BRITA - COMPACTADA	SEINFRA	M3	49,200	R\$ 135,39	R\$ 172,62	R\$ 8.492,90	0,20
7.2.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	32,800	R\$ 100,33	R\$ 127,92	R\$ 4.195,78	0,10
7.2.5	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	SICRO NOVO	m3	8,200	R\$ 126,52	R\$ 161,31	R\$ 1.322,74	0,03
7.3	Gramado							R\$ 168.384,38	4,04
7.3.1	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	820,000	R\$ 154,34	R\$ 196,78	R\$ 161.359,60	3,87
7.3.2	271106	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.	GOINFRA CIVIL	CJ	1,000	R\$ 5.509,63	R\$ 7.024,78	R\$ 7.024,78	0,17
7.4	Alambrado							R\$ 101.268,82	2,43
7.4.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	317,400	R\$ 199,01	R\$ 253,74	R\$ 80.537,08	1,93
7.4.2	251530	Tela de nylon - rede de proteção	SEDOP	m²	572,700	R\$ 28,39	R\$ 36,20	R\$ 20.731,74	0,50
7.5	Drenagem							R\$ 10.990,38	0,26
7.5.1	053300	TUBO PVC SERIE LEVE ESGOTO 150mm	SBC	M	60,000	R\$ 48,83	R\$ 62,26	R\$ 3.735,60	0,09
7.5.2	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	SEDOP	un	6,000	R\$ 704,31	R\$ 898,00	R\$ 5.388,00	0,13
7.5.3	180350	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP	un	1,000	R\$ 1.464,14	R\$ 1.866,78	R\$ 1.866,78	0,04
8	Quadra - Areia							R\$ 113.460,83	2,72
8.1	Contorno							R\$ 25.693,99	0,62
8.1.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade - Baldrame e blocos	SEDOP	m³	4,250	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 490,58	0,01
8.1.2	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³	1,020	R\$ 3.570,22	R\$ 4.552,03	R\$ 4.643,07	0,11
8.1.3	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	1,900	R\$ 3.359,90	R\$ 4.283,87	R\$ 8.139,35	0,20
8.1.4	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	0,850	R\$ 896,33	R\$ 1.142,82	R\$ 971,40	0,02
8.1.5	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo - fundação e mureta	SEDOP	m²	20,400	R\$ 146,16	R\$ 186,35	R\$ 3.801,54	0,09
8.1.6	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	65,280	R\$ 15,38	R\$ 19,61	R\$ 1.280,14	0,03
8.1.7	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	65,280	R\$ 46,19	R\$ 58,89	R\$ 3.844,34	0,09
8.1.8	150253	Latex acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos	SEDOP	m²	45,560	R\$ 43,44	R\$ 55,39	R\$ 2.523,57	0,06
8.2	Impermeabilização e Drenagem							R\$ 23.702,79	0,57
8.2.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	78,270	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 9.034,71	0,22
8.2.2	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	95,000	R\$ 86,35	R\$ 110,10	R\$ 10.459,50	0,25
8.2.3	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	SICRO3	m3	26,090	R\$ 126,52	R\$ 161,31	R\$ 4.208,58	0,10
8.3	Quadra							R\$ 19.011,69	0,46
8.3.1	260278	Colchão de areia e=20 cm	SEDOP	m²	260,890	R\$ 47,73	R\$ 60,86	R\$ 15.877,77	0,38



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
8.3.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,000	R\$ 2.457,98	R\$ 3.133,92	R\$ 3.133,92	0,08
8.4	Alambrado							R\$ 41.478,20	1,00
8.4.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	145,520	R\$ 199,01	R\$ 253,74	R\$ 36.924,24	0,89
8.4.2	251530	Tela de nylon - rede de proteção	SEDOP	m²	125,800	R\$ 28,39	R\$ 36,20	R\$ 4.553,96	0,11
8.5	Drenagem							R\$ 3.574,16	0,09
8.5.1	053300	TUBO PVC SERIE LEVE ESGOTO 150mm	SBC	M	13,000	R\$ 48,83	R\$ 62,26	R\$ 809,38	0,02
8.5.2	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	SEDOP	un	1,000	R\$ 704,31	R\$ 898,00	R\$ 898,00	0,02
8.5.3	180350	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP	un	1,000	R\$ 1.464,14	R\$ 1.866,78	R\$ 1.866,78	0,04
9	Quadra Basket 3x3							R\$ 85.460,77	2,05
9.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	21,340	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 2.463,28	0,06
9.2	171212	TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm	SBC	M	65,440	R\$ 67,61	R\$ 86,20	R\$ 5.640,93	0,14
9.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	260,230	R\$ 2,33	R\$ 2,97	R\$ 772,88	0,02
9.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	260,230	R\$ 23,50	R\$ 29,96	R\$ 7.796,49	0,19
9.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	260,230	R\$ 90,45	R\$ 115,32	R\$ 30.009,72	0,72
9.6	C1814	NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	SEINFRA	M	475,000	R\$ 23,27	R\$ 29,67	R\$ 14.093,25	0,34
9.7	103769	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,000	R\$ 3.356,54	R\$ 4.279,59	R\$ 4.279,59	0,10
9.8	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	260,230	R\$ 61,50	R\$ 78,41	R\$ 20.404,63	0,49
10	Parque Infantil							R\$ 7.308,44	0,18
10.1	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,000	R\$ 1.108,02	R\$ 1.412,73	R\$ 1.412,73	0,03
10.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,000	R\$ 826,96	R\$ 1.054,37	R\$ 1.054,37	0,03
10.3	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,000	R\$ 900,27	R\$ 1.147,84	R\$ 1.147,84	0,03
10.4	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,000	R\$ 886,43	R\$ 1.130,20	R\$ 2.260,40	0,05
10.5	C3643	CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,000	R\$ 1.124,00	R\$ 1.433,10	R\$ 1.433,10	0,03
11	Praça Molhada							R\$ 51.930,65	1,25
11.1	Casa de máquinas							R\$ 35.166,07	0,84
11.1.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	26,600	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 3.070,44	0,07
11.1.2	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	4,530	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 22.406,83	0,54
11.1.3	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	19,640	R\$ 146,16	R\$ 186,35	R\$ 3.659,91	0,09



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.1.4	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	19,640	R\$ 117,62	R\$ 149,97	R\$ 2.945,41	0,07
11.1.5	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	39,280	R\$ 15,38	R\$ 19,61	R\$ 770,28	0,02
11.1.6	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	39,280	R\$ 46,19	R\$ 58,89	R\$ 2.313,20	0,06
11.2	Caixa de Areia							R\$ 2.418,68	0,06
11.2.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	2,870	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 331,28	0,01
11.2.2	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	6,800	R\$ 117,62	R\$ 149,97	R\$ 1.019,80	0,02
11.2.3	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	13,600	R\$ 15,38	R\$ 19,61	R\$ 266,70	0,01
11.2.4	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	13,600	R\$ 46,19	R\$ 58,89	R\$ 800,90	0,02
11.3	Tubos e Conexões							R\$ 6.538,40	0,16
11.3.1	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	GOINFR A CIVIL	M	150,000	R\$ 7,31	R\$ 9,32	R\$ 1.398,00	0,03
11.3.2	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	GOINFR A CIVIL	m	6,000	R\$ 20,73	R\$ 26,43	R\$ 158,58	0,00
11.3.3	081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	GOINFR A CIVIL	m	30,000	R\$ 34,94	R\$ 44,55	R\$ 1.336,50	0,03
11.3.4	082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	GOINFR A CIVIL	m	20,000	R\$ 28,19	R\$ 35,94	R\$ 718,80	0,02
11.3.5	081010	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM	GOINFR A CIVIL	m	9,000	R\$ 99,00	R\$ 126,23	R\$ 1.136,07	0,03
11.3.6	081161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	GOINFR A CIVIL	Un	12,000	R\$ 3,45	R\$ 4,40	R\$ 52,80	0,00
11.3.7	081165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	GOINFR A CIVIL	Un	2,000	R\$ 11,80	R\$ 15,05	R\$ 30,10	0,00
11.3.8	081185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	GOINFR A CIVIL	un	1,000	R\$ 23,31	R\$ 29,72	R\$ 29,72	0,00
11.3.9	052048	CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	7,000	R\$ 10,81	R\$ 13,78	R\$ 96,46	0,00
11.3.10	052057	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	7,000	R\$ 10,51	R\$ 13,40	R\$ 93,80	0,00
11.3.11	052232	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	25,000	R\$ 8,49	R\$ 10,82	R\$ 270,50	0,01
11.3.12	052195	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm	SBC	UN	4,000	R\$ 17,49	R\$ 22,30	R\$ 89,20	0,00
11.3.13	052196	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm	SBC	UN	3,000	R\$ 38,51	R\$ 49,10	R\$ 147,30	0,00
11.3.14	052197	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75mm	SBC	UN	3,000	R\$ 116,63	R\$ 148,70	R\$ 446,10	0,01
11.3.15	052586	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm	SBC	UN	4,000	R\$ 39,88	R\$ 50,85	R\$ 203,40	0,00
11.3.16	081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	GOINFR A CIVIL	Un	1,000	R\$ 19,38	R\$ 24,71	R\$ 24,71	0,00
11.3.17	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFR A CIVIL	Un	24,000	R\$ 7,57	R\$ 9,65	R\$ 231,60	0,01
11.3.18	052881	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	2,000	R\$ 29,32	R\$ 37,38	R\$ 74,76	0,00
11.4	Reservatório							R\$ 7.807,50	0,19
11.4.1	180837	Reservatório em polietileno de 5.000 L	SEDOP	un	1,000	R\$ 6.123,53	R\$ 7.807,50	R\$ 7.807,50	0,19
12	Pavimentação Externa							R\$ 1.311.225,46	31,46



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.1	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	SEDOP	m²	671,190	R\$ 132,08	R\$ 168,40	R\$ 113.028,40	2,71
12.2	150207	Pintura Acrílica para piso	SEDOP	m²	671,190	R\$ 25,41	R\$ 32,40	R\$ 21.746,56	0,52
12.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	240,000	R\$ 154,95	R\$ 197,56	R\$ 47.414,40	1,14
12.4	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	SEINFRA	M2	4.631,760	R\$ 165,33	R\$ 210,80	R\$ 976.375,01	23,43
12.5	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	754,050	R\$ 19,62	R\$ 25,02	R\$ 18.866,33	0,45
12.6	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	406,020	R\$ 258,35	R\$ 329,40	R\$ 133.742,99	3,21
12.7	171042	CALCADA PLACAS DE CONCRETO 50x50cm	SBC	M2	1,000	R\$ 40,60	R\$ 51,77	R\$ 51,77	0,00
13	ARQUIBANCADA							R\$ 181.645,98	4,36
13.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	3,580	R\$ 90,53	R\$ 115,43	R\$ 413,24	0,01
13.2	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	2,220	R\$ 3.359,90	R\$ 4.283,87	R\$ 9.510,19	0,23
13.3	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - pilares	SEDOP	m³	3,120	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 15.432,52	0,37
13.4	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - vigas	SEDOP	m³	10,530	R\$ 3.879,47	R\$ 4.946,32	R\$ 52.084,75	1,25
13.5	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	259,160	R\$ 146,16	R\$ 186,35	R\$ 48.294,47	1,16
13.6	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	42,920	R\$ 117,62	R\$ 149,97	R\$ 6.436,71	0,15
13.7	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	96,230	R\$ 18,44	R\$ 23,51	R\$ 2.262,37	0,05
13.8	021226	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	SBC	m2	196,170	R\$ 14,94	R\$ 19,05	R\$ 3.737,04	0,09
13.9	170097	LAJE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA 10cm PARA PAVIMENTO	SBC	m2	196,170	R\$ 86,79	R\$ 110,66	R\$ 21.708,17	0,52
13.10	150207	Acrílica para piso	SEDOP	m²	196,170	R\$ 25,41	R\$ 32,40	R\$ 6.355,91	0,15
13.11	150253	Latex acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos	SEDOP	m²	278,220	R\$ 43,44	R\$ 55,39	R\$ 15.410,61	0,37
14	Instalações Elétricas							R\$ 260.282,37	6,24
14.1	Eletrodutos							R\$ 20.611,17	0,49
14.1.1	170078	Eletroduto PVC Rígido de 1"	SEDOP	m	0,000	R\$ 17,20	R\$ 21,93	R\$ 0,00	0,00
14.1.2	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	GOINFR A CIVIL	M	1.109,900	R\$ 7,17	R\$ 9,14	R\$ 10.144,49	0,24
14.1.3	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	GOINFR A CIVIL	M	76,100	R\$ 7,43	R\$ 9,47	R\$ 720,67	0,02
14.1.4	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	GOINFR A CIVIL	M	93,800	R\$ 8,93	R\$ 11,39	R\$ 1.068,38	0,03
14.1.5	071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	GOINFR A CIVIL	M	37,400	R\$ 8,99	R\$ 11,46	R\$ 428,60	0,01
14.1.6	071197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	GOINFR A CIVIL	M	419,000	R\$ 14,76	R\$ 18,82	R\$ 7.885,58	0,19
14.1.7	071200	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	GOINFR A CIVIL	M	9,000	R\$ 8,96	R\$ 11,42	R\$ 102,78	0,00
14.1.8	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	GOINFR A CIVIL	M	3,000	R\$ 14,17	R\$ 18,07	R\$ 54,21	0,00



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
14.1.9	071203	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	GOINFR A CIVIL	M	6,000	R\$ 26,99	R\$ 34,41	R\$ 206,46	0,00
14.2	Cabos							R\$ 64.995,40	1,56
14.2.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.954,600	R\$ 4,35	R\$ 5,55	R\$ 16.398,03	0,39
14.2.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.917,900	R\$ 6,74	R\$ 8,59	R\$ 16.474,76	0,40
14.2.3	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1.746,000	R\$ 11,40	R\$ 14,54	R\$ 25.386,84	0,61
14.2.4	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	313,600	R\$ 16,29	R\$ 20,77	R\$ 6.513,47	0,16
14.2.5	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	3,000	R\$ 14,71	R\$ 18,76	R\$ 56,28	0,00
14.2.6	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	6,000	R\$ 21,70	R\$ 27,67	R\$ 166,02	0,00
14.3	Acessórios							R\$ 2.939,36	0,07
14.3.1	171303	Bucha e arruela de alumínio de 1"	SEDOP	un	2,000	R\$ 4,09	R\$ 5,21	R\$ 10,42	0,00
14.3.2	171306	Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2"	SEDOP	un	4,000	R\$ 7,38	R\$ 9,41	R\$ 37,64	0,00
14.3.3	171406	Luva p/ elet. PVC de 1" (IE)	SEDOP	un	1,000	R\$ 5,59	R\$ 7,13	R\$ 7,13	0,00
14.3.4	171047	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE)	SEDOP	un	2,000	R\$ 8,42	R\$ 10,74	R\$ 21,48	0,00
14.3.5	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000	R\$ 12,84	R\$ 16,37	R\$ 16,37	0,00
14.3.6	170881	Caixa plástica 4"x2"	SEDOP	un	90,000	R\$ 9,30	R\$ 11,86	R\$ 1.067,40	0,03
14.3.7	170870	Caixa de aluminio 4"x2"	SEDOP	un	6,000	R\$ 16,83	R\$ 21,46	R\$ 128,76	0,00
14.3.8	171417	Caixa plástica octogonal 4"x4"	SEDOP	un	54,000	R\$ 11,45	R\$ 14,60	R\$ 788,40	0,02
14.3.9	070218	ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG	GOINFR A CIVIL	M	9,000	R\$ 1,99	R\$ 2,54	R\$ 22,86	0,00
14.3.10	070503	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"	GOINFR A CIVIL	Un	2,000	R\$ 11,48	R\$ 14,64	R\$ 29,28	0,00
14.3.11	101551	CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	22,000	R\$ 2,97	R\$ 3,79	R\$ 83,38	0,00
14.3.12	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,000	R\$ 116,48	R\$ 148,51	R\$ 445,53	0,01
14.3.13	071480	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM	GOINFR A CIVIL	Un	3,000	R\$ 13,69	R\$ 17,45	R\$ 52,35	0,00
14.3.14	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	3,000	R\$ 59,70	R\$ 76,12	R\$ 228,36	0,01
14.4	Quadros e caixas							R\$ 42.495,09	1,02
14.4.1	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,000	R\$ 2.967,99	R\$ 3.784,19	R\$ 3.784,19	0,09
14.4.2	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,000	R\$ 5.707,96	R\$ 7.277,65	R\$ 7.277,65	0,17



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN	ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
							SEM BDI	COM BDI		
14.4.3	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN		19,000	R\$ 285,80	R\$ 364,40	R\$ 6.923,60	0,17
14.4.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN		2,000	R\$ 422,53	R\$ 538,73	R\$ 1.077,46	0,03
14.4.5	055782	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	SBC	UN		31,000	R\$ 230,40	R\$ 293,76	R\$ 9.106,56	0,22
14.4.6	053347	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm UN	SBC	UN		31,000	R\$ 273,14	R\$ 348,25	R\$ 10.795,75	0,26
14.4.7	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	SEINFRA	UN		1,000	R\$ 167,70	R\$ 213,82	R\$ 213,82	0,01
14.4.8	053350	TAMPA FERRO FUNDIDO PARA CAIXA GORDURA/INSPECAO 40x40cm	SBC	UN		1,000	R\$ 325,87	R\$ 415,48	R\$ 415,48	0,01
14.4.9	170324	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	SEDOP	un		29,000	R\$ 78,45	R\$ 100,02	R\$ 2.900,58	0,07
14.5	Disjuntores								R\$ 9.665,47	0,23
14.5.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		24,000	R\$ 11,28	R\$ 14,38	R\$ 345,12	0,01
14.5.2	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		46,000	R\$ 53,24	R\$ 67,88	R\$ 3.122,48	0,07
14.5.3	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		2,000	R\$ 62,08	R\$ 79,15	R\$ 158,30	0,00
14.5.4	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		1,000	R\$ 67,78	R\$ 86,42	R\$ 86,42	0,00
14.5.5	064261	DISJUNTOR BIPOLAR 100A CURVA C 5KA WEG	SBC	un		1,000	R\$ 140,21	R\$ 178,77	R\$ 178,77	0,00
14.5.6	170393	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	SEDOP	un		1,000	R\$ 188,88	R\$ 240,82	R\$ 240,82	0,01
14.5.7	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	GOINFR A CIVIL	Un		0,000	R\$ 88,77	R\$ 113,18	R\$ 0,00	0,00
14.5.8	171034	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	SEDOP	un		57,000	R\$ 76,14	R\$ 97,08	R\$ 5.533,56	0,13
14.6	Tomadas e Interruptores								R\$ 3.626,03	0,09
14.6.1	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP	un		30,000	R\$ 21,04	R\$ 26,83	R\$ 804,90	0,02
14.6.2	170338	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	SEDOP	un		1,000	R\$ 53,70	R\$ 68,47	R\$ 68,47	0,00
14.6.3	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	SEDOP	un		7,000	R\$ 27,28	R\$ 34,78	R\$ 243,46	0,01
14.6.4	171522	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP	un		60,000	R\$ 32,80	R\$ 41,82	R\$ 2.509,20	0,06
14.7	Postes								R\$ 69.802,19	1,67
14.7.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN		8,000	R\$ 1.191,90	R\$ 1.519,67	R\$ 12.157,36	0,29
14.7.2	069056	POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,0m ENGASTADO	SBC	UN		17,000	R\$ 1.448,33	R\$ 1.846,62	R\$ 31.392,54	0,75
14.7.3	105955	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN		7,000	R\$ 2.061,89	R\$ 2.628,91	R\$ 18.402,37	0,44
14.7.4	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN		48,000	R\$ 128,27	R\$ 163,54	R\$ 7.849,92	0,19
14.8	Luminárias								R\$ 46.147,66	1,11



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN	ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
							SEM BDI	COM BDI		
14.8.1	060317	REFLETOR LED 600W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM	SBC	UN		14,000	R\$ 737,52	R\$ 940,34	R\$ 13.164,76	0,32
14.8.2	060635	LUMINARIA EMBUTIR LED SAVE ENERGY SE-240.1657 RECUADA 36W	SBC	UN		54,000	R\$ 236,01	R\$ 300,91	R\$ 16.249,14	0,39
14.8.3	060103	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm	SBC	UN		48,000	R\$ 273,43	R\$ 348,62	R\$ 16.733,76	0,40
15	Instalações Hidrossanitárias								R\$ 196.282,44	4,71
15.1	Água Fria								R\$ 126.276,46	3,03
15.1.1	Tubos e Conexões								R\$ 10.745,10	0,26
15.1.1.1	052070	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm	SBC	M		78,000	R\$ 7,21	R\$ 9,19	R\$ 716,82	0,02
15.1.1.2	052247	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	SBC	m		66,000	R\$ 7,78	R\$ 9,92	R\$ 654,72	0,02
15.1.1.3	052069	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm	SBC	M		22,000	R\$ 13,04	R\$ 16,63	R\$ 365,86	0,01
15.1.1.4	052250	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm	SBC	M		20,000	R\$ 19,18	R\$ 24,45	R\$ 489,00	0,01
15.1.1.5	052376	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm	SBC	M		96,000	R\$ 19,76	R\$ 25,19	R\$ 2.418,24	0,06
15.1.1.6	052375	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm	SBC	M		40,000	R\$ 40,03	R\$ 51,04	R\$ 2.041,60	0,05
15.1.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		22,000	R\$ 70,71	R\$ 90,16	R\$ 1.983,52	0,05
15.1.1.8	052753	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 25x20mm	SBC	UN		25,000	R\$ 8,17	R\$ 10,42	R\$ 260,50	0,01
15.1.1.9	052748	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 32x25mm	SBC	UN		2,000	R\$ 9,40	R\$ 11,99	R\$ 23,98	0,00
15.1.1.10	052398	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 40x32mm	SBC	UN		2,000	R\$ 11,04	R\$ 14,08	R\$ 28,16	0,00
15.1.1.11	052749	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 60x50mm	SBC	UN		1,000	R\$ 21,96	R\$ 28,00	R\$ 28,00	0,00
15.1.1.12	052105	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	SBC	UN		2,000	R\$ 9,65	R\$ 12,30	R\$ 24,60	0,00
15.1.1.13	052256	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	SBC	UN		75,000	R\$ 7,24	R\$ 9,23	R\$ 692,25	0,02
15.1.1.14	052232	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	SBC	UN		18,000	R\$ 8,49	R\$ 10,82	R\$ 194,76	0,00
15.1.1.15	052230	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	SBC	UN		2,000	R\$ 15,71	R\$ 20,03	R\$ 40,06	0,00
15.1.1.16	052195	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm	SBC	UN		7,000	R\$ 17,49	R\$ 22,30	R\$ 156,10	0,00
15.1.1.17	052196	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm	SBC	UN		1,000	R\$ 38,51	R\$ 49,10	R\$ 49,10	0,00
15.1.1.18	081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	GOINFRA CIVIL	Un		7,000	R\$ 13,24	R\$ 16,88	R\$ 118,16	0,00
15.1.1.19	081422	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	GOINFRA CIVIL	Un		7,000	R\$ 17,60	R\$ 22,44	R\$ 157,08	0,00
15.1.1.20	081423	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	GOINFRA CIVIL	Un		6,000	R\$ 18,52	R\$ 23,61	R\$ 141,66	0,00
15.1.1.21	052212	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50x40mm	SBC	UN		1,000	R\$ 36,77	R\$ 46,88	R\$ 46,88	0,00



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.1.1.2 2	081401	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	GOINFR A CIVIL	Un	7,000	R\$ 7,37	R\$ 9,40	R\$ 65,80	0,00
15.1.1.2 3	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFR A CIVIL	Un	5,000	R\$ 7,57	R\$ 9,65	R\$ 48,25	0,00
15.1.2 Louças e Metais								R\$ 25.935,86	0,62
15.1.2.1	190609	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	SEDOP	un	5,000	R\$ 610,36	R\$ 778,21	R\$ 3.891,05	0,09
15.1.2.2	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,000	R\$ 679,12	R\$ 865,88	R\$ 1.731,76	0,04
15.1.2.3	190232	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	SEDOP	un	1,000	R\$ 842,40	R\$ 1.074,06	R\$ 1.074,06	0,03
15.1.2.4	191517	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	SEDOP	un	5,000	R\$ 88,95	R\$ 113,41	R\$ 567,05	0,01
15.1.2.5	190238	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	SEDOP	un	18,000	R\$ 798,47	R\$ 1.018,05	R\$ 18.324,90	0,44
15.1.2.6	190097	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	SEDOP	un	4,000	R\$ 68,05	R\$ 86,76	R\$ 347,04	0,01
15.1.3 Outros								R\$ 89.595,50	2,15
15.1.3.1	220497	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	SEDOP	un	1,000	R\$ 36.043,82	R\$ 45.955,87	R\$ 45.955,87	1,10
15.1.3.2	081883	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA H =6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	GOINFR A CIVIL	un	1,000	R\$ 34.227,16	R\$ 43.639,63	R\$ 43.639,63	1,05
15.2 Esgoto Sanitário								R\$ 70.005,98	1,68
15.2.1 Tubos e Conexões								R\$ 5.968,94	0,14
15.2.1.1	053303	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 50mm	SBC	M	12,000	R\$ 17,98	R\$ 22,92	R\$ 275,04	0,01
15.2.1.2	053302	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm	SBC	M	60,000	R\$ 23,49	R\$ 29,95	R\$ 1.797,00	0,04
15.2.1.3	053301	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	SBC	M	24,000	R\$ 26,05	R\$ 33,21	R\$ 797,04	0,02
15.2.1.4	081602	BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	3,000	R\$ 6,86	R\$ 8,75	R\$ 26,25	0,00
15.2.1.5	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	12,000	R\$ 12,38	R\$ 15,78	R\$ 189,36	0,00
15.2.1.6	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	6,000	R\$ 12,03	R\$ 15,34	R\$ 92,04	0,00
15.2.1.7	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	36,000	R\$ 19,45	R\$ 24,80	R\$ 892,80	0,02
15.2.1.8	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	20,000	R\$ 22,51	R\$ 28,70	R\$ 574,00	0,01
15.2.1.9	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	23,000	R\$ 6,96	R\$ 8,87	R\$ 204,01	0,00
15.2.1.1 0	082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	36,000	R\$ 10,63	R\$ 13,55	R\$ 487,80	0,01
15.2.1.1 1	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	GOINFR A CIVIL	Un	40,000	R\$ 12,42	R\$ 15,84	R\$ 633,60	0,02
15.2.2 Outros								R\$ 64.037,04	1,54
15.2.2.1	180551	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	SEDOP	un	3,000	R\$ 6.491,10	R\$ 8.276,15	R\$ 24.828,45	0,60
15.2.2.2	180544	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	SEDOP	un	3,000	R\$ 3.414,81	R\$ 4.353,88	R\$ 13.061,64	0,31
15.2.2.3	180417	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	SEDOP	un	2,000	R\$ 4.002,15	R\$ 5.102,74	R\$ 10.205,48	0,24
15.2.2.4	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	GOINFR A CIVIL	Un	2,000	R\$ 2.690,33	R\$ 3.430,17	R\$ 6.860,34	0,16
15.2.2.5	053773	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM	SBC	UN	18,000	R\$ 379,51	R\$ 483,88	R\$ 8.709,84	0,21
15.2.2.6	180093	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	SEDOP	un	3,000	R\$ 44,02	R\$ 56,13	R\$ 168,39	0,00



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Para.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FNT	UN ID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.2.2.7	180093	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40	SBC	un	5,000	R\$ 31,83	R\$ 40,58	R\$ 202,90	0,00
16	DIVERSOS							R\$ 23.779,82	0,57
16.1	200018	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80x0,60m IN LOCO+ESCAV+REATERRO	SBC	UN	32,000	R\$ 453,70	R\$ 578,47	R\$ 18.511,04	0,44
16.2	251511	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	SEDOP	un	9,000	R\$ 459,15	R\$ 585,42	R\$ 5.268,78	0,13

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.268.869,08
VALOR BDI TOTAL: R\$ 898.988,26
VALOR TOTAL: R\$ 4.167.857,34

JOSE LUIS DA CONCEICAO:53482565287
Assinado de forma digital por JOSE LUIS DA CONCEICAO:53482565287
Dados: 2025.10.02 18:39:26 -03'00'

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO
CPF 534.825.652-87
JJP CONSTRUTORA
CNPJ 16.673.090/0001-11

ECLICIANE DE SOUZA BRITO:02331995273
Assinado de forma digital por ECLICIANE DE SOUZA BRITO:02331995273
Dados: 2025.10.02 18:39:54 -03'00'

ECLICIANE DE SOUZA BRITO
Engenheira Civil - CREA 1519395035 PA



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
011340	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m²		R\$ 164,55	R\$ 987,30
011340	D0047	Lona com plotagem de gráfica Material	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 68,20	R\$ 68,20
011340	D0028	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira	SEDOP	Dz	0,41000000	R\$ 181,86	R\$ 74,56
011340	D0008	Prego 1 1/2"x13 Material	SEDOP	kg	0,10000000	R\$ 16,93	R\$ 1,69
011340	280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,36383544	R\$ 30,39	R\$ 11,05
011340	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,36394636	R\$ 24,89	R\$ 9,05
					VALOR:		164,55
					VALOR BDI (27.50%):		45,25
					VALOR COM BDI:		209,80
010005	010005	Barracao de madeira / Almoarifado	SEDOP	m²		R\$ 496,65	R\$ 5.959,80
010005	D0006	Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material	SEDOP	un	0,01958955	R\$ 9,75	R\$ 0,19
010005	D0034	Arruela concava em PVC d=5/16"	SEDOP	un	0,50000000	R\$ 0,64	R\$ 0,32
010005	D0005	Cadeado No. 30 Material	SEDOP	un	0,02000000	R\$ 32,01	R\$ 0,64
010005	D0006	Dobradiça 3"x3" com parafuso Material	SEDOP	un	0,19000000	R\$ 23,44	R\$ 4,45
010005	D0006	Fechadura de sobrepor comum Material	SEDOP	un	0,02000000	R\$ 70,21	R\$ 1,40
010005	D0000	Massa de vedação Material	SEDOP	kg	0,04200000	R\$ 16,12	R\$ 0,67
010005	D0000	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	SEDOP	un	0,04000000	R\$ 1,35	R\$ 0,05
010005	D0028	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira	SEDOP	Dz	0,17000000	R\$ 181,86	R\$ 30,91
010005	D0008	Prego 2 1/2"x10 Material	SEDOP	kg	0,50000000	R\$ 16,99	R\$ 8,49
010005	D0001	Régua 3"x1" 4 m apar. Material	SEDOP	Dz	0,05000000	R\$ 292,79	R\$ 14,63
010005	D0001	Tábua de madeira branca 4m Material	SEDOP	Dz	0,38000000	R\$ 103,11	R\$ 39,18
010005	D0001	Tábua de madeira forte 4m Material	SEDOP	Dz	0,14000000	R\$ 209,14	R\$ 29,27
010005	D0004	Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	SEDOP	un	0,82000000	R\$ 14,09	R\$ 11,55
010005	280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	6,09275253	R\$ 30,39	R\$ 185,15
010005	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	6,82024537	R\$ 24,89	R\$ 169,75
					VALOR:		496,65
					VALOR BDI (27.50%):		136,58
					VALOR COM BDI:		633,23
98459	98459	TAPUME COM TELHA METALICA. AE 02/2024	SINAPI	M2		R\$ 88,26	R\$ 73.785,36
98459	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	SINAPI	CHI	0,02420337	R\$ 27,64	R\$ 0,66
98459	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	SINAPI	CHP	0,00605084	R\$ 29,15	R\$ 0,17
98459	000044	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS,	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 9,77	R\$ 11,99
98459	000050	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA	SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 16,19	R\$ 1,10
98459	000061	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 6,97	R\$ 13,94
98459	00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE AJUSTAMENTO 10MM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 46,87	R\$ 27,43
98459	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM	SINAPI	H	0,45106286	R\$ 23,76	R\$ 10,71
98459	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM	SINAPI	H	0,67348830	R\$ 28,12	R\$ 18,93
98459	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE	SINAPI	M3	0,00559244	R\$ 596,58	R\$ 3,33
					VALOR:		88,26
					VALOR BDI (27.50%):		24,27
					VALOR COM BDI:		112,53
99059	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBIAS CORRIDAS	SINAPI	M		R\$ 59,30	R\$ 24.787,40
99059	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	SINAPI	CHI	0,02557199	R\$ 27,64	R\$ 0,70
99059	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	SINAPI	CHP	0,00639299	R\$ 29,15	R\$ 0,18
99059	00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 21,33	R\$ 8,79
99059	000050	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 16,47	R\$ 1,82



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99059	00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MAGARANDUBA/MAGARANDUBA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 5,94	R\$ 4,42
99059	000105	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS,	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 11,04	R\$ 6,07
99059	000073	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 32,26	R\$ 0,82
99059	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM	SINAPI	H	0,66185808	R\$ 23,76	R\$ 15,72
99059	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM	SINAPI	H	0,66185808	R\$ 28,12	R\$ 18,61
99059	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE	SINAPI	M3	0,00365314	R\$ 596,58	R\$ 2,17
						VALOR:	59,30
						VALOR BDI (27.50%):	16,31
						VALOR COM BDI:	75,61
104790	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	SINAPI	M3		R\$ 94,73	R\$ 22.847,93
104790	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE	SINAPI	CHI	0,82723870	R\$ 7,66	R\$ 6,33
104790	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE	SINAPI	CHP	1,08173709	R\$ 29,64	R\$ 32,06
104790	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM	SINAPI	CHI	0,82723870	R\$ 22,19	R\$ 18,35
104790	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL. 28 KG. COM	SINAPI	CHP	1,08173709	R\$ 24,08	R\$ 26,04
104790	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06869078	R\$ 28,51	R\$ 1,95
104790	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,42613020	R\$ 23,48	R\$ 10,00
						VALOR:	94,73
						VALOR BDI (27.50%):	26,05
						VALOR COM BDI:	120,78
97625	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM	SINAPI	M3		R\$ 53,34	R\$ 1.714,35
97625	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CARREGADEIRA	SINAPI	CHI	0,13691287	R\$ 81,39	R\$ 11,14
97625	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CARREGADEIRA	SINAPI	CHP	0,23588723	R\$ 178,93	R\$ 42,20
						VALOR:	53,34
						VALOR BDI (27.50%):	14,67
						VALOR COM BDI:	68,01
97630	97630	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM	Composições Próprias	M3		R\$ 57,92	R\$ 9.585,76
97630	102899	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL	SINAPI	CHI	0,09183548	R\$ 129,47	R\$ 11,89
97630	102898	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL	SINAPI	CHP	0,15815706	R\$ 291,04	R\$ 46,03
						VALOR:	57,92
						VALOR BDI (27.50%):	15,93
						VALOR COM BDI:	73,85
104801	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE	SINAPI	M2		R\$ 13,76	R\$ 6.401,29
104801	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,26571127	R\$ 28,34	R\$ 7,53
104801	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,26540676	R\$ 23,48	R\$ 6,23



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR:	13,76
						VALOR BDI (27.50%):	3,78
						VALOR COM BDI:	17,54
104798	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METALICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE FORMA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	SINAPI	UN		R\$ 13,26	R\$ 198,90
104798	88278	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,14005761	R\$ 24,28	R\$ 3,40
104798	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,42001978	R\$ 23,48	R\$ 9,86
						VALOR:	13,26
						VALOR BDI (27.50%):	3,65
						VALOR COM BDI:	16,91
90777	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS	SINAPI	H		R\$ 107,59	R\$ 85.211,28
90777	00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
90777	000373	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
90777	00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
90777	000373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
90777	000027	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SINAPI	H	0,90753887	R\$ 114,36	R\$ 103,78
90777	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SINAPI	H	0,90753888	R\$ 1,68	R\$ 1,52
						VALOR:	107,59
						VALOR BDI (27.50%):	29,59
						VALOR COM BDI:	137,18
011815	011815	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	Composições SBC	MES		R\$ 6.042,24	R\$ 108.760,32
011815		VIGIA DE OBRAS	SBC	H	408,25945946	R\$ 14,80	R\$ 6.042,24
						VALOR:	6.042,24
						VALOR BDI (27.50%):	1.661,62
						VALOR COM BDI:	7.703,86
030675	030675	Escavação mecanizada	SEDOP	m³		R\$ 8,63	R\$ 14.680,49
030675	M0000	Pá carregadeira c/ retroescavadeira	SEDOP	h	0,04840000	R\$ 155,88	R\$ 7,54
030675	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,04412072	R\$ 24,89	R\$ 1,09
						VALOR:	8,63
						VALOR BDI (27.50%):	2,37
						VALOR COM BDI:	11,00
030254	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³		R\$ 18,44	R\$ 31.368,28
030254	M0000	Compactador de solo CM-13	SEDOP	h	0,30000000	R\$ 4,95	R\$ 1,48
030254	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,68149802	R\$ 24,89	R\$ 16,96
						VALOR:	18,44
						VALOR BDI (27.50%):	5,07
						VALOR COM BDI:	23,51
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 1.495,10
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
040283	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³		R\$ 3.570,22	R\$ 18.475,89
040283	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kg	57,39735660	R\$ 14,55	R\$ 835,13
040283	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95662261	R\$ 930,01	R\$ 889,66
040283	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47947132	R\$ 160,76	R\$ 1.845,43
						VALOR:	3.570,22
						VALOR BDI (27.50%):	981,81
						VALOR COM BDI:	4.552,03
040284	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³		R\$ 3.359,90	R\$ 20.713,78



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
040284	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	43,02820530	R\$ 14,55	R\$ 626,06
040284	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95618234	R\$ 930,01	R\$ 889,25
040284	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47418808	R\$ 160,76	R\$ 1.844,59
						VALOR:	3.359,90
						VALOR BDI (27.50%):	923,97
						VALOR COM BDI:	4.283,87
040257	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³		R\$ 896,33	R\$ 1.546,17
040257	J00005	Areia Material	SEDOP	m³	0,68000000	R\$ 109,12	R\$ 74,20
040257	J00003	Cimento Material	SEDOP	SC	4,40000000	R\$ 50,01	R\$ 220,04
040257	J00007	Seixo lavado Material	SEDOP	m³	0,88000000	R\$ 209,14	R\$ 184,04
040257	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,81865396	R\$ 30,75	R\$ 55,92
040257	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	14,54923168	R\$ 24,89	R\$ 362,13
						VALOR:	896,33
						VALOR BDI (27.50%):	246,49
						VALOR COM BDI:	1.142,82
050766	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 18.691,29
050766	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
050766	050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
050766	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
050766	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 19.133,55
050766	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
050766	050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
050766	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
050713	050713	Laje pre-moldada e=12cm (incl. canoamento) - unidirecional	SEDOP	m²		R\$ 114,95	R\$ 25.325,78
050713	D0033	Laje pré-moldada e=12cm (incl.	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 43,19	R\$ 43,19
050713	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,47368422	R\$ 30,75	R\$ 14,56
050713	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,47368422	R\$ 24,89	R\$ 11,79
050713	050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl.	SEDOP	m³	0,04736842	R\$ 958,83	R\$ 45,41
						VALOR:	114,95
						VALOR BDI (27.50%):	31,61
						VALOR COM BDI:	146,56
2408149	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem	SICRO NOVO	kg		R\$ 14,7400	R\$ 10.599,2400
2408149	E9686	Caminhão guindauto com capacidade	SICRO	CHI	0,00000	R\$ 89,3796	R\$ 0,0000
2408149	E9686	Caminhão guindauto com capacidade	SICRO	CHP	0,00416	R\$ 273,1614	R\$ 1,1364
2408149	M0682	Aço em perfis ASTM A36	SICRO	kq	1,03000	R\$ 9,2700	R\$ 9,5481
2408149	P9801	Ajudante	SICRO	h	0,06149	R\$ 21,9758	R\$ 1,3513
2408149	P9830	Montador	SICRO	h	0,06149	R\$ 29,3836	R\$ 1,8068
2408149	591465	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão	SICRO NOVO	t	0,00095	R\$ 30,8500	R\$ 0,0293
2408149	140817	Corte de perfis metálicos com maçarico	SICRO	cm²	0,75565	R\$ 0,0600	R\$ 0,0453
2408149	240805	Solda elétrica de perfis metálicos e	SICRO	kg	0,01383	R\$ 59,3600	R\$ 0,8209
2408149	591444	Transporte com caminhão carroceria de	SICRO	tkm	0,00000	R\$ 1,0100	R\$ 0,0000
2408149	591446	Transporte com caminhão carroceria de	SICRO	tkm	0,00000	R\$ 0,8100	R\$ 0,0000
2408149	591447	Transporte com caminhão carroceria de	SICRO	tkm	0,00000	R\$ 0,6500	R\$ 0,0000



CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR:	14,74
						VALOR BDI (27.50%):	4,05
						VALOR COM BDI:	18,79
071360	071360	Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	SEDOP	kg		R\$ 23,95	R\$ 172.428,74
071360	D0041	Perfil aço estrutural em "U" Material	SEDOP	kg	1,05000000	R\$ 7,84	R\$ 8,23
071360	D0048	Solda topo descendente chanfrada	SEDOP	m	0,01000000	R\$ 176,21	R\$ 1,76
071360	280009	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM	SEDOP	h	0,22751479	R\$ 24,82	R\$ 5,64
071360	280025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,27269032	R\$ 30,54	R\$ 8,32
						VALOR:	23,95
						VALOR BDI (27.50%):	6,59
						VALOR COM BDI:	30,54
071510	071510	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com	SEDOP	m²		R\$ 211,69	R\$ 56.823,95
071510	D0041	Acessórios de fixação (telha	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 47,71	R\$ 47,71
071510	D0000	Massa de vedação Material	SEDOP	kg	0,01000000	R\$ 16,12	R\$ 0,16
071510	D0049	Telha termoacústica e=30mm chapa	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 152,79	R\$ 152,79
071510	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,19785178	R\$ 24,89	R\$ 4,92
071510	280028	TELHADISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,20168354	R\$ 30,32	R\$ 6,11
						VALOR:	211,69
						VALOR BDI (27.50%):	58,21
						VALOR COM BDI:	269,90
060046	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²		R\$ 117,62	R\$ 70.607,29
060046	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	37,00000000	R\$ 0,77	R\$ 28,49
060046	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,83517582	R\$ 30,75	R\$ 56,43
060046	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,91758791	R\$ 24,89	R\$ 22,83
060046	110764	Argamassa de cimento,areia e adit.	SEDOP	m³	0,01835175	R\$ 537,89	R\$ 9,87
						VALOR:	117,62
						VALOR BDI (27.50%):	32,35
						VALOR COM BDI:	149,97
091512	091512	Esquadria de correr em viaro temperado de 8mm	SEDOP	m²		R\$ 790,56	R\$ 13.162,82
091512	D0047	Ferragens para esquadria de correr	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 195,24	R\$ 195,24
091512	D0039	Vidro temperado incolor e=8mm	SEDOP	m²	1,05000000	R\$ 398,40	R\$ 418,32
091512	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	3,18247551	R\$ 24,87	R\$ 79,14
091512	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,18255240	R\$ 30,75	R\$ 97,86
						VALOR:	790,56
						VALOR BDI (27.50%):	217,40
						VALOR COM BDI:	1.007,96
091516	091516	Esquadria basculante em viaro temperado de 8mm	SEDOP	m²		R\$ 890,60	R\$ 712,48
091516	D0048	Ferragens para esquadria basculante	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 245,14	R\$ 245,14
091516	D0029	Vidro temperado fumê e= 8mm	SEDOP	m²	1,05000000	R\$ 480,21	R\$ 504,22
091516	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	2,54602656	R\$ 24,87	R\$ 63,31
091516	280030	VIDRACEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,54617736	R\$ 30,61	R\$ 77,93
						VALOR:	890,60
						VALOR BDI (27.50%):	244,92
						VALOR COM BDI:	1.135,52
090062	090062	Porta maq. compens. c/ caix. aduella e alizar	SEDOP	m²		R\$ 591,80	R\$ 3.976,90
090062	D0009	Alizar em madeira de lei Material	SEDOP	m	6,00000000	R\$ 14,18	R\$ 85,08
090062	D0009	Caixilho em madeira de lei Material	SEDOP	m²	0,60000000	R\$ 163,67	R\$ 98,20
090062	D0009	Porta em compensado (preço medio)	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 243,13	R\$ 243,13
090062	280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	4,27333991	R\$ 30,39	R\$ 129,86
090062	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,27278738	R\$ 30,75	R\$ 8,38
090062	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,09114952	R\$ 24,89	R\$ 27,15
						VALOR:	591,80



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI (27.50%):	162,75
						VALOR COM BDI:	754,55
090070	090070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr (incl pint anti-corrosiva)	SEDOP	m²		R\$ 292,21	R\$ 39.448,35
090070	D0009	Porta de enrolar galvanizada (incl. pint.	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 213,39	R\$ 213,39
090070	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	1,02250207	R\$ 24,87	R\$ 25,42
090070	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,92958768	R\$ 30,75	R\$ 28,58
090070	110142	Argamassa de cimento e areia 1:6	SEDOP	m³	0,04647693	R\$ 534,24	R\$ 24,82
						VALOR:	292,21
						VALOR BDI (27.50%):	80,36
						VALOR COM BDI:	372,57
110143	110143	Cnapisco de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)	SEDOP	m²		R\$ 15,38	R\$ 16.305,88
110143	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 30,75	R\$ 5,73
110143	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 24,89	R\$ 4,64
110143	110248	Argamassa de cimento e areia no traço	SEDOP	m³	0,00653222	R\$ 767,38	R\$ 5,01
						VALOR:	15,38
						VALOR BDI (27.50%):	4,23
						VALOR COM BDI:	19,61
110763	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (paredes)	SEDOP	m²		R\$ 46,19	R\$ 48.970,64
110763	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,48366141	R\$ 24,87	R\$ 12,02
110763	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,62350432	R\$ 30,75	R\$ 19,17
110763	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02790354	R\$ 537,89	R\$ 15,00
						VALOR:	46,19
						VALOR BDI (27.50%):	12,70
						VALOR COM BDI:	58,89
130715	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) -	SEDOP	m²		R\$ 117,03	R\$ 29.554,76
130715	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kg	8,62000000	R\$ 2,69	R\$ 23,18
130715	A0006	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	SEDOP	m²	1,07000000	R\$ 64,87	R\$ 69,41
130715	D0007	Rejunte cimentício colorido p/	SEDOP	kg	0,12000000	R\$ 5,08	R\$ 0,60
130715	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,22748366	R\$ 24,87	R\$ 5,65
130715	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,59185256	R\$ 30,75	R\$ 18,19
						VALOR:	117,03
						VALOR BDI (27.50%):	32,18
						VALOR COM BDI:	149,21
120165	120165	Soleira em marmore branco 2x2m	SEDOP	m²		R\$ 901,51	R\$ 7.789,05
120165	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kg	4,00000000	R\$ 2,69	R\$ 10,76
120165	A0002	Mármore branco p/ soleira e peitoril	SEDOP	m²	1,04000000	R\$ 817,57	R\$ 850,27
120165	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72811625	R\$ 30,75	R\$ 22,38
120165	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72759925	R\$ 24,89	R\$ 18,10
						VALOR:	901,51
						VALOR BDI (27.50%):	247,92
						VALOR COM BDI:	1.149,43
120481	120481	Peitoril em marmore branco 2x2m	SEDOP	m²		R\$ 959,59	R\$ 5.028,25
120481	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kg	4,50000000	R\$ 2,69	R\$ 12,10
120481	A0002	Mármore branco p/ peitoril c/ rebaixo	SEDOP	m²	1,04000000	R\$ 872,13	R\$ 907,01
120481	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72678792	R\$ 30,75	R\$ 22,34
120481	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72919775	R\$ 24,89	R\$ 18,14
						VALOR:	959,59
						VALOR BDI (27.50%):	263,89
						VALOR COM BDI:	1.223,48
130110	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m²		R\$ 40,05	R\$ 7.745,67
130110	J00005	Areia Material	SEDOP	m³	0,03660000	R\$ 109,12	R\$ 3,99
130110	J00003	Cimento Material	SEDOP	SC	0,31000000	R\$ 50,01	R\$ 15,50
130110	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,22743468	R\$ 30,75	R\$ 6,99



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
130110	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,54544149	R\$ 24,89	R\$ 13,57
						VALOR:	40,05
						VALOR BDI (27.50%):	11,01
						VALOR COM BDI:	51,06
130715	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) -	SEDOP	m²		R\$ 117,03	R\$ 22.633,60
130715	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kq	8,62000000	R\$ 2,69	R\$ 23,18
130715	A0006	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	SEDOP	m²	1,07000000	R\$ 64,87	R\$ 69,41
130715	D0007	Rejunte cimentício colorido p/	SEDOP	kg	0,12000000	R\$ 5,08	R\$ 0,60
130715	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,22748366	R\$ 24,87	R\$ 5,65
130715	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,59185256	R\$ 30,75	R\$ 18,19
						VALOR:	117,03
						VALOR BDI (27.50%):	32,18
						VALOR COM BDI:	149,21
88485	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	SINAPI	M2		R\$ 3,94	R\$ 4.177,19
88485	000060	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 9,86	R\$ 1,64
88485	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06085036	R\$ 30,20	R\$ 1,83
88485	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,02028345	R\$ 23,48	R\$ 0,47
						VALOR:	3,94
						VALOR BDI (27.50%):	1,08
						VALOR COM BDI:	5,02
88495	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE.	SINAPI	M2		R\$ 10,32	R\$ 10.941,26
88495	000037	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,84	R\$ 0,03
88495	000436	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,47	R\$ 1,80
88495	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,22333441	R\$ 30,20	R\$ 6,74
88495	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07458549	R\$ 23,48	R\$ 1,75
						VALOR:	10,32
						VALOR BDI (27.50%):	2,84
						VALOR COM BDI:	13,16
104642	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL	SINAPI	M2		R\$ 10,62	R\$ 11.259,32
104642	000356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD,	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 21,11	R\$ 4,99
104642	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,14818033	R\$ 30,20	R\$ 4,47
104642	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,04953416	R\$ 23,48	R\$ 1,16
						VALOR:	10,62
						VALOR BDI (27.50%):	2,92
						VALOR COM BDI:	13,54
141368	141368	Fôrro em gesso acartonado estruturado	SEDOP	m²		R\$ 82,23	R\$ 15.903,28
141368	D0044	Arame liso galva Material	SEDOP	kq	0,17000000	R\$ 22,28	R\$ 3,78
141368	D0044	Cantoneira L 25x30x3000m Material	SEDOP	Pç	0,01500000	R\$ 51,28	R\$ 0,76
141368	D0043	Chapa St 1200x1800x12,5mm Material	SEDOP	Pç	0,46300000	R\$ 41,20	R\$ 19,07
141368	D0044	Conector de perfil Material	SEDOP	Pç	0,24690000	R\$ 2,16	R\$ 0,53
141368	D0043	Fita p/ junta 50x150m Material	SEDOP	RI	0,00400000	R\$ 45,47	R\$ 0,18
141368	D0043	Fita p/ junta telada 50x45m Material	SEDOP	RI	0,05000000	R\$ 37,90	R\$ 1,89
141368	D0043	Massa p/ junta max Material	SEDOP	kg	0,74070000	R\$ 3,27	R\$ 2,42
141368	D0043	Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm Material	SEDOP	kq	0,15430000	R\$ 45,47	R\$ 7,01
141368	D0043	Perfil para teto RS F-47 3000mm	SEDOP	Pç	0,49380000	R\$ 21,10	R\$ 10,41
141368	D0043	Prego de aço 2,7x30 Material	SEDOP	kg	0,01230000	R\$ 15,36	R\$ 0,18
141368	D0044	Rebite aba larga Material	SEDOP	kg	0,02470000	R\$ 24,01	R\$ 0,59
141368	D0045	Suporte nivelador Material	SEDOP	Pç	1,54320000	R\$ 1,65	R\$ 2,54
141368	D0044	Tabica lisa n40x48x3000mm Material	SEDOP	Pç	0,15430000	R\$ 15,89	R\$ 2,45
141368	280026	MONTADOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72795589	R\$ 29,35	R\$ 21,36
141368	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,36414830	R\$ 24,89	R\$ 9,06
						VALOR:	82,23



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI (27.50%):	22,61
						VALOR COM BDI:	104,84
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 1.035,66
	030010	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
040283	040283	Bloco em concreto armado p/ fundacao (incl. forma)	SEDOP	m³		R\$ 3.570,22	R\$ 12.567,17
	040283	Armação p/ concreto	SEDOP	kg	57,39735660	R\$ 14,55	R\$ 835,13
	040283	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95662261	R\$ 930,01	R\$ 889,66
	040283	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47947132	R\$ 160,76	R\$ 1.845,43
						VALOR:	3.570,22
						VALOR BDI (27.50%):	981,81
						VALOR COM BDI:	4.552,03
040284	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³		R\$ 3.359,90	R\$ 8.870,14
	040284	Armação p/ concreto	SEDOP	kg	43,02820530	R\$ 14,55	R\$ 626,06
	040284	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95618234	R\$ 930,01	R\$ 889,25
	040284	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47418808	R\$ 160,76	R\$ 1.844,59
						VALOR:	3.359,90
						VALOR BDI (27.50%):	923,97
						VALOR COM BDI:	4.283,87
040257	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³		R\$ 896,33	R\$ 788,77
	040257	Areia Material	SEDOP	m³	0,68000000	R\$ 109,12	R\$ 74,20
	040257	Cimento Material	SEDOP	SC	4,40000000	R\$ 50,01	R\$ 220,04
	040257	Seixo lavado Material	SEDOP	m³	0,88000000	R\$ 209,14	R\$ 184,04
	040257	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,81865396	R\$ 30,75	R\$ 55,92
	040257	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	14,54923168	R\$ 24,89	R\$ 362,13
						VALOR:	896,33
						VALOR BDI (27.50%):	246,49
						VALOR COM BDI:	1.142,82
050766	050766	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 14.082,48
	050766	Armação p/ concreto	SEDOP	kg	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
	050766	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
	050766	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
050766	050766	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 5.004,52
	050766	Armação p/ concreto	SEDOP	kg	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
	050766	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
	050766	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
100060	100060	ESTRUTURA TRELICA EM ACO PREENTENDIDO PARA	Composic	m2		R\$ 263,00	R\$ 30.145,06
	100060	ACETILENO (RECARGA DE GAS	SBC	KG	0,14820000	R\$ 100,02	R\$ 14,82
	100060	ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993	SBC	KG	0,02600000	R\$ 8,14	R\$ 0,21
	100060	ACO CA-50 16,0mm (5/8") (1,552	SBC	KG	0,63800000	R\$ 8,14	R\$ 5,19
	100060	ALUGUEL TALHA TIRFOR 1,5	SBC	H	4,93900000	R\$ 1,26	R\$ 6,22
	100060	CHAPA ACO DOBRADO 1010/20	SBC	KG	0,16400000	R\$ 9,71	R\$ 1,59
	100060	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH	sbc	KWH	2,22600000	R\$ 2,76	R\$ 6,14
	100060	MAQUINA SOLDA ELET.SMASHWELD	SBC	H	2,22260000	R\$ 1,96	R\$ 4,36



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100060		OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO	SBC	M3	0,59270000	R\$ 20,82	R\$ 12,34
100060		PERFIL "L" ABAS IGUAIS 4"x4"x1/2"	SBC	kg	4,68200000	R\$ 9,87	R\$ 46,21
100060		PERFIL "L" ABAS IGUAIS 5"x5"x3/4"	SBC	KG	2,69800000	R\$ 9,87	R\$ 26,63
100060		REDUTOR 900 ML	SBC	LAT	0,03500000	R\$ 22,64	R\$ 0,79
100060		SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013	SBC	KG	0,49390000	R\$ 58,56	R\$ 28,92
100060		TINTA ESMALTE GRAFITE FOSCO	sbc	L	0,11000000	R\$ 53,01	R\$ 5,83
100060		AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	1,11230752	R\$ 15,34	R\$ 17,06
100060		MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	SBC	H	2,00202864	R\$ 20,45	R\$ 40,94
100060		PINTOR	SBC	H	0,15474000	R\$ 20,45	R\$ 3,16
100060		SERVENTE	sbc	h	0,11104871	R\$ 14,80	R\$ 1,64
100060		SOLDADOR	SBC	H	2,00251764	R\$ 20,45	R\$ 40,95
						VALOR:	263,00
						VALOR BDI (27.50%):	72,33
						VALOR COM BDI:	335,33
92580	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA	SINAPI	M2		R\$ 42,85	R\$ 4.911,47
92580	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO	SINAPI	CHI	0,00822871	R\$ 24,81	R\$ 0,20
92580	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO	SINAPI	CHP	0,00585935	R\$ 25,98	R\$ 0,15
92580	00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO. DIAMETRO 1/2" (12.7	SINAPI	CEN TO	0,00700000	R\$ 202,56	R\$ 1,41
92580	00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO. E =	SINAPI	KG	4,33300000	R\$ 7,87	R\$ 34,10
92580	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	SINAPI	H	0,19476858	R\$ 24,28	R\$ 4,72
92580	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09691112	R\$ 23,48	R\$ 2,27
						VALOR:	42,85
						VALOR BDI (27.50%):	11,78
						VALOR COM BDI:	54,63
160969	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43	GOINFRA CIVIL	m2		R\$ 55,00	R\$ 6.304,10
160969	1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E	GOINFRA	un	2,05000000	R\$ 0,35	R\$ 0,71
160969	2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300	GOINFRA	un	2,05000000	R\$ 1,64	R\$ 3,36
160969	2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	GOINFRA	m2	1,10720000	R\$ 41,27	R\$ 45,69
160969	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1444215	R\$ 15,20	R\$ 2,19
160969	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	GOINFRA	h	0,1458033	R\$ 20,97	R\$ 3,05
						VALOR:	55,00
						VALOR BDI (27.50%):	15,13
						VALOR COM BDI:	70,13
060046	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²		R\$ 117,62	R\$ 17.226,63
060046	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	37,00000000	R\$ 0,77	R\$ 28,49
060046	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,83517582	R\$ 30,75	R\$ 56,43
060046	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,91758791	R\$ 24,89	R\$ 22,83
060046	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,01835175	R\$ 537,89	R\$ 9,87
						VALOR:	117,62
						VALOR BDI (27.50%):	32,35
						VALOR COM BDI:	149,97
091512	091512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²		R\$ 790,56	R\$ 731,27
091512	D0047	Ferragens para esquadria de correr	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 195,24	R\$ 195,24
091512	D0039	Vidro temperado incolor e=8mm	SEDOP	m²	1,05000000	R\$ 398,40	R\$ 418,32
091512	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	3,18247551	R\$ 24,87	R\$ 79,14
091512	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,18255240	R\$ 30,75	R\$ 97,86
						VALOR:	790,56
						VALOR BDI (27.50%):	217,40



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR COM BDI:	1.007,96
091516	091516	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²		R\$ 890,60	R\$ 178,12
091516	D0048	Ferragens para esquadria basculante	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 245,14	R\$ 245,14
091516	D0029	Vidro temperado fumê e= 8mm	SEDOP	m²	1,05000000	R\$ 480,21	R\$ 504,22
091516	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	2,54602656	R\$ 24,87	R\$ 63,31
091516	280030	VIDRACEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,54617736	R\$ 30,61	R\$ 77,93
						VALOR:	890,60
						VALOR BDI (27.50%):	244,92
						VALOR COM BDI:	1.135,52
090062	090062	Porta mad. compens. c/ caix. aduella e alizar	SEDOP	m²		R\$ 591,80	R\$ 1.739,89
090062	D0009	Alizar em madeira de lei Material	SEDOP	m	6,00000000	R\$ 14,18	R\$ 85,08
090062	D0009	Caixilho em madeira de lei Material	SEDOP	m²	0,60000000	R\$ 163,67	R\$ 98,20
090062	D0009	Porta em compensado (preço medio)	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 243,13	R\$ 243,13
090062	280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	4,27333991	R\$ 30,39	R\$ 129,86
090062	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,27278738	R\$ 30,75	R\$ 8,38
090062	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,09114952	R\$ 24,89	R\$ 27,15
						VALOR:	591,80
						VALOR BDI (27.50%):	162,75
						VALOR COM BDI:	754,55
110143	110143	Cnapisco de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)	SEDOP	m²		R\$ 15,38	R\$ 2.967,11
110143	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 30,75	R\$ 5,73
110143	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 24,89	R\$ 4,64
110143	110248	Argamassa de cimento e areia no traço	SEDOP	m³	0,00653222	R\$ 767,38	R\$ 5,01
						VALOR:	15,38
						VALOR BDI (27.50%):	4,23
						VALOR COM BDI:	19,61
110763	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (paredes)	SEDOP	m²		R\$ 46,19	R\$ 8.910,97
110763	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,48366141	R\$ 24,87	R\$ 12,02
110763	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,62350432	R\$ 30,75	R\$ 19,17
110763	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02790354	R\$ 537,89	R\$ 15,00
						VALOR:	46,19
						VALOR BDI (27.50%):	12,70
						VALOR COM BDI:	58,89
130715	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) -	SEDOP	m²		R\$ 117,03	R\$ 1.867,80
130715	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kq	8,62000000	R\$ 2,69	R\$ 23,18
130715	A0006	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	SEDOP	m²	1,07000000	R\$ 64,87	R\$ 69,41
130715	D0007	Rejunte cimentício colorido p/	SEDOP	kg	0,12000000	R\$ 5,08	R\$ 0,60
130715	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,22748366	R\$ 24,87	R\$ 5,65
130715	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,59185256	R\$ 30,75	R\$ 18,19
						VALOR:	117,03
						VALOR BDI (27.50%):	32,18
						VALOR COM BDI:	149,21
120165	120165	Soleira em marmore branco e=2cm	SEDOP	m²		R\$ 901,51	R\$ 1.262,11
120165	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kq	4,00000000	R\$ 2,69	R\$ 10,76
120165	A0002	Mármore branco p/ soleira e peitoril	SEDOP	m²	1,04000000	R\$ 817,57	R\$ 850,27
120165	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72811625	R\$ 30,75	R\$ 22,38
120165	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72759925	R\$ 24,89	R\$ 18,10
						VALOR:	901,51
						VALOR BDI (27.50%):	247,92
						VALOR COM BDI:	1.149,43
120481	120481	Peitoril em marmore branco e=2cm	SEDOP	m²		R\$ 959,59	R\$ 335,86
120481	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kq	4,50000000	R\$ 2,69	R\$ 12,10
120481	A0002	Mármore branco p/ peitoril c/ rebaixo	SEDOP	m²	1,04000000	R\$ 872,13	R\$ 907,01



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
120481	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72678792	R\$ 30,75	R\$ 22,34
120481	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72919775	R\$ 24,89	R\$ 18,14
						VALOR:	959,59
						VALOR BDI (27.50%):	263,89
						VALOR COM BDI:	1.223,48
130110	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m²		R\$ 40,05	R\$ 4.506,83
130110	J00005	Areia Material	SEDOP	m³	0,03660000	R\$ 109,12	R\$ 3,99
130110	J00003	Cimento Material	SEDOP	SC	0,31000000	R\$ 50,01	R\$ 15,50
130110	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,22743468	R\$ 30,75	R\$ 6,99
130110	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,54544149	R\$ 24,89	R\$ 13,57
						VALOR:	40,05
						VALOR BDI (27.50%):	11,01
						VALOR COM BDI:	51,06
130715	130715	Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) -	SEDOP	m²		R\$ 117,03	R\$ 13.169,39
130715	D0034	Argamassa AC-III Material	SEDOP	kg	8,62000000	R\$ 2,69	R\$ 23,18
130715	A0006	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	SEDOP	m²	1,07000000	R\$ 64,87	R\$ 69,41
130715	D0007	Rejunte cimentício colorido p/	SEDOP	kg	0,12000000	R\$ 5,08	R\$ 0,60
130715	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,22748366	R\$ 24,87	R\$ 5,65
130715	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,59185256	R\$ 30,75	R\$ 18,19
						VALOR:	117,03
						VALOR BDI (27.50%):	32,18
						VALOR COM BDI:	149,21
88485	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	SINAPI	M2		R\$ 3,94	R\$ 760,10
88485	000060	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 9,86	R\$ 1,64
88485	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06085036	R\$ 30,20	R\$ 1,83
88485	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,02028345	R\$ 23,48	R\$ 0,47
						VALOR:	3,94
						VALOR BDI (27.50%):	1,08
						VALOR COM BDI:	5,02
88495	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE.	SINAPI	M2		R\$ 10,32	R\$ 1.990,93
88495	000037	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,84	R\$ 0,03
88495	000436	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 2,47	R\$ 1,80
88495	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,22333441	R\$ 30,20	R\$ 6,74
88495	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07458549	R\$ 23,48	R\$ 1,75
						VALOR:	10,32
						VALOR BDI (27.50%):	2,84
						VALOR COM BDI:	13,16
104642	104642	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL	SINAPI	M2		R\$ 10,62	R\$ 2.048,81
104642	000356	TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD,	SINAPI	L	0,23670000	R\$ 21,11	R\$ 4,99
104642	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,14818033	R\$ 30,20	R\$ 4,47
104642	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,04953416	R\$ 23,48	R\$ 1,16
						VALOR:	10,62
						VALOR BDI (27.50%):	2,92
						VALOR COM BDI:	13,54
141368	141368	Forro em gesso acartonado estruturado	SEDOP	m²		R\$ 82,23	R\$ 9.253,34
141368	D0044	Arame liso galva Material	SEDOP	kg	0,17000000	R\$ 22,28	R\$ 3,78
141368	D0044	Cantoneira L 25x30x3000m Material	SEDOP	Pç	0,01500000	R\$ 51,28	R\$ 0,76
141368	D0043	Chapa St 1200x1800x12,5mm Material	SEDOP	Pç	0,46300000	R\$ 41,20	R\$ 19,07
141368	D0044	Conector de perfil Material	SEDOP	Pç	0,24690000	R\$ 2,16	R\$ 0,53
141368	D0043	Fita p/ junta 50x150m Material	SEDOP	RI	0,00400000	R\$ 45,47	R\$ 0,18
141368	D0043	Fita p/ junta telada 50x45m Material	SEDOP	RI	0,05000000	R\$ 37,90	R\$ 1,89
141368	D0043	Massa p/ junta max Material	SEDOP	kg	0,74070000	R\$ 3,27	R\$ 2,42



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
141368	D0043	Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm Material	SEDOP	kq	0,15430000	R\$ 45,47	R\$ 7,01
141368	D0043	Perfil para teto RS F-47 3000mm	SEDOP	Pc	0,49380000	R\$ 21,10	R\$ 10,41
141368	D0043	Prego de aço 2,7x30 Material	SEDOP	kq	0,01230000	R\$ 15,36	R\$ 0,18
141368	D0044	Rebite aba larga Material	SEDOP	kq	0,02470000	R\$ 24,01	R\$ 0,59
141368	D0045	Suporte nivelador Material	SEDOP	Pc	1,54320000	R\$ 1,65	R\$ 2,54
141368	D0044	Tabica lisa n40x48x3000mm Material	SEDOP	Pc	0,15430000	R\$ 15,89	R\$ 2,45
141368	280020	MONTADOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,72795589	R\$ 29,35	R\$ 21,36
141368	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,36414830	R\$ 24,89	R\$ 9,06
						VALOR:	82,23
						VALOR BDI (27.50%):	22,61
						VALOR COM BDI:	104,84
061458	061458	Painel em ACM - Estruturado (fachada)	SEDOP	m²		R\$ 530,87	R\$ 30.652,43
061458	A0009	Acessórios p/ fixação de painéis	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 3,80	R\$ 3,80
061458	A0009	Estrutura em metal p/ painéis de	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 72,49	R\$ 72,49
061458	A0009	Painel em ACM de 4mm Material	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 261,88	R\$ 261,88
061458	280003	AJUDANTE DE MONTADOR COM	SEDOP	h	3,63724942	R\$ 23,63	R\$ 85,94
061458	280020	MONTADOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63775509	R\$ 29,35	R\$ 106,76
						VALOR:	530,87
						VALOR BDI (27.50%):	145,99
						VALOR COM BDI:	676,86
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade - Baldrames e	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 984,97
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
040283	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m³		R\$ 3.570,22	R\$ 6.176,48
040283	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	57,39735660	R\$ 14,55	R\$ 835,13
040283	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95662261	R\$ 930,01	R\$ 889,66
040283	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47947132	R\$ 160,76	R\$ 1.845,43
						VALOR:	3.570,22
						VALOR BDI (27.50%):	981,81
						VALOR COM BDI:	4.552,03
040284	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³		R\$ 3.359,90	R\$ 11.490,86
040284	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	43,02820530	R\$ 14,55	R\$ 626,06
040284	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95618234	R\$ 930,01	R\$ 889,25
040284	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47418808	R\$ 160,76	R\$ 1.844,59
						VALOR:	3.359,90
						VALOR BDI (27.50%):	923,97
						VALOR COM BDI:	4.283,87
040257	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³		R\$ 896,33	R\$ 1.362,42
040257	J00005	Areia Material	SEDOP	m³	0,68000000	R\$ 109,12	R\$ 74,20
040257	J00003	Cimento Material	SEDOP	SC	4,40000000	R\$ 50,01	R\$ 220,04
040257	J00007	Seixo lavado Material	SEDOP	m³	0,88000000	R\$ 209,14	R\$ 184,04
040257	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,81865396	R\$ 30,75	R\$ 55,92
040257	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	14,54923168	R\$ 24,89	R\$ 362,13
						VALOR:	896,33
						VALOR BDI (27.50%):	246,49
						VALOR COM BDI:	1.142,82
060045	060045	Avenaria tijolo de barro a singelo - fundação e murata	SEDOP	m²		R\$ 146,16	R\$ 12.482,06
060045	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	57,00000000	R\$ 0,77	R\$ 43,89
060045	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,02426272	R\$ 30,75	R\$ 62,24
060045	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,01213136	R\$ 24,89	R\$ 25,19
060045	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02760358	R\$ 537,89	R\$ 14,84
						VALOR:	146,16



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI (27.50%):	40,19
						VALOR COM BDI:	186,35
110143	110143	Unapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²		R\$ 15,38	R\$ 2.852,07
110143	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 30,75	R\$ 5,73
110143	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 24,89	R\$ 4,64
110143	110248	Argamassa de cimento e areia no traço	SEDOP	m³	0,00653222	R\$ 767,38	R\$ 5,01
						VALOR:	15,38
						VALOR BDI (27.50%):	4,23
						VALOR COM BDI:	19,61
110763	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²		R\$ 46,19	R\$ 8.565,47
110763	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,48366141	R\$ 24,87	R\$ 12,02
110763	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,62350432	R\$ 30,75	R\$ 19,17
110763	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02790354	R\$ 537,89	R\$ 15,00
						VALOR:	46,19
						VALOR BDI (27.50%):	12,70
						VALOR COM BDI:	58,89
150253	150253	Latex acrílica rosca int./ext. c/ massa e selador - 3 demãos	SEDOP	m²		R\$ 43,44	R\$ 8.055,51
150253	P0002	Latex acrílica - Fosca Material	SEDOP	GL	0,08000000	R\$ 81,82	R\$ 6,54
150253	P0002	Líquido selador acrílico Material	SEDOP	GL	0,05000000	R\$ 41,42	R\$ 2,07
150253	P0000	Lixa para parede Material	SEDOP	un	0,50000000	R\$ 1,00	R\$ 0,50
150253	P0002	Massa acrílica Material	SEDOP	GL	0,11000000	R\$ 52,65	R\$ 5,79
150253	280024	PINTOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,63634990	R\$ 32,42	R\$ 20,63
150253	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,31817495	R\$ 24,89	R\$ 7,91
						VALOR:	43,44
						VALOR BDI (27.50%):	11,95
						VALOR COM BDI:	55,39
030010	030010	Escavação manual de até 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 7.423,46
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
102690	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO	SINAPI	M		R\$ 86,35	R\$ 7.253,40
102690	00004021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100%	SINAPI	M2	2,30000000	R\$ 10,07	R\$ 23,16
102690	000036	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN	SINAPI	UN	0,10710000	R\$ 25,12	R\$ 2,69
102690	000047	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	SINAPI	M3	0,16740000	R\$ 230,49	R\$ 38,58
102690	00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	SINAPI	M	1,00300000	R\$ 11,03	R\$ 11,06
102690	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09808770	R\$ 28,51	R\$ 2,79
102690	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,29508994	R\$ 23,48	R\$ 6,92
102690	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO)	SINAPI	M3	0,14358708	R\$ 8,06	R\$ 1,15
						VALOR:	86,35
						VALOR BDI (27.50%):	23,75
						VALOR COM BDI:	110,10
C2862	C2862	LASTRO DE BRITA - COMPACTADA	SEINFRA	M3		R\$ 135,3900	R\$ 6.661,1900
C2862	I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,11410000	R\$ 91,3800	R\$ 101,8065
C2862	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,81946621	R\$ 18,4600	R\$ 33,5873
						VALOR:	135,39
						VALOR BDI (27.50%):	37,23



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					VALOR COM BDI:		172,62
C2864	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3		R\$ 100,3300	R\$ 3.290,8200
C2864	I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,11940000	R\$ 70,1300	R\$ 78,5035
C2864	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18248733	R\$ 18,4600	R\$ 21,8287
					VALOR:		100,33
					VALOR BDI (27.50%):		27,59
					VALOR COM BDI:		127,92
2003767	2003767	Lastro de areia comercial - assentamento manual	Composições	m3		R\$ 126,52	R\$ 1.037,46
2003767	M0081	Areia grossa	SICRO	m³	1,00000000	R\$ 124,12	R\$ 124,12
2003767	5914647	Carga, manobra e descarga de areiados ou solos em caminhão	SICRO NOVO	t	1,50000000	R\$ 1,60	R\$ 2,40
					VALOR:		126,52
					VALOR BDI (27.50%):		34,79
					VALOR COM BDI:		161,31
C4849	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM	SEINFRA	M2		R\$ 154,3400	R\$ 126.558,8000
C4849	I9149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE,	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 154,3400	R\$ 154,3400
					VALOR:		154,34
					VALOR BDI (27.50%):		42,44
					VALOR COM BDI:		196,78
271106	271106	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM	GOINFRA CIVIL	CJ		R\$ 5.509,63	R\$ 5.509,63
271106	2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA	GOINFRA	Kq	1,2023000	R\$ 7,53	R\$ 9,05
271106	2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	GOINFRA	Kq	19,0080000	R\$ 6,32	R\$ 120,13
271106	2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	GOINFRA	Kq	17,1600000	R\$ 7,37	R\$ 126,46
271106	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	GOINFRA	Kq	0,6576000	R\$ 13,09	R\$ 8,60
271106	2804	AREIA GROSSA	GOINFRA	m3	0,9702000	R\$ 143,85	R\$ 139,56
271106	2386	BRITA Nº 1	GOINFRA	m3	0,2487000	R\$ 143,72	R\$ 35,74
271106	2497	BRITA Nº 2	GOINFRA	m3	0,7461000	R\$ 138,61	R\$ 103,41
271106	1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	GOINFRA	Kq	377,6800000	R\$ 0,55	R\$ 207,72
271106	2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA	GOINFRA CIVIL	un	0,0613000	R\$ 2,50	R\$ 0,15
271106	1970	DILUENTE AGUARRÁS	GOINFRA	l	0,5482000	R\$ 17,13	R\$ 9,39
271106	2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE	GOINFRA	l	0,0422000	R\$ 22,19	R\$ 0,93
271106	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	GOINFRA	un	0,8936000	R\$ 10,73	R\$ 9,58
271106	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA	GOINFRA	un	0,1777000	R\$ 13,31	R\$ 2,36
271106	2246	ELETRODO 2.5 OK	GOINFRA	Kg	0,1561000	R\$ 25,32	R\$ 3,95
271106	2959	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 1.181,77	R\$ 1.181,77
271106	1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	GOINFRA	un	1,3801000	R\$ 3,06	R\$ 4,22
271106	2417	MASSA PLASTICA	GOINFRA	Kg	0,4000000	R\$ 32,79	R\$ 13,11
271106	2467	PRIMER SUPER-GALVITE	GOINFRA	l	0,4248000	R\$ 45,77	R\$ 19,44
271106	2055	TINTA ESMALTE	GOINFRA	l	0,8357000	R\$ 30,44	R\$ 25,43
271106	H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	GOINFRA	m	3,0000000	R\$ 22,83	R\$ 68,49
271106	H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	GOINFRA	m	21,4185000	R\$ 132,77	R\$ 2.843,73
271106	2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	GOINFRA	l	0,9860000	R\$ 39,13	R\$ 38,58
271106	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	4,1710488	R\$ 15,20	R\$ 63,39
271106	0006	ARMADOR	GOINFRA	h	2,2576272	R\$ 20,97	R\$ 47,34
271106	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	GOINFRA	h	1,9906558	R\$ 16,45	R\$ 32,74
271106	0004	PEDREIRO	GOINFRA	h	8,3127979	R\$ 20,97	R\$ 174,31
271106	0018	PINTOR	GOINFRA	h	5,0602716	R\$ 20,97	R\$ 106,11
271106	0005	SERVENTE	GOINFRA	h	8,3173135	R\$ 13,70	R\$ 113,94
					VALOR:		5.509,63



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI (27.50%):	1.515,15
						VALOR COM BDI:	7.024,78
102364	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2". TRAVESSAS E	SINAPI	M2		R\$ 199,01	R\$ 63.165,77
102364	00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG. D	SINAPI	KG	0,07970000	R\$ 19,98	R\$ 1,59
102364	000110	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013,	SINAPI	KG	0,00250000	R\$ 45,26	R\$ 0,11
102364	00007162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR. FIO	SINAPI	M2	1,02030000	R\$ 71,14	R\$ 72,58
102364	00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 1.1/4".	SINAPI	M	0,87010000	R\$ 40,35	R\$ 35,10
102364	00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 2". E =	SINAPI	M	0,61050000	R\$ 67,59	R\$ 41,26
102364	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,89236457	R\$ 28,34	R\$ 25,28
102364	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,89221849	R\$ 23,48	R\$ 20,94
102364	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (DOTA 1)	SINAPI	M3	0,00409279	R\$ 527,56	R\$ 2,15
						VALOR:	199,01
						VALOR BDI (27.50%):	54,73
						VALOR COM BDI:	253,74
251530	251530	Tela de nylon - rede de proteção	SEDOP	m²		R\$ 28,39	R\$ 16.258,95
251530	D0045	Ganchos e parafusos p/ tela de nylon	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
251530	D0050	Tela de nylon Material	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
251530	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,38754335	R\$ 24,87	R\$ 9,63
251530	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,38754335	R\$ 30,75	R\$ 11,91
						VALOR:	28,39
						VALOR BDI (27.50%):	7,81
						VALOR COM BDI:	36,20
053300	053300	TUBO PVC SERIE LEVE ESGOTO 150mm	Composições	M		R\$ 48,83	R\$ 2.929,80
053300		ANEL BORRACHA PARA PVC 150mm	SBC	UN	0,17000000	R\$ 9,91	R\$ 1,68
053300		TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL	SBC	M	1,09960000	R\$ 31,88	R\$ 35,06
053300		VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE	SBC	UN	0,02300000	R\$ 48,89	R\$ 1,12
053300		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,30664459	R\$ 15,34	R\$ 4,70
053300		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,30680748	R\$ 20,45	R\$ 6,27
						VALOR:	48,83
						VALOR BDI (27.50%):	13,43
						VALOR COM BDI:	62,26
180678	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ traço concreto	SEDOP	un		R\$ 704,31	R\$ 4.225,86
180678	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	1,77234330	R\$ 146,16	R\$ 259,04
180678	110143	Chapisco de cimento e areia no traço	SEDOP	m²	1,86096047	R\$ 15,38	R\$ 28,62
180678	130113	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	SEDOP	m²	0,35446866	R\$ 48,05	R\$ 17,03
180678	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma	SEDOP	m³	0,05612420	R\$ 4.023,13	R\$ 225,79
180678	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	0,57108839	R\$ 90,53	R\$ 51,70
180678	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	0,04037004	R\$ 896,33	R\$ 36,18
180678	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	1,86096047	R\$ 46,19	R\$ 85,95
						VALOR:	704,31
						VALOR BDI (27.50%):	193,69
						VALOR COM BDI:	898,00
180350	180350	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP	un		R\$ 1.464,14	R\$ 1.464,14
180350	H0006	Sumidouro cap=10 pessoas Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 888,89	R\$ 888,89



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
180350	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	2,43295633	R\$ 24,87	R\$ 60,50
180350	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,43303322	R\$ 30,75	R\$ 74,81
180350	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	2,72525097	R\$ 90,53	R\$ 246,71
180350	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	0,81760843	R\$ 18,44	R\$ 15,07
180350	020174	Retirada de entulho - manualmente	SEDOP	m³	1,90775300	R\$ 93,39	R\$ 178,16
						VALOR:	1.464,14
						VALOR BDI (27.50%):	402,64
						VALOR COM BDI:	1.866,78
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade - Baldrames e	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 384,75
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
040283	040283	Bloco em concreto armado p/ fundacao (incl. forma)	SEDOP	m³		R\$ 3.570,22	R\$ 3.641,62
040283	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	57,39735660	R\$ 14,55	R\$ 835,13
040283	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95662261	R\$ 930,01	R\$ 889,66
040283	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47947132	R\$ 160,76	R\$ 1.845,43
						VALOR:	3.570,22
						VALOR BDI (27.50%):	981,81
						VALOR COM BDI:	4.552,03
040284	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³		R\$ 3.359,90	R\$ 6.383,81
040284	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	43,02820530	R\$ 14,55	R\$ 626,06
040284	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95618234	R\$ 930,01	R\$ 889,25
040284	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47418808	R\$ 160,76	R\$ 1.844,59
						VALOR:	3.359,90
						VALOR BDI (27.50%):	923,97
						VALOR COM BDI:	4.283,87
040257	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³		R\$ 896,33	R\$ 761,88
040257	J00005	Areia Material	SEDOP	m³	0,68000000	R\$ 109,12	R\$ 74,20
040257	J00003	Cimento Material	SEDOP	SC	4,40000000	R\$ 50,01	R\$ 220,04
040257	J00007	Seixo lavado Material	SEDOP	m³	0,88000000	R\$ 209,14	R\$ 184,04
040257	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,81865396	R\$ 30,75	R\$ 55,92
040257	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	14,54923168	R\$ 24,89	R\$ 362,13
						VALOR:	896,33
						VALOR BDI (27.50%):	246,49
						VALOR COM BDI:	1.142,82
060045	060045	Avenaria tijolo de barro a singelo - fundação e murata	SEDOP	m²		R\$ 146,16	R\$ 2.981,66
060045	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	57,00000000	R\$ 0,77	R\$ 43,89
060045	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,02426272	R\$ 30,75	R\$ 62,24
060045	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,01213136	R\$ 24,89	R\$ 25,19
060045	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02760358	R\$ 537,89	R\$ 14,84
						VALOR:	146,16
						VALOR BDI (27.50%):	40,19
						VALOR COM BDI:	186,35
110143	110143	Cnapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²		R\$ 15,38	R\$ 1.004,01
110143	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 30,75	R\$ 5,73
110143	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 24,89	R\$ 4,64
110143	110248	Argamassa de cimento e areia no traço	SEDOP	m³	0,00653222	R\$ 767,38	R\$ 5,01
						VALOR:	15,38
						VALOR BDI (27.50%):	4,23
						VALOR COM BDI:	19,61
110763	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast	SEDOP	m²		R\$ 46,19	R\$ 3.015,28
110763	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,48366141	R\$ 24,87	R\$ 12,02



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110763	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,62350432	R\$ 30,75	R\$ 19,17
110763	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02790354	R\$ 537,89	R\$ 15,00
						VALOR:	46,19
						VALOR BDI (27.50%):	12,70
						VALOR COM BDI:	58,89
150253	150253	Latex acrílica rosca int./ext. e massa e selador - 3 damascos	SEDOP	m²		R\$ 43,44	R\$ 1.979,13
150253	P0002	Latex acrílica - Fosca Material	SEDOP	GL	0,08000000	R\$ 81,82	R\$ 6,54
150253	P0002	Líquido selador acrílico Material	SEDOP	GL	0,05000000	R\$ 41,42	R\$ 2,07
150253	P0000	Lixa para parede Material	SEDOP	un	0,50000000	R\$ 1,00	R\$ 0,50
150253	P0002	Massa acrílica Material	SEDOP	GL	0,11000000	R\$ 52,65	R\$ 5,79
150253	280024	PINTOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,63634990	R\$ 32,42	R\$ 20,63
150253	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,31817495	R\$ 24,89	R\$ 7,91
						VALOR:	43,44
						VALOR BDI (27.50%):	11,95
						VALOR COM BDI:	55,39
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 7.085,78
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
102690	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO	SINAPI	M		R\$ 86,35	R\$ 8.203,25
102690	00004021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100%	SINAPI	M2	2,30000000	R\$ 10,07	R\$ 23,16
102690	000036	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN	SINAPI	UN	0,10710000	R\$ 25,12	R\$ 2,69
102690	000047	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	SINAPI	M3	0,16740000	R\$ 230,49	R\$ 38,58
102690	00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	SINAPI	M	1,00300000	R\$ 11,03	R\$ 11,06
102690	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09808770	R\$ 28,51	R\$ 2,79
102690	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,29508994	R\$ 23,48	R\$ 6,92
102690	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO)	SINAPI	M3	0,14358708	R\$ 8,06	R\$ 1,15
						VALOR:	86,35
						VALOR BDI (27.50%):	23,75
						VALOR COM BDI:	110,10
2003767	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	Composições	m3		R\$ 126,52	R\$ 3.300,91
2003767	M0081	Areia grossa	SICRO	m³	1,00000000	R\$ 124,12	R\$ 124,12
2003767	5914647	Carga, manobra e descarga de aarecados ou solos em caminhão	SICRO NOVO	t	1,50000000	R\$ 1,60	R\$ 2,40
						VALOR:	126,52
						VALOR BDI (27.50%):	34,79
						VALOR COM BDI:	161,31
260278	260278	Colchão de areia e=20 cm	SEDOP	m²		R\$ 47,73	R\$ 12.452,28
260278	J00005	Areia Material	SEDOP	m³	0,23000000	R\$ 109,12	R\$ 25,09
260278	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,90996399	R\$ 24,89	R\$ 22,64
						VALOR:	47,73
						VALOR BDI (27.50%):	13,13
						VALOR COM BDI:	60,86
C1351	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM. PINTURA EM TINTA	SEINFRA	CJ		R\$ 2.457,9800	R\$ 2.457,9800



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1351	I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESCALTE	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.457,9800	R\$ 2.457,9800
						VALOR:	2.457,98
						VALOR BDI (27.50%):	675,94
						VALOR COM BDI:	3.133,92
102364	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2". TRAVESSAS E	SINAPI	M2		R\$ 199,01	R\$ 28.959,94
102364	00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2.76 MM (0.048 KG/M) OU 14 BWG. D	SINAPI	KG	0,07970000	R\$ 19,98	R\$ 1,59
102364	000110	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013,	SINAPI	KG	0,00250000	R\$ 45,26	R\$ 0,11
102364	00007162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR. FIO	SINAPI	M2	1,02030000	R\$ 71,14	R\$ 72,58
102364	00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 1.1/4".	SINAPI	M	0,87010000	R\$ 40,35	R\$ 35,10
102364	00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 2". E =	SINAPI	M	0,61050000	R\$ 67,59	R\$ 41,26
102364	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,89236457	R\$ 28,34	R\$ 25,28
102364	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,89221849	R\$ 23,48	R\$ 20,94
102364	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	SINAPI	M3	0,00409279	R\$ 527,56	R\$ 2,15
						VALOR:	199,01
						VALOR BDI (27.50%):	54,73
						VALOR COM BDI:	253,74
251530	251530	Tela de nylon - rede de proteção	SEDOP	m²		R\$ 28,39	R\$ 3.571,46
251530	D0045	Ganchos e parafusos p/ tela de nylon	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
251530	D0050	Tela de nylon Material	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
251530	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,38754335	R\$ 24,87	R\$ 9,63
251530	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,38754335	R\$ 30,75	R\$ 11,91
						VALOR:	28,39
						VALOR BDI (27.50%):	7,81
						VALOR COM BDI:	36,20
053300	053300	TUBO PVC SERIE LEVE ESGOTO 150mm	Composições	M		R\$ 48,83	R\$ 634,79
053300		ANEL BORRACHA PARA PVC 150mm	SBC	UN	0,16800000	R\$ 9,91	R\$ 1,66
053300		TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL	SBC	M	1,10000000	R\$ 31,88	R\$ 35,07
053300		VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE	SBC	UN	0,02300000	R\$ 48,89	R\$ 1,12
053300		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,30632435	R\$ 15,34	R\$ 4,70
053300		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,30713913	R\$ 20,45	R\$ 6,28
						VALOR:	48,83
						VALOR BDI (27.50%):	13,43
						VALOR COM BDI:	62,26
180678	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ traço concreto	SEDOP	un		R\$ 704,31	R\$ 704,31
180678	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	1,77234330	R\$ 146,16	R\$ 259,04
180678	110143	Chapisco de cimento e areia no traço	SEDOP	m²	1,86096047	R\$ 15,38	R\$ 28,62
180678	130113	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	SEDOP	m²	0,35446866	R\$ 48,05	R\$ 17,03
180678	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma	SEDOP	m³	0,05612420	R\$ 4.023,13	R\$ 225,79
180678	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	0,57108839	R\$ 90,53	R\$ 51,70
180678	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	0,04037004	R\$ 896,33	R\$ 36,18
180678	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	1,86096047	R\$ 46,19	R\$ 85,95
						VALOR:	704,31



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR BDI (27.50%):	193,69
						VALOR COM BDI:	898,00
180350	180350	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP	un		R\$ 1.464,14	R\$ 1.464,14
180350	H0006	Sumidouro cap=10 pessoas Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 888,89	R\$ 888,89
180350	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	2,43295633	R\$ 24,87	R\$ 60,50
180350	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,43303322	R\$ 30,75	R\$ 74,81
180350	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	2,72525097	R\$ 90,53	R\$ 246,71
180350	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	0,81760843	R\$ 18,44	R\$ 15,07
180350	020174	Retirada de entulho - manualmente	SEDOP	m³	1,90775300	R\$ 93,39	R\$ 178,16
						VALOR:	1.464,14
						VALOR BDI (27.50%):	402,64
						VALOR COM BDI:	1.866,78
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 1.931,91
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
171212	171212	TETO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm	Composições	M		R\$ 67,61	R\$ 4.424,40
171212		AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,04880000	R\$ 110,53	R\$ 5,39
171212		CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR	SBC	KG	21,70000000	R\$ 1,00	R\$ 21,70
171212		PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	0,05600000	R\$ 229,28	R\$ 12,84
171212		PEDREIRO	SBC	H	0,39580301	R\$ 20,45	R\$ 8,09
171212		SERVENTE	SBC	H	1,32389282	R\$ 14,80	R\$ 19,59
						VALOR:	67,61
						VALOR BDI (27.50%):	18,59
						VALOR COM BDI:	86,20
97113	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS	SINAPI	M2		R\$ 2,33	R\$ 606,34
97113	000424	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA,	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 1,85	R\$ 2,08
97113	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00488901	R\$ 28,51	R\$ 0,13
97113	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00543893	R\$ 23,48	R\$ 0,12
						VALOR:	2,33
						VALOR BDI (27.50%):	0,64
						VALOR COM BDI:	2,97
C0219	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2		R\$ 23,5000	R\$ 6.115,4100
C0219	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 15,0300	R\$ 0,1503
C0219	I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO=	SEINFRA	M2	1,02340000	R\$ 21,7000	R\$ 22,2078
C0219	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03702642	R\$ 19,1000	R\$ 0,7072
C0219	I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01816647	R\$ 24,1600	R\$ 0,4389
						VALOR:	23,50
						VALOR BDI (27.50%):	6,46
						VALOR COM BDI:	29,96
101747	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA	SINAPI	M2		R\$ 90,45	R\$ 23.537,80
101747	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG. 4 PÁS. MOTOR A	SINAPI	CHP	0,00470923	R\$ 9,66	R\$ 0,04
101747	00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 597,86	R\$ 48,66
101747	000431	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 9,46	R\$ 37,84
101747	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,10451866	R\$ 28,51	R\$ 2,97
101747	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,04044802	R\$ 23,48	R\$ 0,94
						VALOR:	90,45
						VALOR BDI (27.50%):	24,87
						VALOR COM BDI:	115,32



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1814	C1814	NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	SEINFRA	M		R\$ 23,2700	R\$ 11.053,2500
C1814	I1538	NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,3200	R\$ 5,3200
C1814	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54565044	R\$ 24,1600	R\$ 13,1829
C1814	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25827454	R\$ 18,4600	R\$ 4,7677
						VALOR:	23,27
						VALOR BDI (27.50%):	6,40
						VALOR COM BDI:	29,67
103769	103769	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL. COM ARO E	SINAPI	UN		R\$ 3.356,54	R\$ 3.356,54
103769	00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*	SINAPI	MXMES	0,03890000	R\$ 21,82	R\$ 0,84
103769	00025400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, TUBULADO ARO DE METAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.925,67	R\$ 2.925,67
103769	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	7,95685510	R\$ 28,51	R\$ 226,84
103769	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	2,65212329	R\$ 23,48	R\$ 62,27
103769	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	SINAPI	M	5,45583596	R\$ 25,83	R\$ 140,92
						VALOR:	3.356,54
						VALOR BDI (27.50%):	923,05
						VALOR COM BDI:	4.279,59
102494	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL. 2	SINAPI	M2		R\$ 61,50	R\$ 16.004,15
102494	000053	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 45,85	R\$ 2,93
102494	000128	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 11,72	R\$ 0,11
102494	000440	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 116,65	R\$ 23,51
102494	000073	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM,	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 77,47	R\$ 24,94
102494	88310	PINTOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25099097	R\$ 30,20	R\$ 7,57
102494	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,10409759	R\$ 23,48	R\$ 2,44
						VALOR:	61,50
						VALOR BDI (27.50%):	16,91
						VALOR COM BDI:	78,41
C3000	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E	SEINFRA	UN		R\$ 1.108,0200	R\$ 1.108,0200
C3000	I2477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.034,0700	R\$ 1.034,0700
C3000	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM	SEINFRA	M3	0,11420393	R\$ 440,1300	R\$ 50,2646
C3000	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE	SEINFRA	M3	0,11356361	R\$ 48,9200	R\$ 5,5555
C3000	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE	SEINFRA	M3	0,11398829	R\$ 159,0800	R\$ 18,1333
						VALOR:	1.108,02
						VALOR BDI (27.50%):	304,71
						VALOR COM BDI:	1.412,73
C0352	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS. CONFECCÃO EM TUBO	SEINFRA	UN		R\$ 826,9600	R\$ 826,9600
C0352	I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 753,0100	R\$ 753,0100
C0352	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM	SEINFRA	M3	0,11419300	R\$ 440,1300	R\$ 50,2598
C0352	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE	SEINFRA	M3	0,11364790	R\$ 48,9200	R\$ 5,5597
C0352	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE	SEINFRA	M3	0,11399261	R\$ 159,0800	R\$ 18,1339
						VALOR:	826,96
						VALOR BDI (27.50%):	227,41
						VALOR COM BDI:	1.054,37
C3646	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA	SEINFRA	UN		R\$ 900,2700	R\$ 900,2700
C3646	I6719	GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO,	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 752,3500	R\$ 752,3500



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3646	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM	SEINFRA	M3	0,22830072	R\$ 440,1300	R\$ 100,4820
C3646	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE	SEINFRA	M3	0,22811902	R\$ 48,9200	R\$ 11,1596
C3646	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE	SEINFRA	M3	0,22807031	R\$ 159,0800	R\$ 36,2814
						VALOR:	900,27
						VALOR BDI (27.50%):	247,57
						VALOR COM BDI:	1.147,84
C2997	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E	SEINFRA	UN		R\$ 886,4300	R\$ 1.772,8600
C2997	I2475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 812,4800	R\$ 812,4800
C2997	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM	SEINFRA	M3	0,11418681	R\$ 440,1300	R\$ 50,2570
C2997	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE	SEINFRA	M3	0,11384613	R\$ 48,9200	R\$ 5,5694
C2997	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE	SEINFRA	M3	0,11395787	R\$ 159,0800	R\$ 18,1284
						VALOR:	886,43
						VALOR BDI (27.50%):	243,77
						VALOR COM BDI:	1.130,20
C3643	C3643	CARROSSEL TIPO OLA, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E	SEINFRA	UN		R\$ 1.124,0000	R\$ 1.124,0000
C3643	I6716	CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.050,0500	R\$ 1.050,0500
C3643	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM	SEINFRA	M3	0,11410476	R\$ 440,1300	R\$ 50,2209
C3643	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE	SEINFRA	M3	0,11412755	R\$ 48,9200	R\$ 5,5831
C3643	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE	SEINFRA	M3	0,11409571	R\$ 159,0800	R\$ 18,1503
						VALOR:	1.124,00
						VALOR BDI (27.50%):	309,10
						VALOR COM BDI:	1.433,10
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 2.408,10
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
050766	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 17.574,00
050766	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kg	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
050766	050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
050766	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
060045	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²		R\$ 146,16	R\$ 2.870,58
060045	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	57,00000000	R\$ 0,77	R\$ 43,89
060045	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,02426272	R\$ 30,75	R\$ 62,24
060045	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,01213136	R\$ 24,89	R\$ 25,19
060045	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02760358	R\$ 537,89	R\$ 14,84
						VALOR:	146,16
						VALOR BDI (27.50%):	40,19
						VALOR COM BDI:	186,35
060046	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²		R\$ 117,62	R\$ 2.310,06
060046	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	37,00000000	R\$ 0,77	R\$ 28,49
060046	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,83517582	R\$ 30,75	R\$ 56,43
060046	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,91758791	R\$ 24,89	R\$ 22,83
060046	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,01835175	R\$ 537,89	R\$ 9,87
						VALOR:	117,62
						VALOR BDI (27.50%):	32,35
						VALOR COM BDI:	149,97



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110143	110143	Unapisco de cimento e areia no traço 1:2	SEDOP	m²		R\$ 15,38	R\$ 604,13
110143	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 30,75	R\$ 5,73
110143	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 24,89	R\$ 4,64
110143	110248	Argamassa de cimento e areia no traço	SEDOP	m³	0,00653222	R\$ 767,38	R\$ 5,01
						VALOR:	15,38
						VALOR BDI (27.50%):	4,23
						VALOR COM BDI:	19,61
110763	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast	SEDOP	m²		R\$ 46,19	R\$ 1.814,34
110763	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,48366141	R\$ 24,87	R\$ 12,02
110763	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,62350432	R\$ 30,75	R\$ 19,17
110763	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02790354	R\$ 537,89	R\$ 15,00
						VALOR:	46,19
						VALOR BDI (27.50%):	12,70
						VALOR COM BDI:	58,89
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 259,82
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
060046	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²		R\$ 117,62	R\$ 799,82
060046	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	37,00000000	R\$ 0,77	R\$ 28,49
060046	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,83517582	R\$ 30,75	R\$ 56,43
060046	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,91758791	R\$ 24,89	R\$ 22,83
060046	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,01835175	R\$ 537,89	R\$ 9,87
						VALOR:	117,62
						VALOR BDI (27.50%):	32,35
						VALOR COM BDI:	149,97
110143	110143	Unapisco de cimento e areia no traço 1:2	SEDOP	m²		R\$ 15,38	R\$ 209,17
110143	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 30,75	R\$ 5,73
110143	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18663512	R\$ 24,89	R\$ 4,64
110143	110248	Argamassa de cimento e areia no traço	SEDOP	m³	0,00653222	R\$ 767,38	R\$ 5,01
						VALOR:	15,38
						VALOR BDI (27.50%):	4,23
						VALOR COM BDI:	19,61
110763	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast	SEDOP	m²		R\$ 46,19	R\$ 628,18
110763	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,48366141	R\$ 24,87	R\$ 12,02
110763	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,62350432	R\$ 30,75	R\$ 19,17
110763	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02790354	R\$ 537,89	R\$ 15,00
						VALOR:	46,19
						VALOR BDI (27.50%):	12,70
						VALOR COM BDI:	58,89
081003	081003	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 7,31	R\$ 1.096,50
081003	H248	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM.	GOINFRA	m	1,0029000	R\$ 3,36	R\$ 3,36
081003	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1091991	R\$ 15,20	R\$ 1,65
081003	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1098569	R\$ 20,97	R\$ 2,30
						VALOR:	7,31
						VALOR BDI (27.50%):	2,01
						VALOR COM BDI:	9,32
081006	081006	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	GOINFRA CIVIL	m		R\$ 20,73	R\$ 124,38
081006	H244	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM.	GOINFRA	m	1,0080000	R\$ 13,31	R\$ 13,41
081006	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2023907	R\$ 15,20	R\$ 3,07
081006	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2030485	R\$ 20,97	R\$ 4,25
						VALOR:	20,73
						VALOR BDI (27.50%):	5,70



CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					VALOR COM BDI:		26,43
081007	081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	GOINFRA CIVIL	m		R\$ 34,94	R\$ 1.048,20
081007	H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.	GOINFRA	m	1,0083000	R\$ 24,99	R\$ 25,19
081007	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2697181	R\$ 15,20	R\$ 4,09
081007	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2703759	R\$ 20,97	R\$ 5,66
					VALOR:		34,94
					VALOR BDI (27.50%):		9,61
					VALOR COM BDI:		44,55
082303	082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	GOINFRA CIVIL	m		R\$ 28,19	R\$ 563,80
082303	H283	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO	GOINFRA	m	1,0038000	R\$ 12,37	R\$ 12,41
082303	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,4367743	R\$ 15,20	R\$ 6,63
082303	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,4367743	R\$ 20,97	R\$ 9,15
					VALOR:		28,19
					VALOR BDI (27.50%):		7,75
					VALOR COM BDI:		35,94
081010	081010	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM	GOINFRA CIVIL	m		R\$ 99,00	R\$ 891,00
081010	H242	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.	GOINFRA	m	1,0091000	R\$ 81,35	R\$ 82,09
081010	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,4676569	R\$ 15,20	R\$ 7,10
081010	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,4680189	R\$ 20,97	R\$ 9,81
					VALOR:		99,00
					VALOR BDI (27.50%):		27,23
					VALOR COM BDI:		126,23
081161	081161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 3,45	R\$ 41,40
081161	H122	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
081161	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0811470	R\$ 15,20	R\$ 1,23
081161	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,0815820	R\$ 20,97	R\$ 1,71
					VALOR:		3,45
					VALOR BDI (27.50%):		0,95
					VALOR COM BDI:		4,40
081165	081165	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 11,80	R\$ 23,60
081165	H124	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 5,92	R\$ 5,92
081165	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1621969	R\$ 15,20	R\$ 2,46
081165	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1635425	R\$ 20,97	R\$ 3,42
					VALOR:		11,80
					VALOR BDI (27.50%):		3,25
					VALOR COM BDI:		15,05
081185	081185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM	GOINFRA CIVIL	un		R\$ 23,31	R\$ 23,31
081185	H595	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 17,26	R\$ 17,26
081185	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1663619	R\$ 15,20	R\$ 2,52
081185	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1686491	R\$ 20,97	R\$ 3,53
					VALOR:		23,31
					VALOR BDI (27.50%):		6,41
					VALOR COM BDI:		29,72
052048	052048	CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	Composiç	UN		R\$ 10,81	R\$ 75,67
052048		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,06600000	R\$ 9,00	R\$ 0,59
052048		CURVA 45 PVC SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21
052048		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052048		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00740000	R\$ 42,65	R\$ 0,32
052048		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,18138821	R\$ 15,34	R\$ 2,78
052048		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,18204010	R\$ 20,45	R\$ 3,72
					VALOR:		10,81
					VALOR BDI (27.50%):		2,97
					VALOR COM BDI:		13,78



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
052057	0520	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	Composições	UN		R\$ 10,51	R\$ 73,57
052057	003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,06300000	R\$ 9,00	R\$ 0,57
052057		CURVA 90 PVC SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
052057	003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052057	003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00800000	R\$ 42,65	R\$ 0,34
052057		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,18126396	R\$ 15,34	R\$ 2,78
052057	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,18191585	R\$ 20,45	R\$ 3,72
					VALOR:		10,51
					VALOR BDI (27.50%):		2,89
					VALOR COM BDI:		13,40
052232	0522	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	Composições	UN		R\$ 8,49	R\$ 212,25
052232		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,06300000	R\$ 9,00	R\$ 0,57
052232		JOELHO 90 PVC AGUA SOLDAVEL	SBC	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
052232		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052232		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00800000	R\$ 42,65	R\$ 0,34
052232		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,18163934	R\$ 15,34	R\$ 2,79
052232		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,18163934	R\$ 20,45	R\$ 3,71
					VALOR:		8,49
					VALOR BDI (27.50%):		2,33
					VALOR COM BDI:		10,82
052195	0521	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm	Composições	UN		R\$ 17,49	R\$ 69,96
052195		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,20000000	R\$ 9,00	R\$ 1,80
052195		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
052195		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,01580000	R\$ 46,37	R\$ 0,73
052195		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,02200000	R\$ 42,65	R\$ 0,94
052195		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,26689608	R\$ 15,34	R\$ 4,09
052195		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,26754797	R\$ 20,45	R\$ 5,47
					VALOR:		17,49
					VALOR BDI (27.50%):		4,81
					VALOR COM BDI:		22,30
052196	0521	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm	Composições	UN		R\$ 38,51	R\$ 115,53
052196		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,26400000	R\$ 9,00	R\$ 2,38
052196		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 60mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 23,55	R\$ 23,55
052196		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,02200000	R\$ 46,37	R\$ 1,02
052196		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,03000000	R\$ 42,65	R\$ 1,28
052196		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,28705676	R\$ 15,34	R\$ 4,40
052196		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,28770865	R\$ 20,45	R\$ 5,88
					VALOR:		38,51
					VALOR BDI (27.50%):		10,59
					VALOR COM BDI:		49,10
052197	0521	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75mm	Composições	UN		R\$ 116,63	R\$ 349,89
052197		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,45300000	R\$ 9,00	R\$ 4,08
052197		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 75mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 97,20	R\$ 97,20
052197		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,03200000	R\$ 46,37	R\$ 1,48
052197		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	un	0,05200000	R\$ 42,65	R\$ 2,22
052197		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,32227335	R\$ 15,34	R\$ 4,94
052197		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,32830325	R\$ 20,45	R\$ 6,71
					VALOR:		116,63
					VALOR BDI (27.50%):		32,07
					VALOR COM BDI:		148,70
052586	0525	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm	Composições	UN		R\$ 39,88	R\$ 159,52
052586		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,45400000	R\$ 9,00	R\$ 4,09
052586		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,03150000	R\$ 46,37	R\$ 1,46
052586		LUVA PVC SOLDAVEL 75mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 20,82	R\$ 20,82



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
052586		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,05200000	R\$ 42,65	R\$ 2,22
052586		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,31537956	R\$ 15,34	R\$ 4,84
052586		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,31554245	R\$ 20,45	R\$ 6,45
						VALOR:	39,88
						VALOR BDI (27.50%):	10,97
						VALOR COM BDI:	50,85
081424	081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 19,38	R\$ 19,38
081424	H231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 9,57	R\$ 9,57
081424	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2699045	R\$ 15,20	R\$ 4,10
081424	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2727059	R\$ 20,97	R\$ 5,71
						VALOR:	19,38
						VALOR BDI (27.50%):	5,33
						VALOR COM BDI:	24,71
081402	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 7,57	R\$ 181,68
081402	H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
081402	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1710134	R\$ 15,20	R\$ 2,59
081402	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1728327	R\$ 20,97	R\$ 3,62
						VALOR:	7,57
						VALOR BDI (27.50%):	2,08
						VALOR COM BDI:	9,65
052881	052881	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 25mm	Composições	UN		R\$ 29,32	R\$ 58,64
052881		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,06600000	R\$ 9,00	R\$ 0,59
052881		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	Composições	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052881		REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL	SBC	UN	1,00000000	R\$ 18,10	R\$ 18,10
052881		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00800000	R\$ 42,65	R\$ 0,34
052881		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,28245757	R\$ 15,34	R\$ 4,33
052881		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,28229017	R\$ 20,45	R\$ 5,77
						VALOR:	29,32
						VALOR BDI (27.50%):	8,06
						VALOR COM BDI:	37,38
180837	180837	Reservatorio em polietileno de 5.000 L	SEDOP	un		R\$ 6.123,53	R\$ 6.123,53
180837	H0005	Fita de vedacao Material	SEDOP	m	3,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,78
180837	H0018	Flange de aco galvanizado - 20mm	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 9,71	R\$ 19,42
180837	H0018	Flange de aco galvanizado - 25mm	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 13,26	R\$ 26,52
180837	H0018	Flange de aco galvanizado - 50mm	SEDOP	un	4,00000000	R\$ 27,91	R\$ 111,64
180837	H0031	Reservatório em polietileno de 5.000 L	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 3.912,52	R\$ 3.912,52
180837	D0022	Viga de peroba 6x16cm Material	SEDOP	m	5,00000000	R\$ 361,16	R\$ 1.805,80
180837	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	4,54379455	R\$ 24,27	R\$ 110,27
180837	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	4,54845120	R\$ 30,03	R\$ 136,58
						VALOR:	6.123,53
						VALOR BDI (27.50%):	1.683,97
						VALOR COM BDI:	7.807,50
130492	130492	Calçada (incluindo cimento, pedregulho e concreto c/ junta seca)	SEDOP	m²		R\$ 132,08	R\$ 88.650,78
130492	040285	Baldrame em concreto simples com	SEDOP	m³	0,00675849	R\$ 1.894,57	R\$ 12,80
130492	130584	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	SEDOP	m²	0,96549959	R\$ 101,12	R\$ 97,63
130492	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	0,01930999	R\$ 90,53	R\$ 1,74
130492	040025	Fundação corrida com seixo	SEDOP	m³	0,01930999	R\$ 1.031,49	R\$ 19,91
						VALOR:	132,08
						VALOR BDI (27.50%):	36,32
						VALOR COM BDI:	168,40
150207	150207	Pintura Acrílica para piso	SEDOP	m²		R\$ 25,41	R\$ 17.054,94
150207	P0003	Acrílica para piso Material	SEDOP	GL	0,08330000	R\$ 99,93	R\$ 8,32
150207	280024	PINTOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,31812316	R\$ 32,42	R\$ 10,31



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
150207	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,27267699	R\$ 24,89	R\$ 6,78
						VALOR:	25,41
						VALOR BDI (27.50%):	6,99
						VALOR COM BDI:	32,40
104658	104658	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO.	SINAPI	M2		R\$ 154,95	R\$ 37.188,00
104658	000343	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R\$ 1,47	R\$ 12,67
104658	00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*	SINAPI	UN	6,43750000	R\$ 15,11	R\$ 97,27
104658	000343	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 4,64	R\$ 1,11
104658	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,58152479	R\$ 28,51	R\$ 16,57
104658	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,16423579	R\$ 23,48	R\$ 27,33
						VALOR:	154,95
						VALOR BDI (27.50%):	42,61
						VALOR COM BDI:	197,56
C1865	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	SEINFRA	M2		R\$ 165,3300	R\$ 765.768,8800
C1865	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 108,7300	R\$ 6,5238
C1865	I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,35000000	R\$ 0,6500	R\$ 3,4775
C1865	I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	SEINFRA	M3	0,04050000	R\$ 1.225,2800	R\$ 49,6238
C1865	I1602	PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M3	0,04048000	R\$ 1.225,2800	R\$ 49,5993
C1865	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,45414859	R\$ 24,1600	R\$ 35,1322
C1865	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,13637695	R\$ 18,4600	R\$ 20,9775
						VALOR:	165,33
						VALOR BDI (27.50%):	45,47
						VALOR COM BDI:	210,80
C1430	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM CONECTAMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2		R\$ 19,6200	R\$ 14.794,4600
C1430	I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 7,4500	R\$ 6,7050
C1430	I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07490000	R\$ 124,2900	R\$ 9,3093
C1430	I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,18886065	R\$ 19,1000	R\$ 3,6072
						VALOR:	19,62
						VALOR BDI (27.50%):	5,40
						VALOR COM BDI:	25,02
C4833	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE	SEINFRA	M2		R\$ 258,3500	R\$ 104.895,2700
C4833	I9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 258,3500	R\$ 258,3500
						VALOR:	258,35
						VALOR BDI (27.50%):	71,05
						VALOR COM BDI:	329,40
171042	171042	CALCADA PLACAS DE CONCRETO 50x50cm	Composições	M2		R\$ 40,60	R\$ 40,60
171042		AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,04000000	R\$ 110,53	R\$ 4,42
171042		CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR	SBC	KG	18,14200000	R\$ 1,00	R\$ 18,14
171042		PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	0,06000000	R\$ 229,28	R\$ 13,76
171042		PEDREIRO	SBC	H	0,11798695	R\$ 20,45	R\$ 2,41
171042		SERVENTE	SBC	H	0,12653814	R\$ 14,80	R\$ 1,87
						VALOR:	40,60
						VALOR BDI (27.50%):	11,17
						VALOR COM BDI:	51,77
030010	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³		R\$ 90,53	R\$ 324,10
030010	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	3,63760545	R\$ 24,89	R\$ 90,53
						VALOR:	90,53
						VALOR BDI (27.50%):	24,90
						VALOR COM BDI:	115,43
040284	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³		R\$ 3.359,90	R\$ 7.458,98



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
040284	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	43,02820530	R\$ 14,55	R\$ 626,06
040284	050259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl.	SEDOP	m³	0,95618234	R\$ 930,01	R\$ 889,25
040284	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,47418808	R\$ 160,76	R\$ 1.844,59
						VALOR:	3.359,90
						VALOR BDI (27.50%):	923,97
						VALOR COM BDI:	4.283,87
050766	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 12.103,95
050766	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
050766	050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
050766	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
050766	050766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl.	SEDOP	m³		R\$ 3.879,47	R\$ 40.850,82
050766	050038	Armação p/ concreto	SEDOP	kq	76,59531448	R\$ 14,55	R\$ 1.114,46
050766	050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl.	SEDOP	m³	0,95743284	R\$ 958,83	R\$ 918,01
050766	050036	Forma c/ madeira branca (incl.	SEDOP	m²	11,48919408	R\$ 160,76	R\$ 1.847,00
						VALOR:	3.879,47
						VALOR BDI (27.50%):	1.066,85
						VALOR COM BDI:	4.946,32
060045	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²		R\$ 146,16	R\$ 37.878,83
060045	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	57,00000000	R\$ 0,77	R\$ 43,89
060045	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	2,02426272	R\$ 30,75	R\$ 62,24
060045	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,01213136	R\$ 24,89	R\$ 25,19
060045	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,02760358	R\$ 537,89	R\$ 14,84
						VALOR:	146,16
						VALOR BDI (27.50%):	40,19
						VALOR COM BDI:	186,35
060046	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²		R\$ 117,62	R\$ 5.048,25
060046	D0003	Tijolo de barro 14x19x9 Material	SEDOP	un	37,00000000	R\$ 0,77	R\$ 28,49
060046	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	1,83517582	R\$ 30,75	R\$ 56,43
060046	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,91758791	R\$ 24,89	R\$ 22,83
060046	110764	Argamassa de cimento, areia e adit.	SEDOP	m³	0,01835175	R\$ 537,89	R\$ 9,87
						VALOR:	117,62
						VALOR BDI (27.50%):	32,35
						VALOR COM BDI:	149,97
030254	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³		R\$ 18,44	R\$ 1.774,48
030254	M0000	Compactador de solo CM-13	SEDOP	h	0,30000000	R\$ 4,95	R\$ 1,48
030254	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,68149802	R\$ 24,89	R\$ 16,96
						VALOR:	18,44
						VALOR BDI (27.50%):	5,07
						VALOR COM BDI:	23,51
021226	021226	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-2 15x15cm	Composições	m2		R\$ 14,94	R\$ 2.930,78
021226		AJUDANTE DE ARMADOR	SBC	H	0,14120000	R\$ 13,95	R\$ 1,97
021226		TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-	SBC	M2	1,10000000	R\$ 11,06	R\$ 12,17
021226		ARMADOR ou FERREIRO	SBC	H	0,03934797	R\$ 20,45	R\$ 0,80
						VALOR:	14,94
						VALOR BDI (27.50%):	4,11
						VALOR COM BDI:	19,05
170097	170097	LAJE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA 10cm PARA PAVIMENTO	Composições	m2		R\$ 86,79	R\$ 17.025,59
170097		AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,05600000	R\$ 110,53	R\$ 6,19
170097		CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR	SBC	KG	31,10000000	R\$ 1,00	R\$ 31,10



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
170097		PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	m3	0,08630000	R\$ 229,28	R\$ 19,79
170097		PEDREIRO	SBC	H	0,37113226	R\$ 20,45	R\$ 7,59
170097		SERVENTE	SBC	H	1,49476901	R\$ 14,80	R\$ 22,12
						VALOR:	86,79
						VALOR BDI (27.50%):	23,87
						VALOR COM BDI:	110,66
150207	150207	Acrílica para piso	SEDOP	m²		R\$ 25,41	R\$ 4.984,68
150207	P0003	Acrílica para piso Material	SEDOP	GL	0,08330000	R\$ 99,93	R\$ 8,32
150207	280024	PINTOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,31812316	R\$ 32,42	R\$ 10,31
150207	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,27267699	R\$ 24,89	R\$ 6,78
						VALOR:	25,41
						VALOR BDI (27.50%):	6,99
						VALOR COM BDI:	32,40
150253	150253	Latex acrílica rosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos	SEDOP	m²		R\$ 43,44	R\$ 12.085,88
150253	P0002	Latex acrílica - Fosca Material	SEDOP	GL	0,08000000	R\$ 81,82	R\$ 6,54
150253	P0002	Líquido selador acrílico Material	SEDOP	GL	0,05000000	R\$ 41,42	R\$ 2,07
150253	P0000	Lixa para parede Material	SEDOP	un	0,50000000	R\$ 1,00	R\$ 0,50
150253	P0002	Massa acrílica Material	SEDOP	GL	0,11000000	R\$ 52,65	R\$ 5,79
150253	280024	PINTOR COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,63634990	R\$ 32,42	R\$ 20,63
150253	280026	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,31817495	R\$ 24,89	R\$ 7,91
						VALOR:	43,44
						VALOR BDI (27.50%):	11,95
						VALOR COM BDI:	55,39
170078	170078	Eletroduto PVC Rígido de 1"	SEDOP	m		R\$ 17,20	R\$ 0,00
170078	E0001	Eletroduto PVC Rígido de 1" Material	SEDOP	m	1,00000000	R\$ 6,96	R\$ 6,96
170078	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,18178826	R\$ 25,26	R\$ 4,59
170078	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,18178826	R\$ 31,13	R\$ 5,65
						VALOR:	17,20
						VALOR BDI (27.50%):	4,73
						VALOR COM BDI:	21,93
071193	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 7,17	R\$ 7.957,98
071193	3922	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	GOINFRA	m	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
071193	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1498883	R\$ 15,20	R\$ 2,27
071193	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1548057	R\$ 20,97	R\$ 3,24
						VALOR:	7,17
						VALOR BDI (27.50%):	1,97
						VALOR COM BDI:	9,14
071194	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 7,43	R\$ 565,42
071194	3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	GOINFRA	m	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
071194	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1540230	R\$ 15,20	R\$ 2,34
071194	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1546808	R\$ 20,97	R\$ 3,24
						VALOR:	7,43
						VALOR BDI (27.50%):	2,04
						VALOR COM BDI:	9,47
071195	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 8,93	R\$ 837,63
071195	3924	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	GOINFRA	m	1,00000000	R\$ 2,36	R\$ 2,36
071195	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1820646	R\$ 15,20	R\$ 2,76
071195	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1820646	R\$ 20,97	R\$ 3,81
						VALOR:	8,93
						VALOR BDI (27.50%):	2,46
						VALOR COM BDI:	11,39
071196	071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 8,99	R\$ 336,23
071196	3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	GOINFRA	m	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
071196	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1819689	R\$ 15,20	R\$ 2,76
071196	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1819689	R\$ 20,97	R\$ 3,81
						VALOR:	8,99
						VALOR BDI (27.50%):	2,47
						VALOR COM BDI:	11,46
071197	071197	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 14,76	R\$ 6.184,44
071197	3926	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL	GOINFRA	m	1,0000000	R\$ 2,79	R\$ 2,79
071197	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,3238596	R\$ 15,20	R\$ 4,92
071197	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,3365956	R\$ 20,97	R\$ 7,05
						VALOR:	14,76
						VALOR BDI (27.50%):	4,06
						VALOR COM BDI:	18,82
071200	071200	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 1/2"	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 8,96	R\$ 80,64
071200	3282	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	GOINFRA	m	1,0000000	R\$ 3,37	R\$ 3,37
071200	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1548055	R\$ 15,20	R\$ 2,35
071200	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1548055	R\$ 20,97	R\$ 3,24
						VALOR:	8,96
						VALOR BDI (27.50%):	2,46
						VALOR COM BDI:	11,42
071202	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 14,17	R\$ 42,51
071202	3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	GOINFRA	m	1,0000000	R\$ 7,59	R\$ 7,59
071202	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1819333	R\$ 15,20	R\$ 2,76
071202	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1825911	R\$ 20,97	R\$ 3,82
						VALOR:	14,17
						VALOR BDI (27.50%):	3,90
						VALOR COM BDI:	18,07
071203	071203	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 1/2"	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 26,99	R\$ 161,94
071203	3280	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO	GOINFRA	m	1,0000000	R\$ 14,83	R\$ 14,83
071203	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,3361472	R\$ 15,20	R\$ 5,10
071203	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,3368050	R\$ 20,97	R\$ 7,06
						VALOR:	26,99
						VALOR BDI (27.50%):	7,42
						VALOR COM BDI:	34,41
91926	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS	SINAPI	M		R\$ 4,35	R\$ 12.852,51
91926	00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A.	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,34	R\$ 2,90
91926	000211	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,67	R\$ 0,06
91926	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,02619923	R\$ 24,33	R\$ 0,63
91926	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,02661024	R\$ 28,84	R\$ 0,76
						VALOR:	4,35
						VALOR BDI (27.50%):	1,20
						VALOR COM BDI:	5,55
91928	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS	SINAPI	M		R\$ 6,74	R\$ 12.926,65
91928	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A.	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,87	R\$ 4,81
91928	000211	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,67	R\$ 0,06
91928	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,03513901	R\$ 24,33	R\$ 0,85
91928	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,03561429	R\$ 28,84	R\$ 1,02
						VALOR:	6,74
						VALOR BDI (27.50%):	1,85
						VALOR COM BDI:	8,59



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92979	92979	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA	SINAPI	M		R\$ 11,40	R\$ 19.904,40
92979	00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A.	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 10,64	R\$ 10,92
92979	000211	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,67	R\$ 0,06
92979	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,00814651	R\$ 24,33	R\$ 0,19
92979	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00827505	R\$ 28,84	R\$ 0,23
						VALOR:	11,40
						VALOR BDI (27.50%):	3,14
						VALOR COM BDI:	14,54
92981	92981	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 16 MM². ANTI-CHAMA	SINAPI	M		R\$ 16,29	R\$ 5.108,54
92981	00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A.	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 15,20	R\$ 15,61
92981	000211	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,67	R\$ 0,06
92981	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,01171926	R\$ 24,33	R\$ 0,28
92981	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,01191207	R\$ 28,84	R\$ 0,34
						VALOR:	16,29
						VALOR BDI (27.50%):	4,48
						VALOR COM BDI:	20,77
C0517	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M		R\$ 14,7100	R\$ 44,1300
C0517	I0336	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	1,01900000	R\$ 9,0400	R\$ 9,2118
C0517	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12691586	R\$ 19,1000	R\$ 2,4241
C0517	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12743942	R\$ 24,1500	R\$ 3,0777
						VALOR:	14,71
						VALOR BDI (27.50%):	4,05
						VALOR COM BDI:	18,76
C0518	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 21,7000	R\$ 130,2000
C0518	I0365	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	1,01900000	R\$ 15,1200	R\$ 15,4073
C0518	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14550420	R\$ 19,1000	R\$ 2,7791
C0518	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14561368	R\$ 24,1500	R\$ 3,5166
						VALOR:	21,70
						VALOR BDI (27.50%):	5,97
						VALOR COM BDI:	27,67
171303	171303	Bucha e arruela de alumínio de 1"	SEDOP	un		R\$ 4,09	R\$ 8,18
171303	E0000	Bucha e arruela de 1"-alumínio Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
171303	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,00905256	R\$ 25,26	R\$ 0,22
171303	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,01857565	R\$ 31,13	R\$ 0,57
						VALOR:	4,09
						VALOR BDI (27.50%):	1,12
						VALOR COM BDI:	5,21
171306	171306	Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2"	SEDOP	un		R\$ 7,38	R\$ 29,52
171306	E0036	Bucha-arruela de 1 1/2"-alumínio	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 6,59	R\$ 6,59
171306	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,00870512	R\$ 25,26	R\$ 0,21
171306	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,01882183	R\$ 31,13	R\$ 0,58
						VALOR:	7,38
						VALOR BDI (27.50%):	2,03
						VALOR COM BDI:	9,41
171406	171406	Luva p/ elet. PVC de 1" (IE)	SEDOP	un		R\$ 5,59	R\$ 5,59
171406	E0073	Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 1,62	R\$ 1,62
171406	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,04549248	R\$ 25,26	R\$ 1,14
171406	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,09098497	R\$ 31,13	R\$ 2,83
						VALOR:	5,59
						VALOR BDI (27.50%):	1,54



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR COM BDI:	7,13
171047	171047	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE)	SEDOP	un		R\$ 8,42	R\$ 16,84
171047	E0071	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE)	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 4,45	R\$ 4,45
171047	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,04535242	R\$ 25,26	R\$ 1,14
171047	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,09117537	R\$ 31,13	R\$ 2,83
						VALOR:	8,42
						VALOR BDI (27.50%):	2,32
						VALOR COM BDI:	10,74
97559	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1" PARA CIRCUITOS TERMINAIS	SINAPI	UN		R\$ 12,84	R\$ 12,84
97559	000392	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88
97559	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,18753000	R\$ 24,33	R\$ 4,56
97559	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,18753000	R\$ 28,84	R\$ 5,40
						VALOR:	12,84
						VALOR BDI (27.50%):	3,53
						VALOR COM BDI:	16,37
170881	170881	Caixa plástica 4"x2"	SEDOP	un		R\$ 9,30	R\$ 837,00
170881	E0044	Caixa plástica 4"x2" Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 1,63	R\$ 1,63
170881	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,13654285	R\$ 25,26	R\$ 3,44
170881	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,13614697	R\$ 31,13	R\$ 4,23
						VALOR:	9,30
						VALOR BDI (27.50%):	2,56
						VALOR COM BDI:	11,86
170870	170870	Caixa de aluminio 4"x2"	SEDOP	un		R\$ 16,83	R\$ 100,98
170870	E0043	Caixa de aluminio 4"x2" Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 9,16	R\$ 9,16
170870	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,13605298	R\$ 25,26	R\$ 3,43
170870	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,13644886	R\$ 31,13	R\$ 4,24
						VALOR:	16,83
						VALOR BDI (27.50%):	4,63
						VALOR COM BDI:	21,46
171417	171417	Caixa plástica octogonal 4"x4"	SEDOP	un		R\$ 11,45	R\$ 618,30
171417	E0075	Caixa plástica octogonal Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 3,77	R\$ 3,77
171417	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,13648648	R\$ 25,26	R\$ 3,44
171417	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,13648648	R\$ 31,13	R\$ 4,24
						VALOR:	11,45
						VALOR BDI (27.50%):	3,15
						VALOR COM BDI:	14,60
070218	070218	ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG	GOINFRA CIVIL	M		R\$ 1,99	R\$ 17,91
070218	2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	GOINFRA	Kg	0,0444000	R\$ 14,85	R\$ 0,65
070218	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0373358	R\$ 15,20	R\$ 0,56
070218	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,0373358	R\$ 20,97	R\$ 0,78
						VALOR:	1,99
						VALOR BDI (27.50%):	0,55
						VALOR COM BDI:	2,54
070503	070503	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DN 1 1/2"	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 11,48	R\$ 22,96
070503	3086	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 7,89	R\$ 7,89
070503	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,0989520	R\$ 15,20	R\$ 1,50
070503	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1000468	R\$ 20,97	R\$ 2,09
						VALOR:	11,48
						VALOR BDI (27.50%):	3,16
						VALOR COM BDI:	14,64



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101551	101551	CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN		R\$ 2,97	R\$ 65,34
101551	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,01049935	R\$ 24,33	R\$ 0,25
101551	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09450336	R\$ 28,84	R\$ 2,72
						VALOR:	2,97
						VALOR BDI (27.50%):	0,82
						VALOR COM BDI:	3,79
C4933	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN		R\$ 116,4800	R\$ 349,4400
C4933	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,4500	R\$ 48,4500
C4933	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,18233147	R\$ 19,1000	R\$ 41,6825
C4933	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09116574	R\$ 24,1500	R\$ 26,3517
						VALOR:	116,48
						VALOR BDI (27.50%):	32,03
						VALOR COM BDI:	148,51
071480	071480	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 13,69	R\$ 41,07
071480	3347	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 7,16	R\$ 7,16
071480	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1800627	R\$ 15,20	R\$ 2,73
071480	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,1814047	R\$ 20,97	R\$ 3,80
						VALOR:	13,69
						VALOR BDI (27.50%):	3,76
						VALOR COM BDI:	17,45
101538	101538	ARMAÇÃO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR -	SINAPI	UN		R\$ 59,70	R\$ 179,10
101538	00001091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO. EM CHAPA DE AÇO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,94	R\$ 44,94
101538	00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO 3/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,29	R\$ 2,58
101538	000399	FORÇA ZINCADA, SEXTAVADA,	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,66
101538	000399	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL,	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 5,02	R\$ 0,83
101538	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,03736689	R\$ 24,33	R\$ 0,90
101538	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,33968877	R\$ 28,84	R\$ 9,79
						VALOR:	59,70
						VALOR BDI (27.50%):	16,42
						VALOR COM BDI:	76,12
97359	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -	SINAPI	UN		R\$ 2.967,99	R\$ 2.967,99
97359	00043090	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.791,03	R\$ 2.791,03
97359	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	3,32788307	R\$ 24,33	R\$ 80,96
97359	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	3,32900110	R\$ 28,84	R\$ 96,00
						VALOR:	2.967,99
						VALOR BDI (27.50%):	816,20
						VALOR COM BDI:	3.784,19
97360	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES -	SINAPI	UN		R\$ 5.707,96	R\$ 5.707,96
97360	00043091	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5.442,52	R\$ 5.442,52
97360	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	4,99200346	R\$ 24,33	R\$ 121,45
97360	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	4,99305722	R\$ 28,84	R\$ 143,99
						VALOR:	5.707,96
						VALOR BDI (27.50%):	1.569,69
						VALOR COM BDI:	7.277,65



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2067	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES	SEINFRA	UN		R\$ 285,8000	R\$ 5.430,2000
C2067	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700
C2067	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9600	R\$ 36,9600
C2067	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,5500	R\$ 30,5500
C2067	I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600
C2067	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,81871090	R\$ 19,1000	R\$ 34,7374
C2067	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,81882038	R\$ 24,1500	R\$ 43,9245
						VALOR:	285,80
						VALOR BDI (27.50%):	78,60
						VALOR COM BDI:	364,40
C2069	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES	SEINFRA	UN		R\$ 422,5300	R\$ 845,0600
C2069	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,5700	R\$ 37,5700
C2069	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9600	R\$ 36,9600
C2069	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,5500	R\$ 30,5500
C2069	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 160,1400	R\$ 160,1400
C2069	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,63701008	R\$ 19,1000	R\$ 69,4669
C2069	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,63753364	R\$ 24,1500	R\$ 87,8464
						VALOR:	422,53
						VALOR BDI (27.50%):	116,20
						VALOR COM BDI:	538,73
055782	055782	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	Composições	UN		R\$ 230,40	R\$ 7.142,40
055782		ARGAMASSA PREFABRICADA PARA	SBC	KG	15,30000000	R\$ 3,00	R\$ 45,90
055782		ARGAMASSA PREFABRICADA PARA	SBC	KG	20,44000000	R\$ 0,68	R\$ 13,90
055782		PEDREIRO	SBC	H	3,26600000	R\$ 18,60	R\$ 60,75
055782		TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO	SBC	UN	88,00000000	R\$ 0,65	R\$ 57,20
055782		SERVENTE	SBC	H	3,55762676	R\$ 14,80	R\$ 52,65
						VALOR:	230,40
						VALOR BDI (27.50%):	63,36
						VALOR COM BDI:	293,76
053347	053347	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPEÇÃO/CONDUÇÃO	Composições	UN		R\$ 273,14	R\$ 8.467,34
053347		TAMPAO FERRO DUCTIL B125 AKSESS	SBC	UN	0,99995000	R\$ 190,95	R\$ 190,94
053347		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	3,06147669	R\$ 15,34	R\$ 46,96
053347		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,72329152	R\$ 20,45	R\$ 35,24
						VALOR:	273,14
						VALOR BDI (27.50%):	75,11
						VALOR COM BDI:	348,25
C0611	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA D/LIGACÃO	SEINFRA	UN		R\$ 167,7000	R\$ 167,7000
C0611	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15103856	R\$ 24,1600	R\$ 3,6491
C0611	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,75519279	R\$ 118,1500	R\$ 89,2260
C0611	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A	SEINFRA	KG	0,72970504	R\$ 11,7000	R\$ 8,5375
C0611	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM	SEINFRA	M3	0,04559476	R\$ 440,1300	R\$ 20,0676
C0611	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM	SEINFRA	M3	0,02378857	R\$ 463,6600	R\$ 11,0298
C0611	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.	SEINFRA	M2	0,15859049	R\$ 75,6100	R\$ 11,9910
C0611	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA	SEINFRA	M2	0,90623135	R\$ 25,6000	R\$ 23,1995
						VALOR:	167,70
						VALOR BDI (27.50%):	46,12
						VALOR COM BDI:	213,82
053350	053350	TAMPA FERRO FUNDIDO PARA CAIXA CONDUÇÃO/INSPEÇÃO	Composições	UN		R\$ 325,87	R\$ 325,87
053350		TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	SBC	UN	0,99995000	R\$ 258,98	R\$ 258,97
053350	99034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	2,13431517	R\$ 15,34	R\$ 32,74



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
053350		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,67057377	R\$ 20,45	R\$ 34,16
						VALOR:	325,87
						VALOR BDI (27.50%):	89,61
						VALOR COM BDI:	415,48
170324	170324	Caixa de passagem cn. aço 150x150x80mm	SEDOP	un		R\$ 78,45	R\$ 2.275,05
170324	E0005	Caixa de passagem 150x150x80mm em	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 42,56	R\$ 42,56
170324	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,63654184	R\$ 25,26	R\$ 16,07
170324	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,63693772	R\$ 31,13	R\$ 19,82
						VALOR:	78,45
						VALOR BDI (27.50%):	21,57
						VALOR COM BDI:	100,02
93654	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A	SINAPI	UN		R\$ 11,28	R\$ 270,72
93654	000346	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,21	R\$ 8,21
93654	00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
93654	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,04301464	R\$ 24,33	R\$ 1,04
93654	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,04348992	R\$ 28,84	R\$ 1,25
						VALOR:	11,28
						VALOR BDI (27.50%):	3,10
						VALOR COM BDI:	14,38
93661	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	SINAPI	UN		R\$ 53,24	R\$ 2.449,04
93661	000346	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,08	R\$ 47,08
93661	00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,78	R\$ 1,56
93661	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,08450830	R\$ 24,33	R\$ 2,05
93661	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,08868272	R\$ 28,84	R\$ 2,55
						VALOR:	53,24
						VALOR BDI (27.50%):	14,64
						VALOR COM BDI:	67,88
93665	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	SINAPI	UN		R\$ 62,08	R\$ 124,16
93665	000346	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,37	R\$ 46,37
93665	00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2. 1	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,32	R\$ 2,64
93665	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,24603751	R\$ 24,33	R\$ 5,98
93665	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,24616605	R\$ 28,84	R\$ 7,09
						VALOR:	62,08
						VALOR BDI (27.50%):	17,07
						VALOR COM BDI:	79,15
93666	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	SINAPI	UN		R\$ 67,78	R\$ 67,78
93666	000346	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,37	R\$ 46,37
93666	00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2. 1	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,56	R\$ 3,12
93666	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,34417222	R\$ 24,33	R\$ 8,37
93666	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,34423649	R\$ 28,84	R\$ 9,92
						VALOR:	67,78
						VALOR BDI (27.50%):	18,64
						VALOR COM BDI:	86,42
064261	064261	DISJUNTOR BIPOLAR 100A CURVA C 5KA WEG	Composições	un		R\$ 140,21	R\$ 140,21
064261		DISJUNTOR BIPOLAR 100A MINI DIN	SBC	UN	1,00000000	R\$ 129,94	R\$ 129,94
064261		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,28908013	R\$ 15,34	R\$ 4,43



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
064261		ELETRICISTA	SBC	H	0,28574195	R\$ 20,45	R\$ 5,84
						VALOR:	140,21
						VALOR BDI (27.50%):	38,56
						VALOR COM BDI:	178,77
170393	170302	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	SEDOP	un		R\$ 188,88	R\$ 188,88
170393	E0013	Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRÃO DIN	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 142,74	R\$ 142,74
170393	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,81817667	R\$ 25,26	R\$ 20,66
170393	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,81864720	R\$ 31,13	R\$ 25,48
						VALOR:	188,88
						VALOR BDI (27.50%):	51,94
						VALOR COM BDI:	240,82
071184	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 88,77	R\$ 0,00
071184	3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 56,04	R\$ 56,04
071184	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,8997068	R\$ 15,20	R\$ 13,67
071184	0012	ELETRICISTA	GOINFRA	h	0,9092369	R\$ 20,97	R\$ 19,06
						VALOR:	88,77
						VALOR BDI (27.50%):	24,41
						VALOR COM BDI:	113,18
171034	171034	Proteção contra surto Classe II 1P 20KA 175V	SEDOP	un		R\$ 76,14	R\$ 4.339,98
171034	E0063	Proteção contra surto Classe	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 36,34	R\$ 36,34
171034	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,45486893	R\$ 25,26	R\$ 11,48
171034	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,90973786	R\$ 31,13	R\$ 28,32
						VALOR:	76,14
						VALOR BDI (27.50%):	20,94
						VALOR COM BDI:	97,08
170332	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP	un		R\$ 21,04	R\$ 631,20
170332	E0002	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 10,28	R\$ 10,28
170332	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,19109905	R\$ 25,26	R\$ 4,82
170332	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,19109905	R\$ 31,13	R\$ 5,94
						VALOR:	21,04
						VALOR BDI (27.50%):	5,79
						VALOR COM BDI:	26,83
170338	170338	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	SEDOP	un		R\$ 53,70	R\$ 53,70
170338	E0006	Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 26,54	R\$ 26,54
170338	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,48168709	R\$ 25,26	R\$ 12,16
170338	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,48208297	R\$ 31,13	R\$ 15,00
						VALOR:	53,70
						VALOR BDI (27.50%):	14,77
						VALOR COM BDI:	68,47
170339	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	SEDOP	un		R\$ 27,28	R\$ 190,96
170339	E0006	Tomada 2P+T 10A (s/fiação) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 12,42	R\$ 12,42
170339	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,26368220	R\$ 25,26	R\$ 6,66
170339	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,26368220	R\$ 31,13	R\$ 8,20
						VALOR:	27,28
						VALOR BDI (27.50%):	7,50
						VALOR COM BDI:	34,78
171522	171522	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP	un		R\$ 32,80	R\$ 1.968,00
171522	E0076	Tomadas - 2 (2P+T)- 10A (s/fiação)	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 9,74	R\$ 9,74
171522	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SEDOP	h	0,40910256	R\$ 25,26	R\$ 10,33
171522	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,40910256	R\$ 31,13	R\$ 12,73
						VALOR:	32,80
						VALOR BDI (27.50%):	9,02



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					VALOR COM BDI:		41,82
C3626	C3626	POSTE METALICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO	SEINFRA	UN		R\$ 1.191,9000	R\$ 9.535,2000
C3626	I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16790000	R\$ 76,0000	R\$ 12,7604
C3626	I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 91,3800	R\$ 19,2812
C3626	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 1,9200	R\$ 30,7200
C3626	I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 34,4500
C3626	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 12,4900	R\$ 49,9600
C3626	I6696	POSTE METALICO DECORATIVO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 377,0300	R\$ 377,0300
C3626	I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 123,1100	R\$ 123,1100
C3626	I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31812183	R\$ 24,1500	R\$ 7,6826
C3626	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	29,08488229	R\$ 18,4600	R\$ 536,9069
					VALOR:		1.191,90
					VALOR BDI (27.50%):		327,77
					VALOR COM BDI:		1.519,67
069056	069056	POSTE AÇO CONICO RETO TUBULAR 7.0m ENGASTADO	Composiç	UN		R\$ 1.448,33	R\$ 24.621,61
069056		AREIA GROSSA LAVADA	SBC	m3	0,11200000	R\$ 110,53	R\$ 12,38
069056		CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR	SBC	kg	60,00000000	R\$ 1,00	R\$ 60,00
069056		PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	m3	0,12775000	R\$ 229,28	R\$ 29,29
069056		POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 1.138,42	R\$ 1.138,42
069056		FEITOR/ENCARREGADO	SBC	H	0,46432853	R\$ 22,67	R\$ 10,53
069056		PEDREIRO	SBC	H	2,41291361	R\$ 20,45	R\$ 49,34
069056		SERVENTE	SBC	H	10,02530317	R\$ 14,80	R\$ 148,37
					VALOR:		1.448,33
					VALOR BDI (27.50%):		398,29
					VALOR COM BDI:		1.846,62
105955	105955	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1	SINAPI	UN		R\$ 2.061,89	R\$ 14.433,23
105955	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	SINAPI	CHI	0,93144844	R\$ 70,23	R\$ 65,41
105955	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	SINAPI	CHP	0,17002313	R\$ 266,90	R\$ 45,37
105955	000008	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 38,65	R\$ 347,85
105955	000141	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO. RETO. ENGASTADO. H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.513,33	R\$ 1.513,33
105955	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,58314896	R\$ 24,33	R\$ 14,18
105955	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	2,62682918	R\$ 28,84	R\$ 75,75
					VALOR:		2.061,89
					VALOR BDI (27.50%):		567,02
					VALOR COM BDI:		2.628,91
101637	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE	SINAPI	UN		R\$ 128,27	R\$ 6.156,96
101637	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	SINAPI	CHI	0,04968374	R\$ 70,23	R\$ 3,48
101637	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	SINAPI	CHP	0,19373936	R\$ 266,90	R\$ 51,70
101637	000025	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,46	R\$ 35,46



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101637	00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 2,77	R\$ 8,31
101637	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM	SINAPI	H	0,55159958	R\$ 24,33	R\$ 13,42
101637	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,55159958	R\$ 28,84	R\$ 15,90
						VALOR:	128,27
						VALOR BDI (27.50%):	35,27
						VALOR COM BDI:	163,54
060317	0603	REFLETOR LED 600W 6500K BIV	Composiç	UN		R\$ 737,52	R\$ 10.325,28
060317		SITM GALAXY INCRUSTIUM	SBC	M	0,07000000	R\$ 0,66	R\$ 0,05
060317		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA	SBC	UN	1,00000000	R\$ 705,25	R\$ 705,25
060317		LUMINARIA - REFLETOR DE LED 600W					
060317		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,89916431	R\$ 15,34	R\$ 13,79
060317		ELETRICISTA	SBC	H	0,90144512	R\$ 20,45	R\$ 18,43
						VALOR:	737,52
						VALOR BDI (27.50%):	202,82
						VALOR COM BDI:	940,34
060635	0606	LUMINARIA EMBUTIR LED SAVE	Composiç	UN		R\$ 236,01	R\$ 12.744,54
060635		ENERGY SE-240 1657 RECIADA	SBC	M	0,26300000	R\$ 0,66	R\$ 0,17
060635		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA	SBC	UN	1,00000000	R\$ 203,61	R\$ 203,61
060635		LUMINARIA DE EMBUTIR LED SAVE					
060635		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,90042308	R\$ 15,34	R\$ 13,81
060635		ELETRICISTA	SBC	H	0,90074886	R\$ 20,45	R\$ 18,42
						VALOR:	236,01
						VALOR BDI (27.50%):	64,90
						VALOR COM BDI:	300,91
060103	0601	LUMINARIA PARA FORRO	Composiç	UN		R\$ 273,43	R\$ 13.124,64
060103		MODULADO LED 50W 6500K	SBC	M	0,10000000	R\$ 0,66	R\$ 0,07
060103		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA	SBC	UN	1,00000000	R\$ 254,96	R\$ 254,96
060103		LUMINARIA PARA FORRO MODULADO					
060103		ELETRICISTA	SBC	H	0,89991168	R\$ 20,45	R\$ 18,40
						VALOR:	273,43
						VALOR BDI (27.50%):	75,19
						VALOR COM BDI:	348,62
052070	0520	TUBO PVC SOLDAVEL 20mm	Composiç	M		R\$ 7,21	R\$ 562,38
052070		TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20mm	SBC	M	1,09900000	R\$ 3,16	R\$ 3,47
052070		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,10418320	R\$ 15,34	R\$ 1,60
052070		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,10483509	R\$ 20,45	R\$ 2,14
						VALOR:	7,21
						VALOR BDI (27.50%):	1,98
						VALOR COM BDI:	9,19
052247	0522	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	Composiç	m		R\$ 7,78	R\$ 513,48
052247		TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	SBC	M	1,10000000	R\$ 3,47	R\$ 3,82
052247		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,11046058	R\$ 15,34	R\$ 1,69
052247		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,11111247	R\$ 20,45	R\$ 2,27
						VALOR:	7,78
						VALOR BDI (27.50%):	2,14
						VALOR COM BDI:	9,92
052069	0520	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm	Composiç	M		R\$ 13,04	R\$ 286,88
052069		TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 32mm	SBC	M	1,09900000	R\$ 7,87	R\$ 8,65
052069		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,12233030	R\$ 15,34	R\$ 1,88
052069		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,12298219	R\$ 20,45	R\$ 2,51
						VALOR:	13,04
						VALOR BDI (27.50%):	3,59
						VALOR COM BDI:	16,63
052250	0522	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm	Composiç	M		R\$ 19,18	R\$ 383,60
052250		TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 40mm	SBC	M	1,09940000	R\$ 12,71	R\$ 13,97



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
052250		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,14561344	R\$ 15,34	R\$ 2,23
052250		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,14593922	R\$ 20,45	R\$ 2,98
						VALOR:	19,18
						VALOR BDI (27.50%):	5,27
						VALOR COM BDI:	24,45
052376	0523	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm	Composições	M		R\$ 19,76	R\$ 1.896,96
052376		TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm	SBC	M	1,09900000	R\$ 12,71	R\$ 13,97
052376		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,16168341	R\$ 15,34	R\$ 2,48
052376		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,16184630	R\$ 20,45	R\$ 3,31
						VALOR:	19,76
						VALOR BDI (27.50%):	5,43
						VALOR COM BDI:	25,19
052375	0523	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm	Composições	M		R\$ 40,03	R\$ 1.601,20
052375		TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 60mm	SBC	M	1,09960000	R\$ 30,74	R\$ 33,80
052375		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,17362898	R\$ 15,34	R\$ 2,66
052375		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,17460665	R\$ 20,45	R\$ 3,57
						VALOR:	40,03
						VALOR BDI (27.50%):	11,01
						VALOR COM BDI:	51,04
C2158	C215	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 70,7100	R\$ 1.555,6200
C2158	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,16000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,3828
C2158	I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,4200	R\$ 49,4200
C2158	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49081709	R\$ 19,1000	R\$ 9,3746
C2158	I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49134065	R\$ 23,4800	R\$ 11,5367
						VALOR:	70,71
						VALOR BDI (27.50%):	19,45
						VALOR COM BDI:	90,16
052753	0527	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 25x20mm	Composições	UN		R\$ 8,17	R\$ 204,25
052753		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,10000000	R\$ 9,00	R\$ 0,90
052753		BUCHA REDUCAO CURTA PVC	SBC	UN	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
052753		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,01360000	R\$ 42,65	R\$ 0,58
052753		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,16605359	R\$ 15,34	R\$ 2,55
052753		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,16670548	R\$ 20,45	R\$ 3,41
						VALOR:	8,17
						VALOR BDI (27.50%):	2,25
						VALOR COM BDI:	10,42
052748	0527	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 32x25mm	Composições	UN		R\$ 9,40	R\$ 18,80
052748		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,10700000	R\$ 9,00	R\$ 0,96
052748		BUCHA REDUCAO CURTA PVC	SBC	UN	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
052748		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,01600000	R\$ 42,65	R\$ 0,68
052748		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,18645626	R\$ 15,34	R\$ 2,86
052748		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,18645626	R\$ 20,45	R\$ 3,81
						VALOR:	9,40
						VALOR BDI (27.50%):	2,59
						VALOR COM BDI:	11,99
052398	0523	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 40x32mm	Composições	UN		R\$ 11,04	R\$ 22,08
052398		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,11400000	R\$ 9,00	R\$ 1,03
052398		BUCHA REDUCAO CURTA PVC	SBC	UN	1,00000000	R\$ 2,36	R\$ 2,36
052398		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	SBC	UN	0,01700000	R\$ 15,37	R\$ 0,26
052398		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,20655650	R\$ 15,34	R\$ 3,17
052398		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,20655650	R\$ 20,45	R\$ 4,22
						VALOR:	11,04
						VALOR BDI (27.50%):	3,04



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR COM BDI:	14,08
052749	0527	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 60x50mm	Composições	UN		R\$ 21,96	R\$ 21,96
052749		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,36000000	R\$ 9,00	R\$ 3,24
052749		BUCHA REDUCAO CURTA PVC	s	UN	1,00000000	R\$ 7,73	R\$ 7,73
052749		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,03650000	R\$ 42,65	R\$ 1,56
052749		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,26352532	R\$ 15,34	R\$ 4,04
052749		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,26368821	R\$ 20,45	R\$ 5,39
						VALOR:	21,96
						VALOR BDI (27.50%):	6,04
						VALOR COM BDI:	28,00
052105	0521	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	Composições	UN		R\$ 9,65	R\$ 19,30
052105		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,04000000	R\$ 9,00	R\$ 0,36
052105		JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 20mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
052105		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052105		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00550000	R\$ 42,65	R\$ 0,23
052105		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,16608541	R\$ 15,34	R\$ 2,55
052105		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,16673730	R\$ 20,45	R\$ 3,41
						VALOR:	9,65
						VALOR BDI (27.50%):	2,65
						VALOR COM BDI:	12,30
052256	0522	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	Composições	UN		R\$ 7,24	R\$ 543,00
052256		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,04000000	R\$ 9,00	R\$ 0,36
052256		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 20mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
052256		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052256		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00550000	R\$ 42,65	R\$ 0,23
052256		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,16622167	R\$ 15,34	R\$ 2,55
052256		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,16687356	R\$ 20,45	R\$ 3,41
						VALOR:	7,24
						VALOR BDI (27.50%):	1,99
						VALOR COM BDI:	9,23
052232	0522	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	Composições	UN		R\$ 8,49	R\$ 152,82
052232		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,06600000	R\$ 9,00	R\$ 0,59
052232		JOELHO 90 PVC AGUA SOLDAVEL	SBC	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
052232		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,00400000	R\$ 46,37	R\$ 0,19
052232		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,00740000	R\$ 42,65	R\$ 0,32
052232		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,18163934	R\$ 15,34	R\$ 2,79
052232		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,18163934	R\$ 20,45	R\$ 3,71
						VALOR:	8,49
						VALOR BDI (27.50%):	2,33
						VALOR COM BDI:	10,82
052230	0522	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	Composições	UN		R\$ 15,71	R\$ 31,42
052230		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,13150000	R\$ 9,00	R\$ 1,18
052230		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 40mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91
052230		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,01000000	R\$ 46,37	R\$ 0,46
052230		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,01400000	R\$ 42,65	R\$ 0,60
052230		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,23933635	R\$ 15,34	R\$ 3,67
052230		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,23933635	R\$ 20,45	R\$ 4,89
						VALOR:	15,71
						VALOR BDI (27.50%):	4,32
						VALOR COM BDI:	20,03
052195	0521	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm	Composições	UN		R\$ 17,49	R\$ 122,43
052195		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,20000000	R\$ 9,00	R\$ 1,80
052195		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
052195		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,01580000	R\$ 46,37	R\$ 0,73
052195		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,02200000	R\$ 42,65	R\$ 0,94
052195		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,26689608	R\$ 15,34	R\$ 4,09
052195		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,26754797	R\$ 20,45	R\$ 5,47
						VALOR:	17,49
						VALOR BDI (27.50%):	4,81
						VALOR COM BDI:	22,30
052196	0521	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm	Composições	UN		R\$ 38,51	R\$ 38,51
052196		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,26600000	R\$ 9,00	R\$ 2,39
052196		JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 60mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 23,55	R\$ 23,55
052196		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,02150000	R\$ 46,37	R\$ 1,00
052196		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,03000000	R\$ 42,65	R\$ 1,28
052196		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,28752924	R\$ 15,34	R\$ 4,41
052196		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,28769213	R\$ 20,45	R\$ 5,88
						VALOR:	38,51
						VALOR BDI (27.50%):	10,59
						VALOR COM BDI:	49,10
081421	0814 21	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 13,24	R\$ 92,68
081421	H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
081421	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1710447	R\$ 15,20	R\$ 2,59
081421	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1728643	R\$ 20,97	R\$ 3,62
						VALOR:	13,24
						VALOR BDI (27.50%):	3,64
						VALOR COM BDI:	16,88
081422	0814 22	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 17,60	R\$ 123,20
081422	H230	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 7,80	R\$ 7,80
081422	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2695544	R\$ 15,20	R\$ 4,09
081422	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2727202	R\$ 20,97	R\$ 5,71
						VALOR:	17,60
						VALOR BDI (27.50%):	4,84
						VALOR COM BDI:	22,44
081423	0814 23	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 18,52	R\$ 111,12
081423	H521	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 8,71	R\$ 8,71
081423	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2696480	R\$ 15,20	R\$ 4,09
081423	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2729231	R\$ 20,97	R\$ 5,72
						VALOR:	18,52
						VALOR BDI (27.50%):	5,09
						VALOR COM BDI:	23,61
052212	0522	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50x40mm	Composições	UN		R\$ 36,77	R\$ 36,77
052212		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,26700000	R\$ 9,00	R\$ 2,40
052212		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON	SBC	UN	0,02100000	R\$ 46,37	R\$ 0,97
052212		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS	SBC	UN	0,02900000	R\$ 42,65	R\$ 1,24
052212		TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 50 x	SBC	UN	1,00000000	R\$ 18,30	R\$ 18,30
052212		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,38727052	R\$ 15,34	R\$ 5,94
052212		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,38743341	R\$ 20,45	R\$ 7,92
						VALOR:	36,77
						VALOR BDI (27.50%):	10,11
						VALOR COM BDI:	46,88
081401	0814 01	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 7,37	R\$ 51,59
081401	H220	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
081401	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1708235	R\$ 15,20	R\$ 2,59
081401	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1726408	R\$ 20,97	R\$ 3,62
						VALOR:	7,37
						VALOR BDI (27.50%):	2,03



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						VALOR COM BDI:	9,40
081402	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 7,57	R\$ 37,85
081402	H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25	GOINFRA	un	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
081402	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1708475	R\$ 15,20	R\$ 2,59
081402	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1726650	R\$ 20,97	R\$ 3,62
						VALOR:	7,57
						VALOR BDI (27.50%):	2,08
						VALOR COM BDI:	9,65
190609	190609	Bacia sironada c/cx. descarga acoplada c/ assento	SEDOP	un		R\$ 610,36	R\$ 3.051,80
190609	H0002	Assento plastico Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 47,65	R\$ 47,65
190609	H0026	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 372,36	R\$ 372,36
190609	H0002	Bolsa plastica (vaso sanitario) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
190609	D0000	Massa de vedação Material	SEDOP	kg	1,00000000	R\$ 16,12	R\$ 16,12
190609	H0004	Parafuso niquelado para loucas	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 8,55	R\$ 17,10
190609	D0007	Rejunte cimento colorido p/	SEDOP	kg	0,09000000	R\$ 5,08	R\$ 0,45
190609	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	2,72782517	R\$ 24,27	R\$ 66,20
190609	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	2,72823720	R\$ 30,03	R\$ 81,92
						VALOR:	610,36
						VALOR BDI (27.50%):	167,85
						VALOR COM BDI:	778,21
C0355	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CURAS LOUCAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 679,1200	R\$ 1.358,2400
C0355	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 336,8400	R\$ 444,6288
C0355	I0916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 85,5300	R\$ 171,0600
C0355	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,59400000	R\$ 1,9300	R\$ 1,1464
C0355	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27524076	R\$ 24,1600	R\$ 30,8098
C0355	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,63903448	R\$ 18,4600	R\$ 30,2566
C0355	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M3	0,00206266	R\$ 592,9200	R\$ 1,2230
						VALOR:	679,12
						VALOR BDI (27.50%):	186,76
						VALOR COM BDI:	865,88
190232	190232	Lavatorio de louca s/col e/tern. sifao e valv	SEDOP	un		R\$ 842,40	R\$ 842,40
190232	H0005	Fita de vedacao Material	SEDOP	m	0,84000000	R\$ 0,26	R\$ 0,21
190232	H0005	Lavatorio de louca s/coluna branco	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 98,74	R\$ 98,74
190232	H0004	Parafuso niquelado para loucas	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 8,55	R\$ 17,10
190232	H0003	Sifao metalico de 1 1/2 " Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 430,96	R\$ 430,96
190232	H0005	Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2"	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 90,87	R\$ 90,87
190232	H0002	Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 68,74	R\$ 68,74
190232	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	2,50048140	R\$ 24,27	R\$ 60,68
190232	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	2,50113052	R\$ 30,03	R\$ 75,10
						VALOR:	842,40
						VALOR BDI (27.50%):	231,66
						VALOR COM BDI:	1.074,06
191517	191517	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	SEDOP	un		R\$ 88,95	R\$ 444,75
191517	H0005	Fita de vedacao Material	SEDOP	m	0,42000000	R\$ 0,26	R\$ 0,10
191517	H0043	Torneira de metal cromada de 1/2" ou	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 85,46	R\$ 85,46
191517	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	0,02494891	R\$ 24,27	R\$ 0,60
191517	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	0,09323440	R\$ 30,03	R\$ 2,79
						VALOR:	88,95
						VALOR BDI (27.50%):	24,46
						VALOR COM BDI:	113,41
190238	190238	Pia UI cuba em aço inox c/tern. sifao e valv (1.50m)	SEDOP	un		R\$ 798,47	R\$ 14.372,46
190238	H0005	Fita de vedacao Material	SEDOP	m	2,50000000	R\$ 0,26	R\$ 0,65



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
190238	H0001	Pia de aço inoxidável c/ 01 cuba de	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 318,16	R\$ 318,16
190238	H0001	Sifão metálico de 2" Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 189,54	R\$ 189,54
190238	H0001	Torneira longa metálica de 3/4"	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 64,58	R\$ 64,58
190238	H0002	Valvula p/ pia d = 2" - inox Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 52,73	R\$ 52,73
190238	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	3,18267042	R\$ 24,27	R\$ 77,24
190238	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	3,18274945	R\$ 30,03	R\$ 95,57
						VALOR:	798,47
						VALOR BDI (27.50%):	219,58
						VALOR COM BDI:	1.018,05
190097	190007	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	SEDOP	un		R\$ 68,05	R\$ 272,20
190097	H0005	Fita de vedação Material	SEDOP	m	0,21000000	R\$ 0,26	R\$ 0,05
190097	H0001	Torneira para jardim cromada de 1/2"	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 62,81	R\$ 62,81
190097	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	0,04609519	R\$ 24,27	R\$ 1,11
190097	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	0,13619166	R\$ 30,03	R\$ 4,08
						VALOR:	68,05
						VALOR BDI (27.50%):	18,71
						VALOR COM BDI:	86,76
220497	220407	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	SEDOP	un		R\$ 36.043,82	R\$ 36.043,82
220497	PT000	Desenvolvimento e limpeza Serviços	SEDOP	h	24,00000000	R\$ 58,31	R\$ 1.399,44
220497	PT001	Execução de cimentação Serviços	SEDOP	m	5,00000000	R\$ 76,78	R\$ 383,90
220497	PT000	Execução de teste de vazão Serviços	SEDOP	h	24,00000000	R\$ 17,42	R\$ 418,08
220497	PT001	Fornecimento e execução de laje de	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 918,82	R\$ 918,82
220497	PT000	Fornecimento e execução de pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ análise	SEDOP	m³	4,00000000	R\$ 605,33	R\$ 2.421,32
220497	PT001	Fornecimento e execução de relatório	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 1.461,91	R\$ 1.461,91
220497	PT000	Fornecimento e execução de	SEDOP	m	45,00000000	R\$ 61,51	R\$ 2.767,95
220497	PT000	Fornecimento e instalação de cap d=	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 239,75	R\$ 239,75
220497	PT000	Fornecimento e instalação de filtro	SEDOP	m	15,00000000	R\$ 242,11	R\$ 3.631,65
220497	PT001	Fornecimento e instalação de tampa	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 144,87	R\$ 144,87
220497	PT001	Fornecimento e instalação de tubo de	SEDOP	m	3,00000000	R\$ 1.196,76	R\$ 3.590,28
220497	PT001	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rosqueável n/ recarga do pre-filtro	SEDOP	m	12,00000000	R\$ 21,61	R\$ 259,32
220497	PT001	Serviço de análise bacteriológica	SEDOP	un	4,00000000	R\$ 203,78	R\$ 815,12
220497	PT000	Serviço de análise físico-química da	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 228,89	R\$ 228,89
220497	PT001	Serviço de análise granulométrica dos	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 720,61	R\$ 720,61
220497	PT001	Serviço de desinfecção II (prof.= 50m)	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 1.624,35	R\$ 1.624,35
220497	PT000	Serviço de perfuração em qualquer	SEDOP	m	50,00000000	R\$ 273,18	R\$ 13.659,00
220497	PT000	Transporte e instalação de	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 1.358,56	R\$ 1.358,56
						VALOR:	36.043,82
						VALOR BDI (27.50%):	9.912,05
						VALOR COM BDI:	45.955,87
081883	081883	RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINÁVEL -	GOINFRA CIVIL	un		R\$ 34.227,16	R\$ 34.227,16
081883	2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	GOINFRA	Kg	28,05000000	R\$ 6,33	R\$ 177,55
081883	2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	GOINFRA	Kg	82,12000000	R\$ 6,28	R\$ 515,71
081883	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	GOINFRA	Kg	5,20000000	R\$ 7,37	R\$ 38,32
081883	0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	GOINFRA	Kg	0,06000000	R\$ 15,26	R\$ 0,91
081883	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	GOINFRA	Kg	2,10000000	R\$ 13,09	R\$ 27,48
081883	2804	AREIA GROSSA	GOINFRA	m³	3,63000000	R\$ 143,85	R\$ 522,17
081883	2386	BRITA Nº 1	GOINFRA	m³	1,70000000	R\$ 143,72	R\$ 244,32
081883	2497	BRITA Nº 2	GOINFRA	m³	1,70000000	R\$ 138,61	R\$ 235,63
081883	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	GOINFRA	Kg	1.241,54000000	R\$ 0,55	R\$ 682,84



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
081883	1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GOINFRA	I	2,1600000	R\$ 12,21	R\$ 26,37
081883	1858	PONTALETE 3x3"	GOINFRA	m	0,1300000	R\$ 8,37	R\$ 1,08
081883	1861	PREGO 18x24	GOINFRA	Kg	0,0400000	R\$ 18,32	R\$ 0,73
081883	1863	PREGO 18x30	GOINFRA	Kg	0,8100000	R\$ 19,24	R\$ 15,58
081883	H674	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 20 M3 - COLUNA SECA 6.0M	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 29.661,18	R\$ 29.661,18
081883	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	GOINFRA	m	2,7000000	R\$ 5,72	R\$ 15,44
081883	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	GOINFRA	m	8,3600000	R\$ 11,62	R\$ 97,14
081883	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	14,0114054	R\$ 15,20	R\$ 212,97
081883	0006	ARMADOR	GOINFRA	h	7,6076356	R\$ 20,97	R\$ 159,53
081883	0010	CARPINTEIRO	GOINFRA	h	6,7318817	R\$ 20,97	R\$ 141,16
081883	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	GOINFRA	h	6,4307101	R\$ 16,45	R\$ 105,78
081883	0004	PEDREIRO	GOINFRA	h	14,8283138	R\$ 20,97	R\$ 310,94
081883	0005	SERVENTE	GOINFRA	h	75,4991118	R\$ 13,70	R\$ 1.034,33
						VALOR:	34.227,16
						VALOR BDI (27.50%):	9.412,47
						VALOR COM BDI:	43.639,63
053303	0533	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 50mm	Composições	M		R\$ 17,98	R\$ 215,76
053303		ANEL DE BORRACHA PARA PVC	SBC	UN	0,15500000	R\$ 2,09	R\$ 0,32
053303		TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL	SBC	M	1,10000000	R\$ 10,18	R\$ 11,20
053303		VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE	SBC	UN	0,01000000	R\$ 48,89	R\$ 0,49
053303		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,16692834	R\$ 15,34	R\$ 2,56
053303		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,16692834	R\$ 20,45	R\$ 3,41
						VALOR:	17,98
						VALOR BDI (27.50%):	4,94
						VALOR COM BDI:	22,92
053302	0533	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm	Composições	M		R\$ 23,49	R\$ 1.409,40
053302		ANEL DE BORRACHA PARA PVC	SBC	UN	0,15000000	R\$ 2,38	R\$ 0,36
053302		TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL	SBC	M	1,10000000	R\$ 14,05	R\$ 15,46
053302		VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE	SBC	UN	0,01500000	R\$ 48,89	R\$ 0,73
053302		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,19354982	R\$ 15,34	R\$ 2,97
053302		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,19436460	R\$ 20,45	R\$ 3,97
						VALOR:	23,49
						VALOR BDI (27.50%):	6,46
						VALOR COM BDI:	29,95
053301	0533	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	Composições	M		R\$ 26,05	R\$ 625,20
053301		ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R	SBC	UN	0,16000000	R\$ 2,67	R\$ 0,43
053301		TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL	SBC	M	1,10000000	R\$ 14,19	R\$ 15,61
053301		VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE	SBC	UN	0,02300000	R\$ 48,89	R\$ 1,12
053301		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,24842386	R\$ 15,34	R\$ 3,81
053301		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,24858675	R\$ 20,45	R\$ 5,08
						VALOR:	26,05
						VALOR BDI (27.50%):	7,16
						VALOR COM BDI:	33,21
081602	081602	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 6,86	R\$ 20,58
081602	H345	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 2,28	R\$ 2,28
081602	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1260935	R\$ 15,20	R\$ 1,91
081602	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1275513	R\$ 20,97	R\$ 2,67
						VALOR:	6,86
						VALOR BDI (27.50%):	1,89
						VALOR COM BDI:	8,75
081922	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 12,38	R\$ 148,56
081922	H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 3,23	R\$ 3,23



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
081922	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2516694	R\$ 15,20	R\$ 3,82
081922	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2544705	R\$ 20,97	R\$ 5,33
						VALOR:	12,38
						VALOR BDI (27.50%):	3,40
						VALOR COM BDI:	15,78
081936	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 12,03	R\$ 72,18
081936	H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
081936	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2519270	R\$ 15,20	R\$ 3,82
081936	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2551159	R\$ 20,97	R\$ 5,34
						VALOR:	12,03
						VALOR BDI (27.50%):	3,31
						VALOR COM BDI:	15,34
081937	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 19,45	R\$ 700,20
081937	H372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 7,67	R\$ 7,67
081937	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,3238875	R\$ 15,20	R\$ 4,92
081937	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,3275267	R\$ 20,97	R\$ 6,86
						VALOR:	19,45
						VALOR BDI (27.50%):	5,35
						VALOR COM BDI:	24,80
081938	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 22,51	R\$ 450,20
081938	H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 7,79	R\$ 7,79
081938	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,4049166	R\$ 15,20	R\$ 6,15
081938	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,4089894	R\$ 20,97	R\$ 8,57
						VALOR:	22,51
						VALOR BDI (27.50%):	6,19
						VALOR COM BDI:	28,70
082002	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 6,96	R\$ 160,08
082002	H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 2,38	R\$ 2,38
082002	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1260728	R\$ 15,20	R\$ 1,91
082002	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1275303	R\$ 20,97	R\$ 2,67
						VALOR:	6,96
						VALOR BDI (27.50%):	1,91
						VALOR COM BDI:	8,87
082003	082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 10,63	R\$ 382,68
082003	H391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm -	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75
082003	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,1618182	R\$ 15,20	R\$ 2,45
082003	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,1636363	R\$ 20,97	R\$ 3,43
						VALOR:	10,63
						VALOR BDI (27.50%):	2,92
						VALOR COM BDI:	13,55
082004	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 12,42	R\$ 496,80
082004	H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm -	GOINFRA	un	1,0000000	R\$ 4,90	R\$ 4,90
082004	0008	AJUDANTE	GOINFRA	h	0,2070060	R\$ 15,20	R\$ 3,14
082004	0011	ENCANADOR	GOINFRA	h	0,2092650	R\$ 20,97	R\$ 4,38
						VALOR:	12,42
						VALOR BDI (27.50%):	3,42
						VALOR COM BDI:	15,84
180551	180551	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	SEDOP	un		R\$ 6.491,10	R\$ 19.473,30
180551	D0021	Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 9,28	R\$ 18,56
180551	130507	Camada impermeabilizadora e=10cm c/	SEDOP	m²	0,27978409	R\$ 82,84	R\$ 23,17
180551	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma	SEDOP	m³	1,20596592	R\$ 4.023,13	R\$ 4.851,75
180551	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	7,82419646	R\$ 90,53	R\$ 708,32
180551	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	2,66277276	R\$ 18,44	R\$ 49,10
180551	020174	Retirada de entulho - manualmente	SEDOP	m³	6,71481827	R\$ 93,39	R\$ 627,09



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
180551	180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	m	0,96477274	R\$ 46,22	R\$ 44,59
180551	180508	Tubo em PVC - 150mm (LS)	SEDOP	m	2,12250002	R\$ 79,40	R\$ 168,52
						VALOR:	6.491,10
						VALOR BDI (27.50%):	1.785,05
						VALOR COM BDI:	8.276,15
180544	180544	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 passos	SEDOP	un		R\$ 3.414,81	R\$ 10.244,43
180544	J00007	Seixo lavado Material	SEDOP	m³	1,30000000	R\$ 209,14	R\$ 271,88
180544	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	8,26292426	R\$ 117,62	R\$ 971,88
180544	040285	Baldrame em concreto simples com	SEDOP	m³	0,04918457	R\$ 1.894,57	R\$ 93,18
180544	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma	SEDOP	m³	0,14755373	R\$ 4.023,13	R\$ 593,62
180544	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	5,90214948	R\$ 90,53	R\$ 534,32
180544	040025	Fundação corrida com seixo	SEDOP	m³	0,22624906	R\$ 1.031,49	R\$ 233,37
180544	020174	Retirada de entulho - manualmente	SEDOP	m³	7,67279432	R\$ 93,39	R\$ 716,56
						VALOR:	3.414,81
						VALOR BDI (27.50%):	939,07
						VALOR COM BDI:	4.353,88
180417	180417	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m n=1.8m	SEDOP	un		R\$ 4.002,15	R\$ 8.004,30
180417	J00007	Seixo lavado Material	SEDOP	m³	2,77000000	R\$ 209,14	R\$ 579,31
180417	H0007	Tampa de fo fo d = 0,50m Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 472,45	R\$ 472,45
180417	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,96401782	R\$ 24,87	R\$ 23,97
180417	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,96401782	R\$ 30,75	R\$ 29,64
180417	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma	SEDOP	m³	0,53984997	R\$ 4.023,13	R\$ 2.171,88
180417	030010	Escavação manual de ate 1.50m de	SEDOP	m³	3,31622130	R\$ 90,53	R\$ 300,21
180417	020174	Retirada de entulho - manualmente	SEDOP	m³	4,30905258	R\$ 93,39	R\$ 402,42
180417	180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	m	0,48200891	R\$ 46,22	R\$ 22,27
						VALOR:	4.002,15
						VALOR BDI (27.50%):	1.100,59
						VALOR COM BDI:	5.102,74
081874	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1.60M E	GOINFRA CIVIL	Un		R\$ 2.690,33	R\$ 5.380,66
081874	2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	GOINFRA	Kg	7,94000000	R\$ 6,33	R\$ 50,26
081874	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	GOINFRA	Kg	0,43000000	R\$ 13,09	R\$ 5,62
081874	2804	AREIA GROSSA	GOINFRA	m³	0,10400000	R\$ 143,85	R\$ 14,96
081874	2777	BRITA 3 e 4	GOINFRA	m³	0,61570000	R\$ 136,48	R\$ 84,03
081874	2386	BRITA Nº 1	GOINFRA	m³	0,05850000	R\$ 143,72	R\$ 8,40
081874	2497	BRITA Nº 2	GOINFRA	m³	0,05850000	R\$ 138,61	R\$ 8,10
081874	1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	GOINFRA	Kg	54,80000000	R\$ 0,55	R\$ 30,14
081874	1861	PREGO 18x24	GOINFRA	Kg	0,10000000	R\$ 18,32	R\$ 1,83
081874	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	GOINFRA	m	5,05000000	R\$ 5,72	R\$ 28,88
081874	2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	GOINFRA	un	1.267,00000000	R\$ 0,45	R\$ 570,15
081874	0006	ARMADOR	GOINFRA	h	0,4561337	R\$ 20,97	R\$ 9,56
081874	0004	PEDREIRO	GOINFRA	h	27,7384025	R\$ 20,97	R\$ 581,67
081874	0013	POCEIRO	GOINFRA	h	37,4576994	R\$ 20,97	R\$ 785,48
081874	0005	SERVENTE	GOINFRA	h	37,3181225	R\$ 13,70	R\$ 511,25
						VALOR:	2.690,33
						VALOR BDI (27.50%):	739,84
						VALOR COM BDI:	3.430,17
053773	053773	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA	Composições SBC	UN		R\$ 379,51	R\$ 6.831,18
053773		CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC	SBC	UN	0,99994000	R\$ 254,51	R\$ 254,49



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

CODIGO COMPOSIÇÃO	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO	FNT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
053773		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	4,06792141	R\$ 15,34	R\$ 62,40
053773		BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	3,06208339	R\$ 20,45	R\$ 62,62
						VALOR:	379,51
						VALOR BDI (27.50%):	104,37
						VALOR COM BDI:	483,88
180093	180002	Caixa sironada de PVC c/ greina - 100x100x50mm	SEDOP	un		R\$ 44,02	R\$ 132,06
180093	H0000	Caixa sifonada de PVC c/ grelha -	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 24,28	R\$ 24,28
180093	280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDOP	h	0,36375410	R\$ 24,27	R\$ 8,82
180093	280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDOP	h	0,36383313	R\$ 30,03	R\$ 10,92
						VALOR:	44,02
						VALOR BDI (27.50%):	12,11
						VALOR COM BDI:	56,13
180093	180001	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x52x40	Composições	un		R\$ 31,83	R\$ 159,15
180093		ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75	SBC	UN	0,08000000	R\$ 9,00	R\$ 0,72
180093		GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADA	SBC	UN	1,00000000	R\$ 10,82	R\$ 10,82
180093		RALO PVC SECO QUADRADO 100 x 52	SBC	UN	1,00000000	R\$ 8,45	R\$ 8,45
180093		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	SBC	UN	0,01040000	R\$ 15,37	R\$ 0,16
180093		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU	SBC	H	0,76161196	R\$ 15,34	R\$ 11,68
						VALOR:	31,83
						VALOR BDI (27.50%):	8,75
						VALOR COM BDI:	40,58
200018	200001	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 180x40x60cm IM	Composições	UN		R\$ 453,70	R\$ 14.518,40
200018		ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm)	SBC	kg	13,14000000	R\$ 7,08	R\$ 93,03
200018		ATERRO DE EMPRESTIMO (AREIA, SEM	SBC	m3	0,08070000	R\$ 54,56	R\$ 4,40
200018		CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000	SBC	H	0,25500000	R\$ 119,12	R\$ 30,38
200018		CONCRETO AUTOADENSAVEL 15,0 MPa	SBC	m3	0,03300000	R\$ 631,83	R\$ 20,85
200018		CONCRETO USINADO 25.0 MPa	SBC	m3	0,18000000	R\$ 614,71	R\$ 110,65
200018		DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS	SBC	L	0,06000000	R\$ 13,90	R\$ 0,83
200018		FORMA METALICA PLANA PARA PRE-	SBC	m2	2,22000000	R\$ 12,35	R\$ 27,42
200018		PEDREIRO	SBC	H	2,27841586	R\$ 20,45	R\$ 46,59
200018		SERVENTE	SBC	H	8,07783736	R\$ 14,80	R\$ 119,55
						VALOR:	453,70
						VALOR BDI (27.50%):	124,77
						VALOR COM BDI:	578,47
251511	251511	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	SEDOP	un		R\$ 459,15	R\$ 4.132,35
251511	D0042	Lixeira em madeira Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 408,58	R\$ 408,58
251511	280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM	SEDOP	h	0,90934968	R\$ 24,87	R\$ 22,61
251511	280023	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	h	0,90958035	R\$ 30,75	R\$ 27,96
						VALOR:	459,15
						VALOR BDI (27.50%):	126,27
						VALOR COM BDI:	585,42

JOSE LUIS DA
CONCEICAO:53482
565287

Assinado de forma digital por JOSE
LUIS DA CONCEICAO:53482565287
Dados: 2025.10.02 18:41:35 -03'00'

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO
CPF 534.825.652-87
JJP CONSTRUTORA
CNPJ 16.673.090/0001-11

ECLICIANE DE
SOUZA
BRITO:02331995273

Assinado de forma digital
por ECLICIANE DE SOUZA
BRITO:02331995273
Dados: 2025.10.02 18:41:06
-03'00'

ECLICIANE DE SOUZA BRITO
Engenheira Civil - CREA 1519395035 PA



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R\$ 134.537,62	100,00%																		100,00%
		R\$ 134.537,62																			R\$ 134.537,62
2	Retiradas e Demolições	R\$ 51.952,38	100,00%																		100,00%
		R\$ 51.952,38																			R\$ 51.952,38
3	Administração Local	R\$ 247.316,04	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	6,50%	100,00%
		R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 13.602,38	R\$ 16.075,58	R\$ 247.316,04
4	Movimentação de Terra	R\$ 58.704,96	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%															100,00%
		R\$ 29.352,48	R\$ 17.611,49	R\$ 5.870,50	R\$ 5.870,49																R\$ 58.704,96
5	Boxes	R\$ 833.168,24	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%		5,00%	5,00%		10,00%						5,00%	15,00%	10,00%		100,00%
		R\$ 124.975,24	R\$ 124.975,24	R\$ 83.316,82	R\$ 83.316,82			R\$ 41.658,41	R\$ 41.658,41		R\$ 83.316,82						R\$ 41.658,41	R\$ 124.975,24	R\$ 83.316,83		R\$ 833.168,24
6	Palco	R\$ 231.171,01	20,00%	20,00%		10,00%		10,00%			10,00%			10,00%	20,00%						100,00%
		R\$ 46.234,20	R\$ 46.234,20			R\$ 23.117,10		R\$ 23.117,10			R\$ 23.117,10		R\$ 23.117,10	R\$ 46.234,21							R\$ 231.171,01
7	Quadra - Grama sintética	R\$ 379.630,33							10,00%	10,00%	10,00%			10,00%		10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
								R\$ 37.963,03	R\$ 37.963,03	R\$ 37.963,03			R\$ 37.963,03		R\$ 37.963,03	R\$ 37.963,03	R\$ 75.926,07	R\$ 37.963,03	R\$ 37.963,05		R\$ 379.630,33
8	Quadra - Areia	R\$ 113.460,83								20,00%	20,00%	20,00%		20,00%					10,00%		100,00%
										R\$ 22.692,17	R\$ 22.692,17	R\$ 22.692,17	R\$ 22.692,17					R\$ 11.346,08	R\$ 11.346,07		R\$ 113.460,83
9	Quadra Basket 3x3	R\$ 85.460,77								25,00%		25,00%		20,00%	20,00%				10,00%		100,00%
										R\$ 21.365,19		R\$ 21.365,19		R\$ 17.092,15	R\$ 17.092,15				R\$ 8.546,09		R\$ 85.460,77
10	Parque Infantil	R\$ 7.308,44											20,00%					10,00%		10,00%	100,00%
													R\$ 1.461,69	R\$ 1.461,69				R\$ 730,84	R\$ 2.923,38	R\$ 730,84	R\$ 7.308,44
11	Praça Molhada	R\$ 51.930,65				20,00%					40,00%				20,00%				10,00%	10,00%	100,00%
						R\$ 10.386,13					R\$ 20.772,26				R\$ 10.386,13				R\$ 5.193,07	R\$ 5.193,06	R\$ 51.930,65
12	Pavimentação Externa	R\$ 1.311.225,46						5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
								R\$ 65.561,27	R\$ 65.561,27	R\$ 65.561,27	R\$ 65.561,27	R\$ 65.561,27	R\$ 65.561,27	R\$ 196.683,82	R\$ 131.122,55	R\$ 131.122,55	R\$ 196.683,82	R\$ 131.122,55	R\$ 65.561,27	R\$ 65.561,28	R\$ 1.311.225,46
13	ARQUIBANCADA	R\$ 181.645,98			20,00%		10,00%					20,00%	20,00%		10,00%	10,00%			5,00%	5,00%	100,00%
					R\$ 36.329,20		R\$ 18.164,60					R\$ 36.329,20	R\$ 36.329,20		R\$ 18.164,60	R\$ 18.164,60			R\$ 9.082,30	R\$ 9.082,28	R\$ 181.645,98
14	Instalações Elétricas	R\$ 260.282,37		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%				20,00%						10,00%	15,00%	5,00%	100,00%
				R\$ 13.014,12	R\$ 26.028,24	R\$ 26.028,24	R\$ 26.028,24	R\$ 39.042,36				R\$ 52.056,47						R\$ 26.028,24	R\$ 39.042,36	R\$ 13.014,10	R\$ 260.282,37
15	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 196.282,44						5,00%	20,00%	25,00%	10,00%			10,00%			10,00%			5,00%	100,00%
								R\$ 9.814,12	R\$ 39.256,49	R\$ 49.070,61	R\$ 19.628,24			R\$ 19.628,24		R\$ 19.628,24			R\$ 29.442,37	R\$ 9.814,13	R\$ 196.282,44
16	DIVERSOS	R\$ 23.779,82																		100,00%	100,00%
																				R\$ 23.779,82	R\$ 23.779,82
		R\$ 4.167.857,34	R\$ 400.654,30	R\$ 215.437,43	R\$ 165.147,14	R\$ 162.321,16	R\$ 57.795,22	R\$ 192.795,64	R\$ 198.041,58	R\$ 210.254,65	R\$ 286.653,27	R\$ 211.606,68	R\$ 200.726,84	R\$ 305.088,62	R\$ 217.944,71	R\$ 200.852,56	R\$ 347.498,92	R\$ 345.768,36	R\$ 306.019,17	R\$ 143.251,09	R\$ 4.167.857,34
			R\$ 400.654,30	R\$ 616.091,73	R\$ 781.238,87	R\$ 943.560,03	R\$ 1.001.355,25	R\$ 1.194.150,89	R\$ 1.392.192,47	R\$ 1.602.447,12	R\$ 1.889.100,39	R\$ 2.100.707,07	R\$ 2.301.433,91	R\$ 2.606.522,53	R\$ 2.824.467,24	R\$ 3.025.319,80	R\$ 3.372.818,72	R\$ 3.718.587,08	R\$ 4.024.606,25	R\$ 4.167.857,34	

JOSE LUIS DA
CONCEICAO:53482
565287

Assinado de forma digital por
JOSE LUIS DA
CONCEICAO:53482565287
Dados: 2025.10.02 18:42:07
-03'00'

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO
CPF 534.825.652-87
JJP CONSTRUTORA
CNPJ 16.673.090/0001-11

ECLICIANE DE
SOUZA
BRITO:02331995273

Assinado de forma digital por
ECLICIANE DE SOUZA
BRITO:02331995273
Dados: 2025.10.02 18:42:38
-03'00'

ECLICIANE DE SOUZA BRITO
Engenheira Civil - CREA 1519395035 PA



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.

(93) 99157-3700

jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
I IMPOSTO		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CRB	3,60
	TOTAL	12,25
BDI = 27,50%		
$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		

JOSE LUIS DA

CONCEICAO:534825

65287

Assinado de forma digital por

JOSE LUIS DA

CONCEICAO:53482565287

Dados: 2025.10.02 18:43:34 -03'00'

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO

CPF 534.825.652-87

JJP CONSTRUTORA

CNPJ 16.673.090/0001-11

ECLICIANE DE
SOUZA

BRITO:02331995273

Assinado de forma digital por

ECLICIANE DE SOUZA

BRITO:02331995273

Dados: 2025.10.02 18:43:08 -03'00'

ECLICIANE DE SOUZA BRITO

Engenheira Civil - CREA 1519395035 PA



Rua G, quadra 05, lote 32, Cidade Nova, s/n, Itaituba-Pará.
(93) 99157-3700
jjpconstrutora@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDADÃO

FONTES: SINAPI - 06/2025 - PARÁ, SBC - 07/2025 - PARÁ, SICRO3 - 04/2025 - PARÁ, SEDOP - 02/2025 - PARÁ, SEINFRA - 028 - CEARÁ, GOINFRA CIVIL - 04/2025 - GOIÁS E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 27,50%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13	0,00
B2	Feridos	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,65
B4	13º Salário	11,22	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,83	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,82	9,53
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,98	19,22
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,81	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,77	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96	2,20
C5	Indenização Adicional	0,49	0,36
	TOTAL	11,17	8,29
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,55	3,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,37
	TOTAL	11,05	4,14
	A + B + C + D =	95,00	53,45

JOSE LUIS DA
CONCEICAO:534825652
87

Assinado de forma digital por JOSE
LUIS DA CONCEICAO:53482565287
Dados: 2025.10.02 18:44:06 -03'00'

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO
CPF 534.825.652-87
JJP CONSTRUTORA
CNPJ 16.673.090/0001-11

ECLICIANE DE
SOUZA

BRITO:02331995273

Assinado de forma digital por
ECLICIANE DE SOUZA
BRITO:02331995273
Dados: 2025.10.02 18:44:40
-03'00'

ECLICIANE DE SOUZA BRITO
Engenheira Civil - CREA 1519395035 PA