



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
 CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 010/2022

Planilha Orçamentária (Anexo I)

Orçamento com BDI: 29,90%

Obra: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA IPIRANGA (PIMENTAL) - VICINAIS: SANTA RITA, VIC DA 10, VIC DA 15, VIC DA 20, VIC DA 25, VIC DA 30, SÃO LUIS DO TAPAJOS, PIRIQUITOS, VILA PIMENTAL E ESTRADA PRINCIPAL

Tabelas Referenciais Utilizadas: SINAPI-PA 07/2022 – SEDOP 05/2022 e PROPRIAS – Com Desoneração

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>			<b>RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE PIMENTAL E SEU ENTORNO</b>					<b>7.205.063,64</b>	<b>9.358.624,32</b>
<b>1.1</b>			<b>MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA</b>					<b>25.902,84</b>	<b>33.647,82</b>
1.1.1	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	24,00	1.038,52	1.349,04	24.924,48	32.376,96
1.1.2	SEDOP	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	6,00	163,06	211,81	978,36	1.270,86
<b>1.2</b>			<b>DESMATAMENTO E LIMPEZA</b>					<b>156.954,00</b>	<b>203.616,00</b>
1.2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	424.200,00	0,37	0,48	156.954,00	203.616,00
<b>1.3</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					<b>2.714.031,60</b>	<b>3.521.708,40</b>
1.3.1	SINAPI	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	98.980,00	4,22	5,48	417.695,60	542.410,40
1.3.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	989.800,00	0,11	0,14	108.878,00	138.572,00
1.3.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	989.800,00	2,21	2,87	2.187.458,00	2.840.726,00
<b>1.4</b>			<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10,0CM)</b>					<b>4.308.175,20</b>	<b>5.599.652,10</b>
1.4.1	SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	84.840,00	3,53	4,59	299.485,20	389.415,60
1.4.2	SINAPI	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	530.250,00	5,64	7,33	2.990.610,00	3.886.732,50
1.4.3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	848.400,00	0,11	0,14	93.324,00	118.776,00
1.4.4	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	848.400,00	1,09	1,42	924.756,00	1.204.728,00
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>9.358.624,32</b>	