

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>BANCADA DE GRANITO POLIDO, DE 4,42M X 0,40M, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, PARA BOX DE SACARIA.</b>	<b>UND</b>		<b>1.405,73</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I		37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,84	2,46	0,00
SINAPI-I		11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,8564	724,52	0,00
SINAPI		88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,91	0,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>002</b>	<b>BANCADA DE GRANITO POLIDO, DE 2,30M X 0,20M, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, PARA RESTAURANTES.</b>	<b>UND</b>		<b>373,37</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I		37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,3	2,46	0,00
SINAPI-I		11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,483	724,52	0,00
SINAPI		88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,91	0,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>003</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 150 X 50CM, COM DUAS CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UND</b>		<b>673,76</b>	<b>0,00</b>
SINAPI		86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" 1.1/2"SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	26,68	0,00
SINAPI		86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	23,21	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>004</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM DUAS CUBA, 150 X 50 CM, INSTALADA</b>	<b>UND</b>		<b>427,60</b>	<b>0,00</b>
SINAPI		86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	73,19	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>004</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM DUAS CUBA, 150 X 50 CM, INSTALADA</b>	<b>UND</b>		<b>427,60</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I		542	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM	UN	1	192,66	0,00
SINAPI-I		1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1	138,13	0,00
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,0692	50,96	0,00
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,92	0,00
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0936	98,93	0,00
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	26,21	0,00
SINAPI		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8254	20,70	0,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6359	17,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>005</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM DUAS CUBA, 200 X 50 CM, INSTALADA</b>	<b>UND</b>		<b>669,11</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I		540	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	UN	1	434,17	0,00
SINAPI-I		1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1	138,13	0,00
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,0692	50,96	0,00
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,92	0,00
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0936	98,93	0,00
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	26,21	0,00
SINAPI		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8254	20,70	0,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6359	17,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>006</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 50CM, COM DUAS CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UND</b>		<b>915,27</b>	<b>0,00</b>
SINAPI		86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" 1.1/2"SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	26,68	0,00
SINAPI		86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	23,21	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>005</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM DUAS CUBA, 200 X 50 CM, INSTALADA</b>	<b>UND</b>		<b>669,11</b>	<b>0,00</b>
SINAPI		86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	73,19	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>007</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA, 200 X 60 CM, INSTALADA</b>	<b>UND</b>		<b>530,98</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I		540	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	UN	1	434,17	0,00
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,0692	50,96	0,00
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,92	0,00
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0936	98,93	0,00
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	26,21	0,00
SINAPI		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8254	20,70	0,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6359	17,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>008</b>	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UND</b>		<b>654,06</b>	<b>0,00</b>
SINAPI		86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" 1.1/2"SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	26,68	0,00
SINAPI		86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	23,21	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	007	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM CUBA, 200 X 60 CM, INSTALADA	UND	1	530,98	0,00
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" DU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	73,19	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>009</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UND</b>		<b>63.208,80</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	720	87,79	0,00
				0	0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>010</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 4"</b>	<b>M</b>		<b>171,86</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	1,0391	159,58	0,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2653	22,81	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>011</b>	<b>TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 2"</b>	<b>M</b>		<b>77,22</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,0391	68,50	0,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2653	22,81	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>012</b>	<b>PERFURAÇÃO EM SOLO SEDIMENTAR - FURO PILOTO Ø 8 1/2"</b>	<b>M</b>		<b>276,44</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	16,52	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	17,09	0,00
SINAPI	95619	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIÂMETRO DO PISTÃO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	6	1,07	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>013</b>	<b>PERFURAÇÃO EM SOLO SEDIMENTAR - ALARGAMENTO Ø 12 3/4"</b>	<b>M</b>		<b>224,67</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,52	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	17,09	0,00
SINAPI	95619	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIÂMETRO DO PISTÃO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	5	1,07	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>014</b>	<b>PERFURAÇÃO EM SOLO SEDIMENTAR - ALARGAMENTO Ø 17 1/2"</b>	<b>M</b>		<b>362,89</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	16,52	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	17,09	0,00
SINAPI	95619	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIÂMETRO DO PISTÃO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	8	1,07	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>015</b>	<b>REVESTIMENTO DE TUBO DE BOCA EM CHAPA DE AÇO 1020 E=2,25mm - DIÂMETRO DO TUBO 13,00"</b>	<b>M</b>		<b>513,58</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	1321	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	19	10,74	0,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	21,19	0,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	17,50	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>016</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO NERVURADO, STANDARD DN 154mm</b>	<b>M</b>		<b>165,97</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,70	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	17,09	0,00
SINAPI-I	9854	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	1	146,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>017</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE FILTRO EM TUBO PVC GEOMECÂNICO NERVURADO, STANDARD DN 154, ABERTURA DE 0,75 mm</b>	<b>M</b>		<b>65,41</b>	<b>9,01</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,70	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	17,09	0,00
SINAPI-I	9854	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	0,25	146,09	0,00
COTAÇÃO	COT 02	PERFILAGEM GEOFÍSICA EM POÇOS TUBULARES	M	0,0625	70,00	70,00
COTAÇÃO	COT 03	CAP GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC NERVURADO E ADITIVADO, STANDARD, TIPO ROSCA MACHO, DIÂMETRO 154 mm	UND	0,0625	74,36	74,36
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>018</b>	<b>PRÉ-FILTRO DE AREIA USINADA Ø 1,0 A 3,00 mm</b>	<b>UND</b>		<b>3.356,40</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	20,70	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,2	17,09	0,00
SINAPI-I	11075	AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3	1.032,92	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>019</b>	<b>CIMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA</b>	<b>M³</b>		<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,31	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,7	17,09	0,00
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,43	90,00	0,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	370	1,06	0,00
SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,87	376,51	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>020</b>	<b>LAJE DE PROTEÇÃO</b>	<b>M³</b>		<b>865,82</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1	541,76	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,31	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,7	17,09	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,2	21,60	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>021</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA QUÍMICA DO POÇO COM COMPRESSOR</b>	<b>H</b>		<b>272,41</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,09	0,00
SINAPI	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1	227,68	0,00
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,42	65,81	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>022</b>	<b>ENSAIO DE BOMBAMENTO COM MEDIDAS DE NÍVEL ESTÁTICO E DINÂMICO</b>	<b>H</b>		<b>179,30</b>	<b>141,51</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,70	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,09	0,00
COTAÇÃO	COT 08	TESTE DE BOMBAMENTO CONFORME NBR 12212 (acompanhamento mínimo de 24 horas e recuperação de nível)	UND	0,0416	2.200,00	2.200,00
COTAÇÃO	COT 05	ACOMPANHAMENTO DE TESTE DE VAZÃO	M	0,3333	150,00	150,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>023</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BOMBA SUBMERSA AO QUADRO DE COMANDO</b>	<b>UND</b>		<b>1.783,51</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	102136	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	1	56,35	0,00
SINAPI-I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	100	14,13	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	21,52	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	17,75	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>024</b>	<b>ESTRUTURA EXPOSITORA DE HORTIFRUTI EM AÇO TUBULAR CIRCULAR, COM PRATELEIRAS EM TELA DE ARAME ONDULADA, COM PINTURA ESMALTE INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVA.</b>	<b>UND</b>		<b>5.200,58</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	20,3	52,49	0,00
SINAPI-I	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	69,6	32,59	0,00
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	9,6	57,37	0,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	21,19	0,00
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	20	10,96	0,00
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	35	10,37	0,00
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	17,77	8,42	0,00
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	17,77	9,03	0,00

Data

Responsável Técnico: José Alcir Oliveira da Silva Júnior  
CREA/CAU: 151525739-8