



W S NASCIMENTO EIRELI
 TRAV. VÍTOR CAMPOS Nº 5, C, COMÉRCIO, CEP 68.180-070
 Município: Itaituba - Pará
 CNPJ nº 17.132.344/0001-57
 Inscrição Estadual 15.390.314-7
 Inscrição Municipal: 008058135
 Fone: (93) 99178-6643
 Fone: (93) 99178-6643

ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
 LOTE – II

SEDOP/PA: 2020/04 – SINAPI/PA: 2020/08

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 38,70 KM DA ESTRADA DO MAMURU

BDI: 22,47%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - UTM inicial 601672, 9534153 - final 580414, 9556624.							1.115.929,43
1.1		MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:							23.655,36
1.1.1	93207	Instalação do canteiro em chapa de madeira	SINAPI	M2	24,00	765,16	171,93	937,09	22.490,16
1.1.2	011340	Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00)	SEDOP	M2	6,00	158,57	35,63	194,20	1.165,20
1.2		DESMATAMENTO E LIMPEZA:							67.338,00
1.2.1	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	SINAPI	M2	232.200,00	0,24	0,05	0,29	67.338,00
1.3		TERRAPLANAGEM:							487.852,20
1.3.1	74151/001	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	SINAPI	M3	23.220,00	2,54	0,57	3,11	72.214,20
1.3.2	100575	Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m)	SINAPI	M2	232.200,00	0,07	0,02	0,09	20.898,00
1.3.3	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	SINAPI	M2	232.200,00	1,39	0,31	1,70	394.740,00
1.4		OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS							83.298,02
1.4.1	92216	Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,0 m, com berço em concreto ciclópico	SINAPI	M	20,00	275,50	61,90	337,40	6.748,00
1.4.2	73856/009	Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em concreto ciclópico	SINAPI	UN	2,00	2.452,56	551,09	3.003,65	6.007,30
1.4.3	COMP-458188	Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, com assoalho, deslizante e guarda roda.	Valor fornecido no projeto da obra em referencia.	ML	24,00	2.400,00	539,28	2.939,28	70.542,72
1.5		REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)							453.785,85
1.5.1	74155/002	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	SINAPI	M3	23.220,00	2,74	0,62	3,36	78.019,20
1.5.2	100940	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km	SINAPI	M3XKM	86.175,00	3,19	0,72	3,91	336.944,25
1.5.3	100575	Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m)	SINAPI	M2	232.200,00	0,07	0,02	0,09	20.898,00
1.5.4	100577	Regularização e compactação de solo	SINAPI	M2	22.980,00	0,64	0,14	0,78	17.924,40
								VALOR ORÇAMENTO:	910.531,43
								VALOR BDI TOTAL:	205.398,00
								VALOR TOTAL:	1.115.929,43