



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REF.	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS						R\$ 73.143,60	R\$ 94.223,65
1.1		CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 5.835,82	R\$ 7.517,77
1.1.1	S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	ORSE	m2	25,00	R\$ 189,34	R\$ 243,91	R\$ 4.733,50	R\$ 6.097,75
1.1.2	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m²	6,00	R\$ 183,72	R\$ 236,67	R\$ 1.102,32	R\$ 1.420,02
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL A OBRA						R\$ 62.826,33	R\$ 80.932,88
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,50	R\$ 17.950,38	R\$ 23.123,68	R\$ 62.826,33	R\$ 80.932,88
1.3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 4.481,45	R\$ 5.773,00
1.3.1	012689	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.481,45	R\$ 5.773,00	R\$ 4.481,45	R\$ 5.773,00
2		FUNDAÇÃO						R\$ 270.576,02	R\$ 348.545,71
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	119,12	R\$ 58,08	R\$ 74,82	R\$ 6.918,49	R\$ 8.912,56
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	349,12	R\$ 12,84	R\$ 16,54	R\$ 4.482,70	R\$ 5.774,44
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	87,28	R\$ 81,36	R\$ 104,81	R\$ 7.101,10	R\$ 9.147,82
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	65,03	R\$ 306,23	R\$ 394,49	R\$ 19.914,14	R\$ 25.653,68
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	607,20	R\$ 73,78	R\$ 95,04	R\$ 44.799,22	R\$ 57.708,29
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	708,80	R\$ 19,34	R\$ 24,91	R\$ 13.708,19	R\$ 17.656,21



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,50	R\$ 17,62	R\$ 22,70	R\$ 61,67	R\$ 79,45
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.554,80	R\$ 16,01	R\$ 20,62	R\$ 24.892,35	R\$ 32.059,98
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.466,80	R\$ 14,06	R\$ 18,11	R\$ 20.623,21	R\$ 26.563,75
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	687,20	R\$ 10,95	R\$ 14,11	R\$ 7.524,84	R\$ 9.696,39
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	86,90	R\$ 10,35	R\$ 13,33	R\$ 899,42	R\$ 1.158,38
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	84,50	R\$ 871,35	R\$ 1.122,47	R\$ 73.629,08	R\$ 94.848,72
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	355,64	R\$ 1,34	R\$ 1,73	R\$ 476,56	R\$ 615,26
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	458,17	R\$ 24,31	R\$ 31,32	R\$ 11.138,11	R\$ 14.349,88
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	607,20	R\$ 44,74	R\$ 57,63	R\$ 27.166,13	R\$ 34.992,94
2.16	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	M3	84,50	R\$ 85,69	R\$ 110,39	R\$ 7.240,81	R\$ 9.327,96
3	ESTRUTURA							R\$ 386.156,35	R\$ 497.449,94
3.1	PILARES							R\$ 63.090,62	R\$ 81.275,80
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	344,20	R\$ 67,16	R\$ 86,52	R\$ 23.116,47	R\$ 29.780,18
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	856,20	R\$ 11,33	R\$ 14,60	R\$ 9.700,75	R\$ 12.500,52
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	85,60	R\$ 9,55	R\$ 12,30	R\$ 817,48	R\$ 1.052,88
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	343,70	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 3.186,10	R\$ 4.103,78
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	496,30	R\$ 14,00	R\$ 18,03	R\$ 6.948,20	R\$ 8.948,29



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

3.1.6	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	22,30	R\$ 780,75	R\$ 1.005,76	R\$ 17.410,73	R\$ 22.428,45
3.1.7	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	M3	22,30	R\$ 85,69	R\$ 110,39	R\$ 1.910,89	R\$ 2.461,70
3.2	VIGAS							R\$ 122.023,33	R\$ 157.190,70
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	380,90	R\$ 116,33	R\$ 149,86	R\$ 44.310,10	R\$ 57.081,67
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	384,80	R\$ 13,37	R\$ 17,22	R\$ 5.144,78	R\$ 6.626,26
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	113,60	R\$ 12,65	R\$ 16,30	R\$ 1.437,04	R\$ 1.851,68
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	930,40	R\$ 11,33	R\$ 14,60	R\$ 10.541,43	R\$ 13.583,84
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	745,50	R\$ 9,55	R\$ 12,30	R\$ 7.119,53	R\$ 9.169,65
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	323,50	R\$ 9,27	R\$ 11,94	R\$ 2.998,85	R\$ 3.862,59
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	53,20	R\$ 10,58	R\$ 13,63	R\$ 562,86	R\$ 725,12
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	582,40	R\$ 14,00	R\$ 18,03	R\$ 8.153,60	R\$ 10.500,67
3.2.9	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	41,10	R\$ 930,25	R\$ 1.198,35	R\$ 38.233,28	R\$ 49.252,19
3.2.10	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	M3	41,10	R\$ 85,69	R\$ 110,39	R\$ 3.521,86	R\$ 4.537,03
3.3	LAJES							R\$ 199.138,27	R\$ 256.530,56
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	58,50	R\$ 73,46	R\$ 94,63	R\$ 4.297,41	R\$ 5.535,86
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	458,50	R\$ 13,52	R\$ 17,42	R\$ 6.198,92	R\$ 7.987,07
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	373,10	R\$ 12,88	R\$ 16,59	R\$ 4.805,53	R\$ 6.189,73



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	605,60	R\$ 12,19	R\$ 15,70	R\$ 7.382,26	R\$ 9.507,92
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,60	R\$ 10,91	R\$ 14,05	R\$ 802,98	R\$ 1.034,08
3.3.6	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	38,40	R\$ 9,02	R\$ 11,62	R\$ 346,37	R\$ 446,21
3.3.7	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	49,50	R\$ 781,15	R\$ 1.006,28	R\$ 38.666,93	R\$ 49.810,86
3.3.8	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	M3	49,50	R\$ 85,69	R\$ 110,39	R\$ 4.241,66	R\$ 5.464,31
3.3.9	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	SP Obras	M2	43,50	R\$ 164,09	R\$ 211,38	R\$ 7.137,92	R\$ 9.195,03
3.3.10	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	SP Obras	M2	508,13	R\$ 183,46	R\$ 236,33	R\$ 93.221,53	R\$ 120.086,36
3.3.11	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	2.003,55	R\$ 15,99	R\$ 20,60	R\$ 32.036,76	R\$ 41.273,13
3.4	BASE RESERVATÓRIO							R\$ 1.904,13	R\$ 2.452,88
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6,25	R\$ 304,66	R\$ 392,46	R\$ 1.904,13	R\$ 2.452,88
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS							R\$ 201.708,47	R\$ 259.842,59
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 115.967,18	R\$ 149.390,82
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	5,63	R\$ 57,84	R\$ 74,51	R\$ 325,64	R\$ 419,49
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	785,00	R\$ 76,61	R\$ 98,69	R\$ 60.138,85	R\$ 77.471,65
4.1.3	S10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	m2	149,87	R\$ 195,61	R\$ 251,98	R\$ 29.316,07	R\$ 37.764,24



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	176,10	R\$ 75,68	R\$ 97,49	R\$ 13.327,25	R\$ 17.167,99
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	121,10	R\$ 56,43	R\$ 72,69	R\$ 6.833,67	R\$ 8.802,76
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	528,57	R\$ 11,40	R\$ 14,69	R\$ 6.025,70	R\$ 7.764,69
4.2	DRYWALL							R\$ 73.046,39	R\$ 94.097,94
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	296,95	R\$ 110,53	R\$ 142,38	R\$ 32.821,88	R\$ 42.279,74
4.2.2	S13867	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	ORSE	m2	210,30	R\$ 170,43	R\$ 219,55	R\$ 35.841,43	R\$ 46.171,37
4.2.3	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI	M	174,07	R\$ 25,18	R\$ 32,44	R\$ 4.383,08	R\$ 5.646,83
4.3	DIVISÓRIAS							R\$ 12.694,90	R\$ 16.353,83
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	26,14	R\$ 309,39	R\$ 398,56	R\$ 8.087,45	R\$ 10.418,36
4.3.2	S04065	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	ORSE	m2	34,77	R\$ 120,25	R\$ 154,91	R\$ 4.181,09	R\$ 5.386,22
4.3.3	120220	LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES	Composições Próprias	M2	4,56	R\$ 93,50	R\$ 120,45	R\$ 426,36	R\$ 549,25
5	COBERTURA							R\$ 262.409,79	R\$ 338.042,30
5.1	ESTRUTURA							R\$ 156.178,10	R\$ 201.191,87
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	910,26	R\$ 18,04	R\$ 23,24	R\$ 16.421,09	R\$ 21.154,44



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

5.1.2	071361	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	SEDOP	m²	613,75	R\$ 227,71	R\$ 293,34	R\$ 139.757,01	R\$ 180.037,43
5.2	TELHAMENTO							R\$ 82.299,44	R\$ 106.020,41
5.2.1	S12723	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m2	613,75	R\$ 130,66	R\$ 168,32	R\$ 80.192,58	R\$ 103.306,40
5.2.2	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	Composições Próprias	M2	21,99	R\$ 95,81	R\$ 123,42	R\$ 2.106,86	R\$ 2.714,01
5.3	COMPLEMENTOS							R\$ 23.932,25	R\$ 30.830,02
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	105,37	R\$ 156,38	R\$ 201,45	R\$ 16.477,76	R\$ 21.226,79
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	106,11	R\$ 48,91	R\$ 63,01	R\$ 5.189,84	R\$ 6.685,99
5.3.3	071466	Cumeeira em aço galvanizado	SEDOP	m	34,06	R\$ 66,49	R\$ 85,65	R\$ 2.264,65	R\$ 2.917,24
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 28.541,35	R\$ 36.767,41
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	185,45	R\$ 53,69	R\$ 69,16	R\$ 9.956,81	R\$ 12.825,72
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	528,57	R\$ 28,93	R\$ 37,27	R\$ 15.291,53	R\$ 19.699,80
6.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	57,23	R\$ 57,54	R\$ 74,12	R\$ 3.293,01	R\$ 4.241,89
7	ESQUADRIAS							R\$ 247.379,30	R\$ 318.676,32
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 48.595,32	R\$ 62.600,64
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 48.595,32	R\$ 62.600,64
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	21,00	R\$ 1.028,44	R\$ 1.324,84	R\$ 21.597,24	R\$ 27.821,64



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 946,70	R\$ 1.219,54	R\$ 9.467,00	R\$ 12.195,40
7.1.1.3	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	SP Obras	M2	17,75	R\$ 506,37	R\$ 652,31	R\$ 8.988,07	R\$ 11.578,50
7.1.1.4	110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM	Composições Próprias	un	3,00	R\$ 1.507,50	R\$ 1.941,96	R\$ 4.522,50	R\$ 5.825,88
7.1.1.5	110264	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.020,51	R\$ 5.179,22	R\$ 4.020,51	R\$ 5.179,22
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO							R\$ 97.364,07	R\$ 125.424,44
7.2.1	PORTAS DE ALUMINIO							R\$ 67.446,48	R\$ 86.884,54
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,56	R\$ 569,14	R\$ 733,17	R\$ 4.302,70	R\$ 5.542,77
7.2.1.2	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	SP Obras	M2	17,73	R\$ 1.032,69	R\$ 1.330,31	R\$ 18.309,59	R\$ 23.586,40
7.2.1.3	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	EMOP	M2	20,28	R\$ 1.127,17	R\$ 1.452,02	R\$ 22.859,01	R\$ 29.446,97
7.2.1.4	24.02.460	Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa	SP Obras	M2	13,74	R\$ 1.120,59	R\$ 1.443,54	R\$ 15.396,91	R\$ 19.834,24
7.2.1.5	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	Composições Próprias	M2	2,52	R\$ 1.006,54	R\$ 1.296,62	R\$ 2.536,48	R\$ 3.267,48
7.2.1.6	S12220	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	10,80	R\$ 374,24	R\$ 482,10	R\$ 4.041,79	R\$ 5.206,68
7.2.2	JANELAS ALUMINIO							R\$ 29.917,59	R\$ 38.539,90
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	49,24	R\$ 406,07	R\$ 523,10	R\$ 19.994,89	R\$ 25.757,44



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	36,24	R\$ 233,76	R\$ 301,13	R\$ 8.471,46	R\$ 10.912,95
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	6,84	R\$ 212,17	R\$ 273,32	R\$ 1.451,24	R\$ 1.869,51
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 1.914,29	R\$ 2.465,98
7.3.1	PORTAS METÁLICAS							R\$ 1.914,29	R\$ 2.465,98
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	3,15	R\$ 607,71	R\$ 782,85	R\$ 1.914,29	R\$ 2.465,98
7.4	ACESSÓRIOS							R\$ 99.505,62	R\$ 128.185,26
7.4.1	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	SP Obras	UN	9,00	R\$ 433,82	R\$ 558,85	R\$ 3.904,38	R\$ 5.029,65
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 103,79	R\$ 133,70	R\$ 311,37	R\$ 401,10
7.4.3	112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	Composições Próprias	M	439,34	R\$ 162,44	R\$ 209,26	R\$ 71.366,39	R\$ 91.936,29
7.4.4	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 1.633,64	R\$ 2.104,46	R\$ 6.534,56	R\$ 8.417,84
7.4.5	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	SP Obras	UN	31,00	R\$ 299,27	R\$ 385,52	R\$ 9.277,37	R\$ 11.951,12
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	61,00	R\$ 49,41	R\$ 63,65	R\$ 3.014,01	R\$ 3.882,65
7.4.7	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	Composições Próprias	M2	0,45	R\$ 584,86	R\$ 753,42	R\$ 263,19	R\$ 339,04
7.4.8	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 76,59	R\$ 98,66	R\$ 765,90	R\$ 986,60
7.4.9	111700	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.356,15	R\$ 1.746,99	R\$ 4.068,45	R\$ 5.240,97



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

8	REVESTIMENTO PAREDE							R\$ 80.295,62	R\$ 103.439,56
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 54.872,36	R\$ 70.689,07
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.570,00	R\$ 8,01	R\$ 10,32	R\$ 12.575,70	R\$ 16.202,40
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.570,00	R\$ 25,26	R\$ 32,54	R\$ 39.658,20	R\$ 51.087,80
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	106,95	R\$ 24,67	R\$ 31,78	R\$ 2.638,46	R\$ 3.398,87
8.2	REVESTIMENTO CERAMICO							R\$ 25.423,26	R\$ 32.750,49
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	264,33	R\$ 96,18	R\$ 123,90	R\$ 25.423,26	R\$ 32.750,49
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO							R\$ 128.512,15	R\$ 165.550,65
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 76.053,66	R\$ 97.972,34
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	593,52	R\$ 102,59	R\$ 132,16	R\$ 60.889,22	R\$ 78.439,60
9.1.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	593,52	R\$ 25,55	R\$ 32,91	R\$ 15.164,44	R\$ 19.532,74
9.2	GRANILITE							R\$ 42.389,07	R\$ 54.604,83
9.2.1	S10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	499,67	R\$ 77,00	R\$ 99,19	R\$ 38.474,59	R\$ 49.562,27
9.2.2	S12623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	m2	93,85	R\$ 41,71	R\$ 53,73	R\$ 3.914,48	R\$ 5.042,56



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

9.3	RODAPÉ							R\$ 10.069,42	R\$ 12.973,48
9.3.1	S11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	ORSE	m	498,98	R\$ 20,18	R\$ 26,00	R\$ 10.069,42	R\$ 12.973,48
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO							R\$ 40.330,36	R\$ 51.953,45
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 40.330,36	R\$ 51.953,45
10.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	47,36	R\$ 851,57	R\$ 1.096,99	R\$ 40.330,36	R\$ 51.953,45
11	REVESTIMENTO DE TETO							R\$ 52.167,40	R\$ 67.200,82
11.1	FORRO							R\$ 52.167,40	R\$ 67.200,82
11.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	661,10	R\$ 78,91	R\$ 101,65	R\$ 52.167,40	R\$ 67.200,82
12	PINTURA							R\$ 63.322,31	R\$ 81.567,23
12.1	PAREDES							R\$ 39.203,15	R\$ 50.499,56
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	777,10	R\$ 3,72	R\$ 4,79	R\$ 2.890,81	R\$ 3.722,31
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.225,33	R\$ 10,24	R\$ 13,19	R\$ 12.547,38	R\$ 16.162,10
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	777,10	R\$ 16,69	R\$ 21,50	R\$ 12.969,80	R\$ 16.707,65
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.225,33	R\$ 8,81	R\$ 11,35	R\$ 10.795,16	R\$ 13.907,50
12.2	TETO							R\$ 19.852,84	R\$ 25.571,34
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	661,10	R\$ 19,05	R\$ 24,54	R\$ 12.593,96	R\$ 16.223,39



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	661,10	R\$ 10,98	R\$ 14,14	R\$ 7.258,88	R\$ 9.347,95
12.3	ESQUADRIAS							R\$ 4.266,32	R\$ 5.496,33
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	113,89	R\$ 21,12	R\$ 27,21	R\$ 2.405,36	R\$ 3.098,95
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	113,89	R\$ 16,34	R\$ 21,05	R\$ 1.860,96	R\$ 2.397,38
13	MARMORARIA							R\$ 24.869,11	R\$ 32.036,35
13.1	S12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	ORSE	m2	20,48	R\$ 617,11	R\$ 794,96	R\$ 12.638,41	R\$ 16.280,78
13.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	93,30	R\$ 131,09	R\$ 168,87	R\$ 12.230,70	R\$ 15.755,57
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 61.492,13	R\$ 79.214,13
14.1	EQUIPAMENTOS							R\$ 393,28	R\$ 506,64
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 98,32	R\$ 126,66	R\$ 393,28	R\$ 506,64
14.2	LOUÇAS							R\$ 19.306,40	R\$ 24.870,44
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 557,71	R\$ 718,44	R\$ 6.134,81	R\$ 7.902,84
14.2.2	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	SP Obras	UN	1,00	R\$ 958,57	R\$ 1.234,83	R\$ 958,57	R\$ 1.234,83
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 398,69	R\$ 513,59	R\$ 7.973,80	R\$ 10.271,80
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 880,82	R\$ 1.134,67	R\$ 1.761,64	R\$ 2.269,34



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPES - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

14.2.5	86901	ESCADA - CAPA E ESPELHO EM GRANITO VERDE SAO FRANCISCO	Composições Próprias	M	3,00	R\$ 133,82	R\$ 172,39	R\$ 401,46	R\$ 517,17
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 151,77	R\$ 195,51	R\$ 910,62	R\$ 1.173,06
14.2.7	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	SP Obras	UN	10,00	R\$ 116,55	R\$ 150,14	R\$ 1.165,50	R\$ 1.501,40
14.3	METAIS E ACESSORIOS							R\$ 41.792,45	R\$ 53.837,05
14.3.1	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	SP Obras	M2	7,14	R\$ 1.302,17	R\$ 1.677,46	R\$ 9.297,49	R\$ 11.977,06
14.3.2	S13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 2.228,38	R\$ 2.870,60	R\$ 2.228,38	R\$ 2.870,60
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 224,36	R\$ 289,02	R\$ 2.243,60	R\$ 2.890,20
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 35,70	R\$ 45,99	R\$ 178,50	R\$ 229,95
14.3.5	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	SP Obras	UN	3,00	R\$ 320,21	R\$ 412,49	R\$ 960,63	R\$ 1.237,47
14.3.6	44.03.316	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	SP Obras	UN	10,00	R\$ 336,77	R\$ 433,83	R\$ 3.367,70	R\$ 4.338,30
14.3.7	S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	ORSE	un	39,00	R\$ 255,34	R\$ 328,93	R\$ 9.958,26	R\$ 12.828,27
14.3.8	S09503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 752,78	R\$ 969,73	R\$ 3.763,90	R\$ 4.848,65
14.3.9	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 205,54	R\$ 264,78	R\$ 2.055,40	R\$ 2.647,80
14.3.10	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 103,79	R\$ 133,70	R\$ 726,53	R\$ 935,90
14.3.11	202316	BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 393,51	R\$ 506,92	R\$ 393,51	R\$ 506,92
14.3.12	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 323,13	R\$ 416,26	R\$ 1.615,65	R\$ 2.081,30
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.057,61	R\$ 1.362,41	R\$ 1.057,61	R\$ 1.362,41
14.3.14	S142109	Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC	IOPES	und	25,00	R\$ 68,92	R\$ 88,78	R\$ 1.723,00	R\$ 2.219,50



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

14.3.15	18.050.0115-A	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO.COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	UN	7,00	R\$ 317,47	R\$ 408,96	R\$ 2.222,29	R\$ 2.862,72
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 155.204,97	R\$ 199.934,66
15.1	HIDRÁULICA							R\$ 54.333,18	R\$ 69.991,83
15.1.1	054668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 68,96	R\$ 88,83	R\$ 68,96	R\$ 88,83
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 54,84	R\$ 70,64	R\$ 54,84	R\$ 70,64
15.1.3	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,45	R\$ 63,70	R\$ 49,45	R\$ 63,70
15.1.4	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,82	R\$ 60,31	R\$ 46,82	R\$ 60,31
15.1.5	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,16	R\$ 13,09	R\$ 30,48	R\$ 39,27
15.1.6	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 26,38	R\$ 33,98	R\$ 342,94	R\$ 441,74
15.1.7	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	218,30	R\$ 28,67	R\$ 36,93	R\$ 6.258,66	R\$ 8.061,82
15.1.8	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 30,01	R\$ 38,66	R\$ 120,04	R\$ 154,64
15.1.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,61	R\$ 21,40	R\$ 99,66	R\$ 128,40
15.1.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	69,00	R\$ 15,84	R\$ 20,41	R\$ 1.092,96	R\$ 1.408,29
15.1.11	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 11,33	R\$ 14,60	R\$ 339,90	R\$ 438,00
15.1.12	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	162,00	R\$ 40,10	R\$ 51,66	R\$ 6.496,20	R\$ 8.368,92



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

**SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.**

BDI DA OBRA: 28.82%

15.1.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 19,55	R\$ 25,18	R\$ 664,70	R\$ 856,12
15.1.14	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,18	R\$ 50,47	R\$ 78,36	R\$ 100,94
15.1.15	45.03.110	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2')	SP Obras	UN	1,00	R\$ 992,82	R\$ 1.278,95	R\$ 992,82	R\$ 1.278,95
15.1.16	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 122,51	R\$ 157,82	R\$ 122,51	R\$ 157,82
15.1.17	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	40,00	R\$ 69,30	R\$ 89,27	R\$ 2.772,00	R\$ 3.570,80
15.1.18	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 65,93	R\$ 84,93	R\$ 395,58	R\$ 509,58
15.1.19	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 58,89	R\$ 75,86	R\$ 117,78	R\$ 151,72
15.1.20	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00	R\$ 103,52	R\$ 133,35	R\$ 103,52	R\$ 133,35
15.1.21	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 6,62	R\$ 8,53	R\$ 39,72	R\$ 51,18
15.1.22	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 23,98	R\$ 30,89	R\$ 47,96	R\$ 61,78
15.1.23	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	86,00	R\$ 3,19	R\$ 4,11	R\$ 274,34	R\$ 353,46
15.1.24	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,55	R\$ 21,32	R\$ 16,55	R\$ 21,32
15.1.25	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,14	R\$ 11,77	R\$ 27,42	R\$ 35,31
15.1.26	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	158,00	R\$ 7,26	R\$ 9,35	R\$ 1.147,08	R\$ 1.477,30
15.1.27	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$ 15,74	R\$ 20,28	R\$ 629,60	R\$ 811,20



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPES - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

15.1.28	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,60	R\$ 45,86	R\$ 35,60	R\$ 45,86
15.1.29	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	363,00	R\$ 21,79	R\$ 28,07	R\$ 7.909,77	R\$ 10.189,41
15.1.30	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,10	R\$ 16,33	R\$ 21,04	R\$ 1,63	R\$ 2,10
15.1.31	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	57,00	R\$ 9,42	R\$ 12,13	R\$ 536,94	R\$ 691,41
15.1.32	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 19,11	R\$ 24,62	R\$ 515,97	R\$ 664,74
15.1.33	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 15,55	R\$ 20,03	R\$ 279,90	R\$ 360,54
15.1.34	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	71,00	R\$ 12,32	R\$ 15,87	R\$ 874,72	R\$ 1.126,77
15.1.35	S12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1,00	R\$ 840,73	R\$ 1.083,03	R\$ 840,73	R\$ 1.083,03
15.1.36	S12829	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	ORSE	un	1,00	R\$ 19.282,29	R\$ 24.839,45	R\$ 19.282,29	R\$ 24.839,45
15.1.37	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 35,18	R\$ 45,32	R\$ 70,36	R\$ 90,64
15.1.38	47.05.100	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1'	SP Obras	UN	1,00	R\$ 108,04	R\$ 139,18	R\$ 108,04	R\$ 139,18
15.1.39	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,56	R\$ 9,74	R\$ 15,12	R\$ 19,48
15.1.40	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7,24	R\$ 9,33	R\$ 7,24	R\$ 9,33
15.1.41	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 15,36	R\$ 19,79	R\$ 76,80	R\$ 98,95
15.1.42	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,19	R\$ 11,84	R\$ 18,38	R\$ 23,68
15.1.43	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,50	R\$ 30,28	R\$ 39,01	R\$ 469,34	R\$ 604,66



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

15.1.44	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,77	R\$ 24,18	R\$ 18,77	R\$ 24,18
15.1.45	S12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1,00	R\$ 840,73	R\$ 1.083,03	R\$ 840,73	R\$ 1.083,03
15.2	SANITÁRIA							R\$ 48.091,46	R\$ 61.951,34
15.2.1	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	SINAPI	KG	6,00	R\$ 13,45	R\$ 17,33	R\$ 80,70	R\$ 103,98
15.2.2	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00	R\$ 624,65	R\$ 804,67	R\$ 1.249,30	R\$ 1.609,34
15.2.3	053038	CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 88,20	R\$ 113,62	R\$ 705,60	R\$ 908,96
15.2.4	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	26,00	R\$ 71,67	R\$ 92,33	R\$ 1.863,42	R\$ 2.400,58
15.2.5	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 106,10	R\$ 136,68	R\$ 424,40	R\$ 546,72
15.2.6	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 21,11	R\$ 27,19	R\$ 168,88	R\$ 217,52
15.2.7	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	53,00	R\$ 11,74	R\$ 15,12	R\$ 622,22	R\$ 801,36
15.2.8	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 21,68	R\$ 27,93	R\$ 65,04	R\$ 83,79
15.2.9	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 195,68	R\$ 252,07	R\$ 391,36	R\$ 504,14
15.2.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 9,23	R\$ 11,89	R\$ 516,88	R\$ 665,84
15.2.11	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 70,10	R\$ 90,30	R\$ 1.261,80	R\$ 1.625,40
15.2.12	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 46,29	R\$ 59,63	R\$ 601,77	R\$ 775,19



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

15.2.13	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	93,00	R\$ 12,71	R\$ 16,37	R\$ 1.182,03	R\$ 1.522,41
15.2.14	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,31	R\$ 39,05	R\$ 30,31	R\$ 39,05
15.2.15	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$ 9,89	R\$ 12,74	R\$ 435,16	R\$ 560,56
15.2.16	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 16,61	R\$ 21,40	R\$ 614,57	R\$ 791,80
15.2.17	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 25,24	R\$ 32,51	R\$ 126,20	R\$ 162,55
15.2.18	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	57,00	R\$ 9,65	R\$ 12,43	R\$ 550,05	R\$ 708,51
15.2.19	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,84	R\$ 20,41	R\$ 63,36	R\$ 81,64
15.2.20	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 45,73	R\$ 58,91	R\$ 914,60	R\$ 1.178,20
15.2.21	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 51,07	R\$ 65,79	R\$ 51,07	R\$ 65,79
15.2.22	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 54,84	R\$ 70,64	R\$ 219,36	R\$ 282,56
15.2.23	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 202,62	R\$ 261,02	R\$ 202,62	R\$ 261,02



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

15.2.24	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 14,18	R\$ 18,27	R\$ 255,24	R\$ 328,86
15.2.25	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,26	R\$ 36,40	R\$ 56,52	R\$ 72,80
15.2.26	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43,73	R\$ 56,33	R\$ 43,73	R\$ 56,33
15.2.27	054091	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 49,11	R\$ 63,26	R\$ 49,11	R\$ 63,26
15.2.28	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,16	R\$ 27,26	R\$ 21,16	R\$ 27,26
15.2.29	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	139,00	R\$ 100,14	R\$ 129,00	R\$ 13.919,46	R\$ 17.931,00
15.2.30	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	14,20	R\$ 147,62	R\$ 190,16	R\$ 2.096,20	R\$ 2.700,27
15.2.31	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	78,20	R\$ 47,35	R\$ 61,00	R\$ 3.702,77	R\$ 4.770,20
15.2.32	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	13,90	R\$ 77,28	R\$ 99,55	R\$ 1.074,19	R\$ 1.383,75
15.2.33	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	SP Obras	M	86,80	R\$ 44,07	R\$ 56,77	R\$ 3.825,28	R\$ 4.927,64
15.2.34	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	34,20	R\$ 33,85	R\$ 43,61	R\$ 1.157,67	R\$ 1.491,46
15.2.35	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	1,50	R\$ 40,10	R\$ 51,66	R\$ 60,15	R\$ 77,49
15.2.36	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	13,00	R\$ 22,02	R\$ 28,37	R\$ 286,26	R\$ 368,81
15.2.37	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 6,62	R\$ 8,53	R\$ 178,74	R\$ 230,31
15.2.38	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 10,10	R\$ 13,01	R\$ 272,70	R\$ 351,27
15.2.39	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 12,46	R\$ 16,05	R\$ 336,42	R\$ 433,35



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

15.2.40	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	54,00	R\$ 7,95	R\$ 10,24	R\$ 429,30	R\$ 552,96
15.2.41	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	162,00	R\$ 21,79	R\$ 28,07	R\$ 3.529,98	R\$ 4.547,34
15.2.42	S12646	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	ORSE	un	1,00	R\$ 4.403,92	R\$ 5.673,13	R\$ 4.403,92	R\$ 5.673,13
15.2.43	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,10	R\$ 519,61	R\$ 669,36	R\$ 51,96	R\$ 66,94
15.3	PLUVIAL							R\$ 45.939,06	R\$ 59.178,88
15.3.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	ORSE	un	2,00	R\$ 517,32	R\$ 666,41	R\$ 1.034,64	R\$ 1.332,82
15.3.2	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 70,10	R\$ 90,30	R\$ 140,20	R\$ 180,60
15.3.3	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	69,00	R\$ 46,29	R\$ 59,63	R\$ 3.194,01	R\$ 4.114,47
15.3.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 30,31	R\$ 39,05	R\$ 151,55	R\$ 195,25
15.3.5	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 54,84	R\$ 70,64	R\$ 383,88	R\$ 494,48
15.3.6	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	178,60	R\$ 100,14	R\$ 129,00	R\$ 17.885,00	R\$ 23.039,40
15.3.7	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	148,60	R\$ 44,41	R\$ 57,21	R\$ 6.599,33	R\$ 8.501,41
15.3.8	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	25,40	R\$ 63,46	R\$ 81,75	R\$ 1.611,88	R\$ 2.076,45
15.3.9	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	SP Obras	M	1,30	R\$ 95,22	R\$ 122,66	R\$ 123,79	R\$ 159,46
15.3.10	06.272.0022-0	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME ABNT NBR 10569, DE 45º PB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	EMOP	UN	4,00	R\$ 80,31	R\$ 103,46	R\$ 321,24	R\$ 413,84



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

15.3.11	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	59,60	R\$ 151,48	R\$ 195,14	R\$ 9.028,21	R\$ 11.630,34
15.3.12	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	4,90	R\$ 235,47	R\$ 303,33	R\$ 1.153,80	R\$ 1.486,32
15.3.13	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,47	R\$ 12,20	R\$ 9,47	R\$ 12,20
15.3.14	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 7,95	R\$ 10,24	R\$ 230,55	R\$ 296,96
15.3.15	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	180,80	R\$ 21,79	R\$ 28,07	R\$ 3.939,63	R\$ 5.075,06
15.3.16	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 9,42	R\$ 12,13	R\$ 131,88	R\$ 169,82
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (PCI)							R\$ 6.841,27	R\$ 8.812,61
15.4.1	S12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	10,00	R\$ 16,77	R\$ 21,60	R\$ 167,70	R\$ 216,00
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	11,00	R\$ 294,94	R\$ 379,94	R\$ 3.244,34	R\$ 4.179,34
15.4.3	S12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	11,00	R\$ 15,51	R\$ 19,98	R\$ 170,61	R\$ 219,78
15.4.4	97.02.210	Placa de sinalização em PVC para ambientes	SP Obras	UN	2,00	R\$ 197,48	R\$ 254,39	R\$ 394,96	R\$ 508,78
15.4.5	S11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	3,00	R\$ 17,24	R\$ 22,21	R\$ 51,72	R\$ 66,63
15.4.6	97.02.198	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	SP Obras	UN	2,00	R\$ 13,86	R\$ 17,85	R\$ 27,72	R\$ 35,70
15.4.7	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	46,00	R\$ 22,12	R\$ 28,49	R\$ 1.017,52	R\$ 1.310,54
15.4.8	160612	MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS	Composições Próprias	M2	4,00	R\$ 74,57	R\$ 96,06	R\$ 298,28	R\$ 384,24
15.4.9	S10785	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	4,00	R\$ 329,82	R\$ 424,87	R\$ 1.319,28	R\$ 1.699,48
15.4.10	160612	MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS	Composições Próprias	M2	2,00	R\$ 74,57	R\$ 96,06	R\$ 149,14	R\$ 192,12



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 271.604,43	R\$ 349.868,70
16.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 206.841,78	R\$ 266.443,47
16.1.1	S09925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 1,82	R\$ 2,34	R\$ 1,82	R\$ 2,34
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	321,00	R\$ 17,07	R\$ 21,99	R\$ 5.479,47	R\$ 7.058,79
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	25,00	R\$ 20,32	R\$ 26,18	R\$ 508,00	R\$ 654,50
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	141,00	R\$ 15,11	R\$ 19,46	R\$ 2.130,51	R\$ 2.743,86
16.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 15,76	R\$ 20,30	R\$ 267,92	R\$ 345,10
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,36	R\$ 28,80	R\$ 22,36	R\$ 28,80
16.1.7	063444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	Composições Próprias	CJ	827,00	R\$ 7,31	R\$ 9,42	R\$ 6.045,37	R\$ 7.790,34
16.1.8	063120	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	Composições Próprias	UN	111,00	R\$ 7,56	R\$ 9,74	R\$ 839,16	R\$ 1.081,14
16.1.9	063111	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Composições Próprias	UN	392,00	R\$ 1,28	R\$ 1,65	R\$ 501,76	R\$ 646,80
16.1.10	078583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	Composições Próprias	UN	111,00	R\$ 4,78	R\$ 6,16	R\$ 530,58	R\$ 683,76
16.1.11	062690	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	Composições Próprias	M	111,00	R\$ 12,96	R\$ 16,70	R\$ 1.438,56	R\$ 1.853,70
16.1.12	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	23,60	R\$ 57,89	R\$ 74,57	R\$ 1.366,20	R\$ 1.759,85
16.1.13	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	102,80	R\$ 103,80	R\$ 133,72	R\$ 10.670,64	R\$ 13.746,42



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16.1.14	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	329,20	R\$ 10,78	R\$ 13,89	R\$ 3.548,78	R\$ 4.572,59
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	307,30	R\$ 25,83	R\$ 33,27	R\$ 7.937,56	R\$ 10.223,87
16.1.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	326,50	R\$ 28,74	R\$ 37,02	R\$ 9.383,61	R\$ 12.087,03
16.1.17	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	127,20	R\$ 39,81	R\$ 51,28	R\$ 5.063,83	R\$ 6.522,82
16.1.18	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.466,40	R\$ 3,00	R\$ 3,86	R\$ 10.399,20	R\$ 13.380,30
16.1.19	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5.427,20	R\$ 4,37	R\$ 5,63	R\$ 23.716,86	R\$ 30.555,14
16.1.20	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	797,40	R\$ 6,77	R\$ 8,72	R\$ 5.398,40	R\$ 6.953,33
16.1.21	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	295,90	R\$ 9,48	R\$ 12,21	R\$ 2.805,13	R\$ 3.612,94
16.1.22	15.018.0300-0	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM AÇO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE 12X12CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	UN	1,00	R\$ 48,56	R\$ 62,55	R\$ 48,56	R\$ 62,55
16.1.23	061461	CAIXA DE PASSAGEM CH. DE AÇO C/ TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 92,50	R\$ 119,16	R\$ 92,50	R\$ 119,16
16.1.24	061462	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 200,61	R\$ 258,43	R\$ 802,44	R\$ 1.033,72
16.1.25	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 67,49	R\$ 86,94	R\$ 67,49	R\$ 86,94
16.1.26	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 61,61	R\$ 79,37	R\$ 61,61	R\$ 79,37
16.1.27	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 53,28	R\$ 68,64	R\$ 106,56	R\$ 137,28
16.1.28	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 46,26	R\$ 59,59	R\$ 92,52	R\$ 119,18



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16.1.29	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 33,13	R\$ 42,68	R\$ 364,43	R\$ 469,48
16.1.30	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 47,34	R\$ 60,98	R\$ 47,34	R\$ 60,98
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 27,24	R\$ 35,09	R\$ 735,48	R\$ 947,43
16.1.32	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 41,50	R\$ 53,46	R\$ 41,50	R\$ 53,46
16.1.33	061461	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	Composições Próprias	UN	49,00	R\$ 10,90	R\$ 14,04	R\$ 534,10	R\$ 687,96
16.1.34	062568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições Próprias	UN	224,00	R\$ 6,56	R\$ 8,45	R\$ 1.469,44	R\$ 1.892,80
16.1.35	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 32,12	R\$ 41,38	R\$ 64,24	R\$ 82,76
16.1.36	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 34,10	R\$ 43,93	R\$ 579,70	R\$ 746,81
16.1.37	059109	PLACA CEGA 4""x4""	Composições Próprias	UN	25,00	R\$ 26,94	R\$ 34,70	R\$ 673,50	R\$ 867,50
16.1.38	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 36,28	R\$ 46,74	R\$ 798,16	R\$ 1.028,28
16.1.39	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 50,55	R\$ 65,12	R\$ 101,10	R\$ 130,24
16.1.40	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	98,00	R\$ 41,21	R\$ 53,09	R\$ 4.038,58	R\$ 5.202,82
16.1.41	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 45,17	R\$ 58,19	R\$ 1.174,42	R\$ 1.512,94
16.1.42	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,30	R\$ 77,68	R\$ 60,30	R\$ 77,68
16.1.43	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	90,00	R\$ 22,07	R\$ 28,43	R\$ 1.986,30	R\$ 2.558,70
16.1.44	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 24,05	R\$ 30,98	R\$ 96,20	R\$ 123,92
16.1.45	060380	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 168,56	R\$ 217,14	R\$ 337,12	R\$ 434,28



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16.1.46	064035	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 185,48	R\$ 238,94	R\$ 370,96	R\$ 477,88
16.1.47	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 10,64	R\$ 13,71	R\$ 138,32	R\$ 178,23
16.1.48	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	36,00	R\$ 11,22	R\$ 14,45	R\$ 403,92	R\$ 520,20
16.1.49	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,33	R\$ 15,88	R\$ 12,33	R\$ 15,88
16.1.50	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 51,93	R\$ 66,90	R\$ 51,93	R\$ 66,90
16.1.51	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	42,00	R\$ 53,11	R\$ 68,42	R\$ 2.230,62	R\$ 2.873,64
16.1.52	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 55,33	R\$ 71,28	R\$ 276,65	R\$ 356,40
16.1.53	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 58,06	R\$ 74,79	R\$ 348,36	R\$ 448,74
16.1.54	S151324	Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	IOPEs	und	2,00	R\$ 75,55	R\$ 97,32	R\$ 151,10	R\$ 194,64
16.1.55	S10237	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	2,00	R\$ 95,62	R\$ 123,18	R\$ 191,24	R\$ 246,36
16.1.56	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 66,73	R\$ 85,96	R\$ 266,92	R\$ 343,84
16.1.57	S151334	Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente	IOPEs	und	1,00	R\$ 471,72	R\$ 607,67	R\$ 471,72	R\$ 607,67
16.1.58	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 80,71	R\$ 103,97	R\$ 80,71	R\$ 103,97
16.1.59	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 143,96	R\$ 185,45	R\$ 863,76	R\$ 1.112,70
16.1.60	064563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	Composições Próprias	UN	25,00	R\$ 290,50	R\$ 374,22	R\$ 7.262,50	R\$ 9.355,50
16.1.61	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	SP Obras	UN	8,00	R\$ 594,90	R\$ 766,35	R\$ 4.759,20	R\$ 6.130,80
16.1.62	S151350	Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	IOPEs	und	37,00	R\$ 126,78	R\$ 163,32	R\$ 4.690,86	R\$ 6.042,84



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16.1.63	S151357	Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	IOPEs	und	4,00	R\$ 137,17	R\$ 176,70	R\$ 548,68	R\$ 706,80
16.1.64	062571	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 11,96	R\$ 15,41	R\$ 83,72	R\$ 107,87
16.1.65	063612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	Composições Próprias	UN	40,00	R\$ 10,49	R\$ 13,51	R\$ 419,60	R\$ 540,40
16.1.66	S11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	R\$ 39,37	R\$ 50,72	R\$ 118,11	R\$ 152,16
16.1.67	15.018.0520-0	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	M	113,80	R\$ 75,59	R\$ 97,38	R\$ 8.602,14	R\$ 11.081,84
16.1.68	S12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	111,00	R\$ 23,39	R\$ 30,13	R\$ 2.596,29	R\$ 3.344,43
16.1.69	15.018.0756-0	TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	UN	9,00	R\$ 56,41	R\$ 72,67	R\$ 507,69	R\$ 654,03
16.1.70	063617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	Composições Próprias	un	98,00	R\$ 8,94	R\$ 11,52	R\$ 876,12	R\$ 1.128,96
16.1.71	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	R\$ 22,49	R\$ 28,97	R\$ 44,98	R\$ 57,94
16.1.72	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	20,80	R\$ 24,36	R\$ 31,38	R\$ 506,69	R\$ 652,70
16.1.73	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	1.282,20	R\$ 19,12	R\$ 24,63	R\$ 24.515,66	R\$ 31.580,59
16.1.74	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	32,70	R\$ 19,42	R\$ 25,02	R\$ 635,03	R\$ 818,15
16.1.75	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	357,50	R\$ 19,53	R\$ 25,16	R\$ 6.981,98	R\$ 8.994,70
16.1.76	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	47,10	R\$ 29,19	R\$ 37,60	R\$ 1.374,85	R\$ 1.770,96
16.1.77	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4' com acessórios	SP Obras	M	1,00	R\$ 68,83	R\$ 88,67	R\$ 68,83	R\$ 88,67



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 - Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16.1.78	S11867	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	1,00	R\$ 156,71	R\$ 201,87	R\$ 156,71	R\$ 201,87
16.1.79	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	SP Obras	UN	40,00	R\$ 225,35	R\$ 290,30	R\$ 9.014,00	R\$ 11.612,00
16.1.80	S08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	149,00	R\$ 11,92	R\$ 15,36	R\$ 1.776,08	R\$ 2.288,64
16.1.81	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 57,90	R\$ 74,59	R\$ 115,80	R\$ 149,18
16.1.82	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8.239,06	R\$ 10.613,56	R\$ 8.239,06	R\$ 10.613,56
16.1.83	S12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	ORSE	un	1,00	R\$ 604,54	R\$ 778,77	R\$ 604,54	R\$ 778,77
16.1.84	S12228	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	R\$ 500,91	R\$ 645,27	R\$ 1.001,82	R\$ 1.290,54
16.1.85	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 462,55	R\$ 595,86	R\$ 462,55	R\$ 595,86
16.1.86	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 533,72	R\$ 687,54	R\$ 1.067,44	R\$ 1.375,08
16.1.87	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 761,50	R\$ 980,96	R\$ 1.523,00	R\$ 1.961,92
16.2	ILUMINAÇÃO							R\$ 35.629,24	R\$ 45.898,07
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 99,85	R\$ 128,63	R\$ 1.497,75	R\$ 1.929,45
16.2.2	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	SP Obras	UN	33,00	R\$ 306,89	R\$ 395,34	R\$ 10.127,37	R\$ 13.046,22
16.2.3	060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 57,46	R\$ 74,02	R\$ 976,82	R\$ 1.258,34
16.2.4	S13158	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	91,00	R\$ 198,61	R\$ 255,85	R\$ 18.073,51	R\$ 23.282,35
16.2.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	27,00	R\$ 99,85	R\$ 128,63	R\$ 2.695,95	R\$ 3.473,01



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

16.2.6	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	SP Obras	UN	8,00	R\$ 108,21	R\$ 139,40	R\$ 865,68	R\$ 1.115,20
16.2.7	060680	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	Composições Próprias	UN	39,00	R\$ 24,14	R\$ 31,10	R\$ 941,46	R\$ 1.212,90
16.2.8	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	SP Obras	UN	2,00	R\$ 225,35	R\$ 290,30	R\$ 450,70	R\$ 580,60
16.3	SPDA							R\$ 29.133,41	R\$ 37.527,16
16.3.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00	R\$ 364,07	R\$ 468,99	R\$ 364,07	R\$ 468,99
16.3.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	17,00	R\$ 55,20	R\$ 71,11	R\$ 938,40	R\$ 1.208,87
16.3.3	078054	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	Composições Próprias	UN	15,00	R\$ 172,21	R\$ 221,84	R\$ 2.583,15	R\$ 3.327,60
16.3.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 150,54	R\$ 193,93	R\$ 150,54	R\$ 193,93
16.3.5	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 179,77	R\$ 231,58	R\$ 179,77	R\$ 231,58
16.3.6	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	40,00	R\$ 27,79	R\$ 35,80	R\$ 1.111,60	R\$ 1.432,00
16.3.7	078206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	Composições Próprias	M	371,60	R\$ 37,49	R\$ 48,29	R\$ 13.931,28	R\$ 17.944,56
16.3.8	078212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	Composições Próprias	M	164,60	R\$ 52,93	R\$ 68,18	R\$ 8.712,28	R\$ 11.222,43
16.3.9	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 56,40	R\$ 72,65	R\$ 902,40	R\$ 1.162,40
16.3.10	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	36,00	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 259,92	R\$ 334,80
17	GASES MEDICINAIS							R\$ 18.223,88	R\$ 23.476,41
17.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 58,42	R\$ 75,26	R\$ 5.842,00	R\$ 7.526,00
17.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 21,71	R\$ 27,97	R\$ 390,78	R\$ 503,46



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -
Ceará - IOPEs - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -
12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

17.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	80,00	R\$ 16,06	R\$ 20,69	R\$ 1.284,80	R\$ 1.655,20
17.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 10,49	R\$ 13,51	R\$ 157,35	R\$ 202,65
17.5	18.050.0100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP	UN	2,00	R\$ 544,32	R\$ 701,19	R\$ 1.088,64	R\$ 1.402,38
17.6	S11218	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 1.054,71	R\$ 1.358,68	R\$ 5.273,55	R\$ 6.793,40
17.7	050411	PONTO DE UTILIZACAO DE GAS EM TUBOS GALVANIZADOS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 731,21	R\$ 941,94	R\$ 1.462,42	R\$ 1.883,88
17.8	S08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	2,00	R\$ 1.212,50	R\$ 1.561,94	R\$ 2.425,00	R\$ 3.123,88
17.9	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	18,00	R\$ 16,63	R\$ 21,42	R\$ 299,34	R\$ 385,56
18	URBANIZAÇÃO							R\$ 7.836,06	R\$ 10.093,76
18.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE							R\$ 5.668,28	R\$ 7.301,49
18.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	17,77	R\$ 151,12	R\$ 194,67	R\$ 2.685,40	R\$ 3.459,29
18.1.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	72,70	R\$ 41,03	R\$ 52,85	R\$ 2.982,88	R\$ 3.842,20
18.2	PAISAGISMO							R\$ 1.112,88	R\$ 1.433,37
18.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	67,90	R\$ 16,39	R\$ 21,11	R\$ 1.112,88	R\$ 1.433,37
18.3	SINALIZAÇÃO							R\$ 1.054,90	R\$ 1.358,90



CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189
Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba –Pa
Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025

Anexo I - Planilha de Orçamento - Adequada

Obra: Construção de uma UBS TIPO III - em Morais de Almeida, no Município de Itaituba-Pará.

Local da Obra: Distrito de Morais Almeida

SINAPI - 12/2024 - Pará - ORSE - 12/2024 - Sergipe - SEDOP - 10/2024 - Pará - SEINFRA - 028 -

Ceará - IOPES - 11/2024 - Espírito Santo - CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo - EMOP -

12/2024 - Rio de Janeiro - Própria. Com Desoneração.

BDI DA OBRA: 28.82%

18.3.1	S12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	ORSE	un	10,00	R\$ 105,49	R\$ 135,89	R\$ 1.054,90	R\$ 1.358,90
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 9.047,68	R\$ 11.650,80
19.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	ORSE	m2	665,76	R\$ 11,29	R\$ 14,54	R\$ 7.516,43	R\$ 9.680,15
19.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	665,76	R\$ 2,30	R\$ 2,96	R\$ 1.531,25	R\$ 1.970,65
							VALOR BDI TOTAL:		R\$ 686.713,46
							VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 2.382.820,98
							VALOR TOTAL:		R\$ 3.069.534,44